



Beatriz Hg.

SOBRE B

(Original)

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.

Beatriz Hg.



1. Formulario de Presentación de Oferta Económica

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.
Comité de Compras y Contrataciones

FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA LOTE 1



Beatriz H. Sone

Título del Proceso:	Servicio de impermeabilización de techos de los Juzgados de Paz de Lacey al Medio, Juzgado de Paz de San José de los Llanos, Juzgado de Paz de Navarrete, Juzgado de Paz de Paraiso, Juzgado de Paz de Villa Jaragua, Juzgado de Paz de Sabana Yegua, Las Matas de Santa Cruz, Juzgado de Paz de Haina y Juzgado de Paz de Villa González.	No. Expediente:	CP-CPJ-BS-41-2023
Nombre del Oferente:	Rufino Sánchez Morillo	RNC/Cédula:	103696381
Fecha:	11/9/2023	RPE:	9523

LOTE 1

Ítem núm.	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	ITBIS %	ITBIS RDS	Precio Total
1	Impermeabilización de Juzgado de Paz de Paraiso	Servicio	1	RD\$ 303.280,49	18%	RD\$ 54.590,49	RD\$ 357.870,98
2	Impermeabilización de Juzgado de Paz de Villa Jaragua	Servicio	1	RD\$ 291.104,40	18%	RD\$ 52.398,79	RD\$ 343.503,19
3	Impermeabilización de Juzgado de Paz de Haina	Servicio	1	RD\$ 292.126,28	18%	RD\$ 52.582,73	RD\$ 344.709,01
4	Impermeabilización de Juzgado de Paz de Villa González	Servicio	1	RD\$ 275.369,31	18%	RD\$ 49.566,48	RD\$ 324.935,79

SUBTOTAL RD\$ 1.161.880,48

TOTAL ITBIS RD\$ 209.138,49

VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)	Solo un millon trescientos setenta y un mil dieciocho pesos con 75/100 ctvs	VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RDS	RDS 1.371.018,97
---	---	---	-------------------------

Rufino Sánchez Morillo (9 de Noviembre de 2023)

Nombre del representante legal y fecha

Rufino Sánchez Morillo
Firma y Sello
Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Comité de Compras y Contrataciones

Beatriz Hg.

FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA LOTE 2



Título del Proceso:	Servicio de impermeabilización de techos de los Juzgados de Paz de Licy al Medio, Juzgado de Paz de San José de los Llanos, Juzgado de Paz de Navarrete, Juzgado de Paz de Paraiso, Juzgado de Paz de Villa Jaragua, Juzgado de Paz de Sabana Yegua, Las Matas de Santa Cruz, Juzgado de Paz de Haina y Juzgado de Paz de Villa González.	No. Expediente:	CP-CD-BS-41-2023
Nombre del Oferente:	Rufino Sánchez Morillo	RNC/Cédula:	103696381
Fecha:	11/9/2023	RPE:	9523

LOTE 2

Ítem núm.	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	ITBIS %	ITBIS RDS	Precio Total
1	Impermeabilización de Juzgado de Paz de Licy al Medio	Servicio	1	RD\$ 277.510,51	18%	RD\$ 49.951,89	RD\$ 327.462,40
2	Impermeabilización de Juzgado de Paz de San José de los Llanos	Servicio	1	RD\$ 240.396,65	18%	RD\$ 43.271,40	RD\$ 283.668,05
3	Impermeabilización de Juzgado de Paz de Navarrete	Servicio	1	RD\$ 257.883,43	18%	RD\$ 46.419,02	RD\$ 304.302,45
4	Impermeabilización de Juzgado de Paz de Las Matas de Santa Cruz.	Servicio	1	RD\$ 152.714,28	18%	RD\$ 27.488,57	RD\$ 180.202,85

SUBTOTAL	RD\$	928.504,87
TOTAL ITBIS	RD\$	167.130,88

VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)	Solo un millón noventa y cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos con 75/100 ctvs	VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RDS	RD\$ 1.095.635,75
---	--	---	-------------------

Rufino Sánchez Morillo (9 de Noviembre de 2023)	 Ing. Rufino Sánchez M. <small>Firma y sello</small>
Nombre del presentante legal y fecha	

CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1

Beatriz H.



2. Garantía de la Seriedad de la Oferta

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.



PEPÍN
seguro



Beatriz Hg.

**DEPARTAMENTO DE FIANZA
SERIEDAD DE LA OFERTA
FIANZA NO. 071-0010052**



1-POR CUANTO: **RUFINO SÁNCHEZ MORILLO, CEDULA NO. 001-0369638-1**, ha solicitado en fecha **09 de Noviembre del 2023** a **SEGUROS PEPIN S.A.**, una fianza por valor de **RDS\$50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos Con 00/100)**, que es el **1%** del monto presupuestado **RDS\$5,000,000.00** para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA PARA EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL. REF. NO. CP-CPJ-BS-41-2023.

2-POR CUANTO: la presente garantía deberá ser depositada en: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**, y tiene como fecha de vigencia desde el **09 de Noviembre del 2023** al **09 de Abril del 2024** o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: **SEGUROS PEPÍN, S.A.** No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente **FIANZA** se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** Se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente **FIANZA** y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados de la República Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta **FIANZA** debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse ejecutoria.

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** no realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la **FIANZA** y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

Rufino Sánchez M.

Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1



Beatriz H.



8-POR CUANTO: La ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a la prestación de Fianza en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A** legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional, de acuerdo con disposición de 949 de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: **RUFINO SÁNCHEZ MORILLO, CEDULA NO. 001-0369638-1.**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Nueve (09) días del mes de **Noviembre** del año Dos Mil Veintitrés **2023**.

Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.
Firma del Afianzado



Firma Autoriza

Beatriz H.



**a) Presupuesto de acuerdo con el
listado de cantidades**

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.

Beatriz Hg.

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

OFERENTE: Rufino Sánchez Morillo

Documento Núm.:

UDO-ING-PRE-013

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 11/9/2023	NUMERO DE CARPETA
NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO JUZGADOS DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES	

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADOS DE PAZ

1,00 JUZGADO DE PAZ DE PARAISO

1,01	Retiro de lona asfáltica existente	360,00	m2	36,33	13.077,00	
1,02	Confección de cantos	20,00	ml	228,16	4.563,20	
1,03	Confección de Zabaleta	20,00	ml	189,94	3.798,80	
1,04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2,00	viajes	4.290,00	8.580,00	
1,05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	15,00	m2	1.112,95	16.694,25	
1,06	Limpieza continua	1,00	pa	17.360,00	17.360,00	
1,07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	360,00	m2	576,02	207.368,14	
1,08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	5,00	und	4.600,00	23.000,00	
1,09	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2,00	und	2.799,55	5.599,10	
1,10	Limpieza final	1,00	pa	3.240,00	3.240,00	
Sub-total					RD\$ 303.280,49	

2,00 JUZGADO DE PAZ DE VILLA JARAGUA

2,01	Retiro de lona asfáltica existente	335,00	m2	36,33	12.168,88	
2,02	Confección de cantos	16,00	ml	228,16	3.650,56	
2,03	Confección de Zabaleta	16,00	ml	189,94	3.039,04	
2,04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2,00	viajes	4.290,00	8.580,00	
2,05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	15,00	m2	1.112,95	16.694,25	
2,06	Limpieza continua	1,00	pa	17.360,00	17.360,00	
2,07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	335,00	m2	576,02	192.967,57	
2,08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	3,00	und	4.600,00	13.800,00	
2,09	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2,00	und	2.799,55	5.599,10	
2,10	Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla electro soldada 3.5 x 3.5	1,00	und	10.305,00	10.305,00	
2,11	Desinstalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores)	1,00	und	3.700,00	3.700,00	
2,12	Limpieza final	1,00	pa	3.240,00	3.240,00	
Sub-total					RD\$ 291.104,40	

3,00 JUZGADO DE PAZ DE HAINA

3,01	Retiro de lona asfáltica existente	320,00	m2	36,33	11.624,00	
3,02	Confección de cantos	20,00	ml	228,16	4.563,20	
3,03	Confección de Zabaleta	20,00	ml	189,94	3.798,80	
3,04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2,00	viajes	4.290,00	8.580,00	
3,05	Suministro y confección de fino de techo nuevo en esquina de tinacos (incluye subida de materiales)	30,00	m2	1.112,95	33.388,50	

Rufino Sánchez M.
Página 1 de 2

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Beatriz Hg.



3,06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	320,00	m2	576,02	184.327,23	
3,07	Suministro y colocación de base plastica para compresores de techo (Paletas plasticas perforadas con 9 tacos 40 x 48 pulg)	3,00	und	4.000,00	12.000,00	
3,08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	3,00	und	4.600,00	13.800,00	
3,09	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1,00	und	2.799,55	2.799,55	
3,10	Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla electro soldada 3.5 x 3.5	1,00	und	10.305,00	10.305,00	
3,11	Desinstalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores)	1,00	und	3.700,00	3.700,00	
3,12	Limpieza final y final	1,00	pa	3.240,00	3.240,00	
Sub-total					RD\$	292.126,28


4,00 JUZGADO DE PAZ DE VILLA GONZALES						
4,01	Retiro de lona asfáltica existente	330,00	m2	36,33	11.987,25	
4,02	Confección de cantos	10,00	ml	228,16	2.281,60	
4,03	Confección de Zabaleta	10,00	ml	189,94	1.899,40	
4,04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2,00	viajes	4.290,00	8.580,00	
4,05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (Incluye subida de materiales)	10,00	m2	1.112,95	11.129,50	
4,06	Limpieza continua	1,00	pa	17.360,00	17.360,00	
4,07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	330,00	m2	576,02	190.087,46	
4,08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	2,00	und	4.600,00	9.200,00	
4,09	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2,00	und	2.799,55	5.599,10	
4,10	Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla electro soldada 3.5 x 3.5	1,00	und	10.305,00	10.305,00	
4,11	Desinstalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores)	1,00	und	3.700,00	3.700,00	
4,12	Limpieza final	1,00	pa	3.240,00	3.240,00	
Sub-total					RD\$	275.369,31
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	1.161.880,48

IMPUESTOS						
5,00	ITBIS 18%			18,00%		209.138,49
SUB-TOTAL (RD\$)						209.138,49

TOTAL GENERAL (RD\$)						1.371.018,97
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 42 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 5 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por:


Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.



RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

OFERENTE: Rufino Sánchez Morillo

Documento Núm.:

UDO-ING-PRE-013

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 11/9/2023	NUMERO DE CARPETA	2023-043 S
NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LICEY AL MEDIO,SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO JUZGADOS DE PAZ DE LICEY AL MEDIO,SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADOS DE PAZ

1,00 JUZGADO DE PAZ DE LICEY AL MEDIO

1,01	Retiro de lona asfáltica existente	330,00	m2	36,33	11.987,25	
1,02	Confección de cantos	20,00	ml	228,16	4.563,20	
1,03	Confección de Zabaleta	20,00	ml	189,94	3.798,80	
1,04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2,00	viajes	4.290,00	8.580,00	
1,05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (Incluye subida de materiales)	15,00	m2	1.112,95	16.694,25	
1,06	Limpieza continua	1,00	pa	17.360,00	17.360,00	
1,07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	330,00	m2	576,02	190.087,46	
1,08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	4,00	und	4.600,00	18.400,00	
1,09	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1,00	und	2.799,55	2.799,55	
1,10	Limpieza final	1,00	pa	3.240,00	3.240,00	
Sub-total						RD\$ 277.510,51

2,00 JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE DE LOS LLANOS

2,01	Retiro de lona asfáltica existente	290,00	m2	36,33	10.534,25	
2,02	Confección de cantos	20,00	ml	228,16	4.563,20	
2,03	Confección de Zabaleta	20,00	ml	189,94	3.798,80	
2,04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1,00	viajes	4.290,00	4.290,00	
2,05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	5,00	m2	1.112,95	5.564,75	
2,06	Limpieza continua	1,00	pa	17.360,00	17.360,00	
2,07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	290,00	m2	576,02	167.046,55	
2,08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	4,00	und	4.600,00	18.400,00	
2,09	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1,00	und	2.799,55	2.799,55	
2,10	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1,00	und	2.799,55	2.799,55	
2,11	Limpieza final	1,00	pa	3.240,00	3.240,00	
Sub-total						RD\$ 240.396,65

3,00 JUZGADO DE PAZ DE NAVARRETE

3,01	Retiro de lona asfáltica existente	320,00	m2	36,33	11.624,00	
3,02	Confección de cantos	20,00	ml	228,16	4.563,20	
3,03	Confección de Zabaleta	20,00	ml	189,94	3.798,80	
3,04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2,00	viajes	4.290,00	8.580,00	
3,05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	7,00	m2	1.112,95	7.790,65	
3,06	Limpieza continua	1,00	pa	17.360,00	17.360,00	

Rufino Sánchez M.

Ing. Rufino Sánchez M.
 Página 11 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1

Beatriz Hg.



3,07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	320,00	m ²	576,02	184.327,23
3,08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	3,00	und	4.600,00	13.800,00
3,09	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1,00	und	2.799,55	2.799,55
3,10	Limpieza final	1,00	pa	3.240,00	3.240,00
Sub-total					RD\$ 257.883,43

4,00 JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE SANTA CRUZ					
4,01	Retiro de lona asfáltica existente	137,00	m ²	36,33	4.976,53
4,02	Confección de cantos	6,00	ml	228,16	1.368,96
4,03	Confección de Zabaleta	6,00	ml	189,94	1.139,64
4,04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2,00	viajes	4.290,00	8.580,00
4,05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	10,00	m ²	1.112,95	11.129,50
4,06	Limpieza continua	1,00	pa	17.360,00	17.360,00
4,07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	137,00	m ²	576,02	78.915,10
4,08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	2,00	und	4.600,00	9.200,00
4,09	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1,00	und	2.799,55	2.799,55
4,10	Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla electro soldada 3.5 x 3.5	1,00	und	10.305,00	10.305,00
4,11	Desinstalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores)	1,00	und	3.700,00	3.700,00
4,12	Limpieza final	1,00	pa	3.240,00	3.240,00
Sub-total					RD\$ 152.714,28
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$ 928.504,87

IMPUESTOS					
ITBIS 18%				18,00%	167.130,88
SUB-TOTAL (RD\$)					167.130,88

TOTAL GENERAL (RD\$)					1.095.635,75
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 42 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 5 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por :

Rufino Sánchez M.

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141

Beatriz Hg.



**b) Análisis de costos de las partidas
del presupuesto presentado**

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.

Beatriz Hg.

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
 Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
 Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	11/9/2023	NUMERO DE CARPETA
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	JUZGADOS DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES	

ANALISIS DE COSTOS

DESCRIPCION	CANT.	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
Retiro de lona asfáltica existente	1,00	M2			RD\$36,33	RD\$0,00	RD\$36,33
Volumen Análisis	400,00	M2					
Mano de Obra							
Ayudantes	4,0000	JORNADA	1.500,00		6.000,00		
Trabajador de 1ra Categoría	2,000000	JORNADA	2.000,00		4.000,00		
Dieta y hospedaje	1,00	JORNADA	4.050,00		4.050,00		
Equipos y herramientas	2,00	JORNADA	240,00		480,00		
					RD\$14.530,00	RD\$0,00	RD\$14.530,00
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	1,00	M3			RD\$7.987,50	RD\$0,00	RD\$7.987,50
Mezcla para empañetes							
Volumen Análisis	1,00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento	9,00	FDA	RD\$500,00		RD\$4.500,00	RD\$0,00	
Arena fina de empañete	1,05	M3	RD\$2.400,00		RD\$2.520,00	RD\$0,00	
Agua	45,00	GL	RD\$1,50		RD\$67,50	RD\$0,00	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1,00	M3	RD\$900,00		RD\$900,00	RD\$0,00	
					RD\$7.987,50	RD\$0,00	RD\$7.987,50
CANTOS	1,00	ML			RD\$224,62	RD\$3,54	RD\$228,16
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1,00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0,01	M3	RD\$7.987,50	RD\$0,00	RD\$39,94	RD\$0,00	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0,16	PT	RD\$120,00	RD\$21,60	RD\$19,68	RD\$3,54	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1,00	ML	RD\$165,00		RD\$165,00		
					RD\$224,62	RD\$3,54	RD\$228,16
Confeción de Zabaleta	1,00	ML			RD\$189,94	RD\$0,00	RD\$189,94
Mochetas en muros de 0.15m							
Volumen Análisis	1,00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0,01	M3	RD\$7.987,50	RD\$0,00	RD\$39,94	RD\$0,00	
Mano de Obra							
Mano de obra mocheta 0.15m	1,00	ML	RD\$150,00	RD\$0,00	RD\$150,00	RD\$0,00	
					RD\$189,94	RD\$0,00	RD\$189,94

Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.



Beatriz Sone

BOTE DE ESCOMBROS			1,00	UND		RD\$3.750,00	RD\$540,00	RD\$4.290,00
Volumen Análisis	1,00	UND						
Materiales y Equipos								
Camion cargio	6,00	M3	RD\$500,00	RD\$90,00		RD\$3.000,00	RD\$540,00	
Mano de Obra								
Ayudantes (Cargio de Material)	0,50	JORNADA	RD\$1.500,00			RD\$750,00		
						RD\$3.750,00	RD\$540,00	RD\$4.290,00

MORTERO PARA FINO			1,00	M3		RD\$8.090,00	RD\$0,00	RD\$8.090,00
Mortero para fino								
Volumen Análisis	1,00	M3						
Materiales y Equipos								
Cemento Gris	9,00	FDA	RD\$500,00			RD\$4.500,00	RD\$0,00	
Arena lavada	1,00	M3	RD\$2.600,00			RD\$2.600,00	RD\$0,00	
Agua	60,00	GL	RD\$1,50			RD\$90,00	RD\$0,00	
Mano de Obra								
Mano de obra mezclado (Peón)	1,00	M3	RD\$900,00			RD\$900,00	RD\$0,00	
						RD\$8.090,00	RD\$0,00	RD\$8.090,00

FINO TECHO PLANO			1,00	M2		RD\$1.112,95	RD\$0,00	RD\$1.112,95
Fino Techo Plano Eprom=0.05m								
Volumen Análisis	1,00	M2						
Materiales y Equipos								
Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0,06	M3	RD\$8.090,00			RD\$444,95	RD\$0,00	
Pino americano capillado 1"x4"x10' - 10 usos	0,15	PT	RD\$120,00			RD\$18,00	RD\$0,00	
Mano de obra								
Mano de obra Fino de mezcla	1,00	M2	RD\$350,00			RD\$350,00		
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0,20	DIA	RD\$1.500,00			RD\$300,00		
						RD\$1.112,95	RD\$0,00	RD\$1.112,95

Limpieza Continua y Final			1,00	PA		RD\$17.360,00	RD\$0,00	RD\$17.360,00
Ayudantes	14,00	JORNADA	1.000,00			14.000,00		
Equipos y herramientas	14,00	JORNADA	240,00			3.360,00		
							COSTO / PA	17.360,00

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)			1,00	M2		576,02	0,00	576,02
Lona asfáltica de espesor 5 KG/M2 100% poliester Granulada	0,11	M2	3.050,85			338,98		
Primer Americano	0,01	CUB	2.542,37			28,25		
Gas	0,07	GAL	220,00			14,67		
Combustible Diluyente	0,02	GAL	228,81			4,58		
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0,03	GAL	1.186,44			39,55		
Mano de Obra	1,00	M2	150,00			150,00		
							COSTO / M2	576,02

Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)			1,00	UND		RD\$4.600,00	RD\$0,00	RD\$4.600,00
Volumen Análisis	5,00	UND						
Tecnico de Refrigeracion	2,00	JORNADA	9.000,00			18.000,00		
Equipos y herramientas	2,00	JORNADA	2.500,00			5.000,00		
							COSTO / UND	4.600,00

Reparacion de drenaje de techo			1,00	UND		2.799,55	0,00	2.799,55
Tubo de 2" Pvc semipresion	1,00	UND	550,00			550,00		
Abrazadera 2"	2,00	UND	120,00			240,00		
Codos de 90 de 2"	2,00	UND	160,00			320,00		
Parrilla de techo	1,00	UND	650,00			650,00		
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0,03	GAL	1.186,44			39,55		
Mano de Obra	1,00	UND	1.000,00			1.000,00		
							COSTO / UND	2.799,55

Limpieza final			1,00	PA		RD\$3.240,00	RD\$0,00	RD\$3.240,00
Ayudantes	2,00	JORNADA	1.500,00			3.000,00		
Equipos y herramientas	1,00	JORNADA	240,00			240,00		
							COSTO / PA	3.240,00

Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla electro soldada 3.5 x 3.5			1,00	UND		10.305,00	0,00	10.305,00
Malla Electroisodada	0,05	ROLLO	14.500,00			725,00		
Hormigon 210 kg/cm2	0,48	M3	8.500,00			4.080,00		
Mano de Obra	1,00	UND	5.500,00			5.500,00		

Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.


COSTO / UND	10.305,00
-------------	-----------

Desinstalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores)	1,00	PA			RD\$3.700,00	RD\$0,00	RD\$3.700,00
Plomero	2,00	JORNADA	1.000,00		2.000,00		
Materiales gastable	1,00	PA	1.200,00		1.200,00		
Equipos y herramientas	1,00	PA	500,00		500,00		
						COSTO / PA	3.700,00

Condiciones de Trabajo:


- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 42 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 5 meses
- d) Garantia de la Oferta: 5 años de Garantia

Aprobado por :



Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	11/9/2023	NUMERO DE CARPETA
		2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LICEY AL MEDIO, SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO JUZGADOS DE PAZ DE LICEY AL MEDIO, SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ		

ANALISIS DE COSTOS								
	DESCRIPCION	CANT.	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Retiro de lona asfáltica existente	1,00	M2			RD\$36,33	RD\$0,00	RD\$36,33
	Volumen Análisis	400,00	M2					
	Mano de Obra							
	Ayudantes	4,0000	JORNADA	1.500,00		6.000,00		
	Trabajador de 1ra Categoría	2,00000	JORNADA	2.000,00		4.000,00		
	Dieta y hospedaje	1,00	JORNADA	4.050,00		4.050,00		
	Equipos y herramientas	2,00	JORNADA	240,00		480,00		
						RD\$14.530,00	RD\$0,00	RD\$14.530,00
	MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	1,00	M3			RD\$7.987,50	RD\$0,00	RD\$7.987,50
	Mezcla para empañetes							
	Volumen Análisis	1,00	M3					
	Materiales y Equipos							
	Cemento	9,00	FDA	RD\$500,00		RD\$4.500,00	RD\$0,00	
	Arena fina de empañete	1,05	M3	RD\$2.400,00		RD\$2.520,00	RD\$0,00	
	Agua	45,00	GL	RD\$1,50		RD\$67,50	RD\$0,00	
	Mano de Obra							
	Mano de obra mezclado (Peón)	1,00	M3	RD\$900,00		RD\$900,00	RD\$0,00	
						RD\$7.987,50	RD\$0,00	RD\$7.987,50
	CANTOS	1,00	ML			RD\$224,62	RD\$3,54	RD\$228,16
	Cantos de mezcla							
	Volumen Análisis	1,00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0,01	M3	RD\$7.987,50	RD\$0,00	RD\$39,94	RD\$0,00	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0,16	PT	RD\$120,00	RD\$21,60	RD\$19,68	RD\$3,54	
	Mano de Obra							
	Mano de obra canto	1,00	ML	RD\$165,00		RD\$165,00		
						RD\$224,62	RD\$3,54	RD\$228,16
	Confección de Zabaleta	1,00	ML			RD\$189,94	RD\$0,00	RD\$189,94
	Mochetas en muros de 0.15m							
	Volumen Análisis	1,00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0,01	M3	RD\$7.987,50	RD\$0,00	RD\$39,94	RD\$0,00	
	Mano de Obra							
	Mano de obra mocheta 0.15m	1,00	ML	RD\$150,00	RD\$0,00	RD\$150,00	RD\$0,00	
						RD\$189,94	RD\$0,00	RD\$189,94

Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.

Beatriz Hg.



BOTE DE ESCOMBROS	1,00	UND			RD\$3.750,00	RD\$540,00	RD\$4.290,00
Volumen Análisis	1,00	UND					
Materiales y Equipos							
Camion cargo	6,00	M3	RD\$500,00	RD\$90,00	RD\$3.000,00	RD\$540,00	
Mano de Obra							
Ayudantes (Cargulo de Material)	0,50	JORNADA	RD\$1.500,00		RD\$750,00		
					RD\$3.750,00	RD\$540,00	RD\$4.290,00

MORTERO PARA FINO	1,00	M3			RD\$8.090,00	RD\$0,00	RD\$8.090,00
Mortero para fino							
Volumen Análisis	1,00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento Gris	9,00	FDA	RD\$500,00		RD\$4.500,00	RD\$0,00	
Arena lavada	1,00	M3	RD\$2.600,00		RD\$2.600,00	RD\$0,00	
Agua	60,00	GL	RD\$1,50		RD\$90,00	RD\$0,00	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1,00	M3	RD\$900,00		RD\$900,00	RD\$0,00	
					RD\$8.090,00	RD\$0,00	RD\$8.090,00

FINO TECHO PLANO	1,00	M2			RD\$1.112,95	RD\$0,00	RD\$1.112,95
Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
Volumen Análisis	1,00	M2					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0,06	M3	RD\$8.090,00		RD\$444,95	RD\$0,00	
Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0,15	PT	RD\$120,00		RD\$18,00	RD\$0,00	
Mano de obra							
Mano de obra Fino de mezcla	1,00	M2	RD\$350,00		RD\$350,00		
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0,20	DIA	RD\$1.500,00		RD\$300,00		
					RD\$1.112,95	RD\$0,00	RD\$1.112,95

Limpeza Continua y Final	1,00	PA			RD\$17.360,00	RD\$0,00	RD\$17.360,00
Ayudantes	14,00	JORNADA	1.000,00		14.000,00		
Equipos y herramientas	14,00	JORNADA	240,00		3.360,00		
							COSTO / PA 17.360,00

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,00	M2			576,02	0,00	576,02
Lona asfáltica de espesor 5 KG/M2 100% poliester Granulada	0,11	M2	3.050,85		338,98		
Primer Americano	0,01	CUB	2.542,37		28,25		
Gas	0,07	GAL	220,00		14,67		
Combustible Diluyente	0,02	GAL	228,81		4,58		
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0,03	GAL	1.186,44		39,55		
Mano de Obra	1,00	M2	150,00		150,00		
							COSTO / M2 576,02

Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1,00	UND			RD\$4.600,00	RD\$0,00	RD\$4.600,00
Volumen Análisis	5,00	UND					
Tecnico de Refrigeracion	2,00	JORNADA	9.000,00		18.000,00		
Equipos y herramientas	2,00	JORNADA	2.500,00		5.000,00		
							COSTO / UND 4.600,00

Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1,00	UND			2.799,55	0,00	2.799,55
Tubo de 2" Pvc semipresion	1,00	UND	550,00		550,00		
Abrazadera 2"	2,00	UND	120,00		240,00		
Codos de 90 de 2"	2,00	UND	160,00		320,00		
Parrilla de techo	1,00	UND	650,00		650,00		
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0,03	GAL	1.186,44		39,55		
Mano de Obra	1,00	UND	1.000,00		1.000,00		
							COSTO / UND 2.799,55

Limpeza final	1,00	PA			RD\$3.240,00	RD\$0,00	RD\$3.240,00
Ayudantes	2,00	JORNADA	1.500,00		3.000,00		
Equipos y herramientas	1,00	JORNADA	240,00		240,00		
							COSTO / PA 3.240,00

Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm. Malla electro soldada 3.5 x 3.5	1,00	UND			10.305,00	0,00	10.305,00
Malla Electrosodada	0,05	ROLLO	14.500,00		725,00		

Rufino Sánchez M.

Ing. Rufino Sánchez M.
 Página 18
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1


Hormigon 210 kg/cm2	0,48	M3	8.500,00		4.080,00		
Mano de Obra	1,00	UND	5.500,00		5.500,00		
						COSTO / UND	10.305,00

Desinstalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores)	1,00	PA			RD\$3.700,00	RD\$0,00	RD\$3.700,00
Plomero	2,00	JORNADA	1.000,00		2.000,00		
Materiales gastable	1,00	PA	1.200,00		1.200,00		
Equipos y herramientas	1,00	PA	500,00		500,00		
						COSTO / PA	3.700,00

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 42 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 5 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por :


 Ing. Rufino Sánchez-Morillo
 Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1



