



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 1 - READECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL EN EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA				
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1.00	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.	RD\$ 3,275,792.97	RD\$ 3,275,791.77	RD\$ 1.20
2.00	LUAMCI COMPANY	RD\$ 3,400,167.42	RD\$ 3,400,168.31	-RD\$ 0.89
3.00	GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.	RD\$ 3,960,124.66	RD\$ 3,960,122.85	RD\$ 1.81
4.00	RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	RD\$ 3,476,388.82	RD\$ 3,476,391.45	-RD\$ 2.63

**CONCLUSIÓN:** En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA ETAPA", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

El pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el menor precio.

De acuerdo a lo descrito en el artículo 18 de la Ficha Técnica del proceso, donde se establece la documentación económica que los Oferentes deben presentar en su (sobre B), en los acápite 2 y 3 se establece que deben presentar lo siguiente: 3) Presupuesto de las actividades a realizar y 4) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado. Considerando que toda la documentación de esta sección (artículo 18) es de carácter no subsanable, destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente **CONSTERDOM S.R.L.** NO CUMPLE con los criterios mencionados, debido a que lo ofertado en algunos de los análisis de costos no se corresponde con la descripción de la partida, por lo tanto, no fue considerado en esta matriz comparativa.

En tal sentido, resaltamos que, luego de lo mencionado en el párrafo anterior y tras esta evaluación económica, el oferente **CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.** cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcada en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Massiel Estévez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Jose Mejia  
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA.  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

NO	Descripción	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.			LUAMCI COMPANY		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1.00	ADECUACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA (LOTE 2).	RD\$ 1,935,667.89	RD\$ 1,935,666.85	RD\$ 1.04	RD\$ 1,889,768.40	RD\$ 1,889,768.43	-RD\$ 0.03

NO	Descripción	GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1.00	ADECUACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA (LOTE 2).	RD\$ 2,133,434.56	RD\$ 2,133,433.75	RD\$ 0.81	RD\$ 2,177,268.43	RD\$ 2,177,269.11	-RD\$ 0.68

NOTA: EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE LA MULTIPLICACIÓN LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN LOS PRESUPUESTOS ANEXOS.

**CONCLUSIÓN:** En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024 LOTE 2, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

De acuerdo a lo descrito en el artículo 18 de la Fichoa Técnica del proceso en donde se establece la documentación económica que los Oferentes deben presentar en su (Sobre B), en los acápite 2 y 3 se establece que deben presentar lo siguiente: 3) presupuesto de las actividades a realizar y 4) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado. Considerando que toda la documentación de esta sección (artículo 18) es de carácter no subsanable, destacamos que tras la evaluación económica, el oferente **CONSTERDOM, S.R.L.** NO CUMPLE con los criterios mencionados debido a que los análisis suministrados no se corresponden con la descripción de las partidas, además, carecen de sentido lógico, por lo tanto, no fue considerado en esta matriz comparativa.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente **LUAMCI COMPANY** cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Ing. Selito Antidor.  
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Ing. Erick Pujols.  
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Pichardo.  
Ingeniero Supervisor

Evaluación Firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.  
Director Infraestructura Física



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 3 -2DA FASE DE READECUACIÓN JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA 2DA. CIRCUNSCRIPCIÓN PARA EL TRASLADO DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA VEGA

		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1.00	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.	RD\$ 5,503,075.03	RD\$ 5,503,071.95	RD\$ 3.08
2.00	LUAMCI COMPANY	RD\$ 6,299,461.29	RD\$ 6,299,461.70	-RD\$ 0.41
3.00	GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.	RD\$ 6,352,959.75	RD\$ 6,352,958.74	RD\$ 1.01
4.00	RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	RD\$ 5,536,746.13	RD\$ 5,536,745.78	RD\$ 0.35
5.00	OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ	RD\$ 5,813,023.78	RD\$ 5,813,027.61	-RD\$ 3.83

**CONCLUSIÓN:** En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA ETAPA", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el menor precio.

De acuerdo a lo descrito en el artículo 18 de la Ficha Técnica del proceso, donde se establece la documentación económica que los Oferentes deben presentar en su (sobre B), en los acápite 2 y 3 se establece que deben presentar lo siguiente: 3) Presupuesto de las actividades a realizar y 4) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado. Considerando que toda la documentación de esta sección (artículo 18) es de carácter no subsanable, destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente CONSTERDOM S.R.L. NO CUMPLE con los criterios mencionados, debido a que los precios presentados en presupuesto no se corresponden con los análisis de costos unitarios, por lo tanto, no fue considerado en esta matriz de evaluación comparativa.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Melvin Hernández M  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Jose Mejia  
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física

Ing. Ramón Vicioso  
Ingeniero Supervisor



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 4 - ADECUACIÓN DE OFICINA ATENCION PERMANENTE, CENTRO DE MEDIACION Y AREAS EXTERIORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS				
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1.00	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.	RD\$ 2,159,783.14	RD\$ 2,159,784.86	-RD\$ 1.72
2.00	LUAMCI COMPANY	RD\$ 2,194,177.20	RD\$ 2,194,176.71	RD\$ 0.49
3.00	GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.	RD\$ 2,090,000.00	RD\$ 2,090,000.01	-RD\$ 0.01
4.00	RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	RD\$ 1,816,711.05	RD\$ 1,816,710.83	RD\$ 0.22
5.00	OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ	RD\$ 1,915,820.28	RD\$ 1,915,822.35	-RD\$ 2.07

**CONCLUSIÓN:** En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA ETAPA", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el menor precio.

De acuerdo a lo descrito en el artículo 18 de la Ficha Técnica del proceso en donde se establece la documentación económica que los Oferentes deben presentar en su (sobre B), en los acápite 2 y 3 se establece que deben presentar lo siguiente: 3) **Presupuesto** de las actividades a realizar y 4) **Análisis de costos** de las partidas del presupuesto presentado. Considerando que toda la documentación de esta sección (artículo 18) es de carácter no subsanable, destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente **CONSTERDOM S.R.L.** NO CUMPLE con los criterios mencionados, debido a que los precios presentados en varias partidas no se corresponden con los análisis suministrados, además de que los mismos están incompletos o incongruentes, por lo tanto no fue considerado en esta matriz comparativa.

En tal sentido, destacamos que, luego de lo mencionado en el párrafo anterior y tras esta evaluación económica, el oferente **RUFINO SÁNCHEZ MORILLO** CUMPLE y presenta menor precio de acuerdo a los criterios mencionados. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Rafael Y. Pichardo  
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estévez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Jose Mejía  
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.  
LOTE 1 - READECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL EN EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas									
				CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY		CONSTERDOM		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
<b>1.00 PRELIMINARES</b>													
1.01	Retiro de lámparas 2'x4' existentes	24.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Retiro de bocinas existentes	10.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	14.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Retiro de plafón existente, incluye estructura	165.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 3.77x3 metros	4.00	ud	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 2.45x3 metros	2.00	ud	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 1.50x3 metros	1.00	ud	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.08	Retiro de ventana fija en divisiones modulares	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.09	Demolición de muros de Sherlock existente	65.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
1.10	Retiro de puertas sencillas existentes	5.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.11	Retiro de puertas flotante de cristal existente	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.12	Retiro de divisiones de cristal existente	295.00	p²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
1.13	Desinstalación de salidas eléctricas en divisiones modulares	12.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.14	Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de colocación	68.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE		CUMPLE	
1.15	Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en piso o pared	50.00	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE		CUMPLE	Precio por debajo del mercado
1.16	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	60.00	m³	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.17	Limpieza continua y final	1.00	P.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
<b>2.00 ESTRUCTURAS</b>													
2.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 22	26.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Confección de hueco de puerta en sheetrock nuevo, incluye terminación	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
2.03	Suministro y colocación de fascias en sheetrock reforzadas para instalación de divisiones de cristales, debe contemplar el anclaje al techo con una altura de 1 metro	12.00	m	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.

LOTE 1 - READECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL EN EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas									
				CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY		CONSTERDOM		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
2.04	Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8" de espesor, con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado.	322.00	p <sup>2</sup>	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Precio por encima del mercado, además el análisis suministrado muestra mano de obra en sheetrock cuando esta partida es sobre la colocación de divisiones de vidrio templado.	CUMPLE		CUMPLE	
2.05	Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas, incluye diseño superior	40.00	p	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE		NO CUMPLE	El análisis suministrado muestra mano de obra en sheetrock cuando esta partida es sobre la instalación de laminado frost	CUMPLE		CUMPLE	
2.06	Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8", herraje tipo dorma y bisagra pivotante.	3.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Precio por encima del mercado, además el análisis suministrado muestra mano de obra en sheetrock cuando esta partida es sobre la colocación de puertas flotantes.	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
2.07	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2'x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	165.00	m <sup>2</sup>	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Precio por debajo del mercado, además el análisis suministrado muestra que el plafón ofertado es plafón PVC, mientras que se solicita plafón tipo pebbled microperforado.	CUMPLE		CUMPLE	
2.08	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al momento de aplicación	300.00	m <sup>2</sup>	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El análisis suministrado muestra que la pintura ofertada es pintura acrílica, mientras que se solicita pintura satinada.	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
2.09	Suministro y colocación de piso de mármol carrara	68.00	m <sup>2</sup>	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE	
2.10	Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara	20.00	m	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	NO CUMPLE	Precio por debajo del mercado, además el análisis suministrado muestra que el mármol ofertado es mármol marfil, no el mármol carrara solicitado.	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE	
2.11	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE		NO CUMPLE	El análisis suministrado no es válido, ya que habla de instalación de plafón y esta partida es sobre mantenimiento de puertas.	CUMPLE		CUMPLE	



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.

LOTE 1 - READECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL EN EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas									
				CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY		CONSTERDOM		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
2.12	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Precio por debajo del mercado y el análisis suministrado no es valido, ya que habla de instalación de plafón y esta partida es sobre mantenimiento de puertas.	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
2.13	Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias especializadas y aplicación de productos especial para mármol	165.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Precio por debajo del mercado y el análisis suministrado no es valido, ya que habla de instalación de plafón y esta partida es sobre el pulido y brillo de piso.	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
2.14	Suministro y colocación de cortinas roller 38RM, Tela Screen color crema 70% PVC y 30% PES (poliéster). Resistencia a la luz debe ser ≥ 5. Incluye desinstalación y bote de la cortina existente.	18.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE		CUMPLE	
2.15	Limpieza continua y final	1.00	P.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	

**3.00 Electricidad y redes**

3.01	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	44.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
3.02	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	10.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE		CUMPLE	Precio por debajo del mercado
3.03	Suministro y colocación de salidas de DATA doble , incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	15.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por debajo del mercado
3.04	Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) el Receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro.	10.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-07-2024

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.

LOTE 1 - READECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL EN EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas									
				CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY		CONSTERDOM		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
3.05	Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, patch cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) el Receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro.	15.00	ud	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.06	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero negro, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	15.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.07	Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	35.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.08	Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecnopolímero, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	5.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.09	Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4" alambre #8	50.00	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.10	Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4"	50.00	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE		CUMPLE	
3.11	Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.12	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo cambio de accesorio	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.13	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo cambio de accesorio	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.14	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de accesorio	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.15	Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural	5.00	ud	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.16	Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural	10.00	ud	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	Precio por encima del mercado	NO CUMPLE	El precio del listado de cantidades no coincide con el precio del análisis de costos.	CUMPLE		CUMPLE	
3.17	Suministro e instalación de ducterías en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y desinstalación de las existentes	140.00	pie	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
3.18	Limpieza continua y final	1.00	PA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

**NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024**  
**READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.**  
**LOTE 1 - READECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL EN EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**  
**FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.**

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**  
**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas									
				CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY		CONSTERDOM		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario

**CONCLUSIÓN:** En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA ETAPA", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

El pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el menor precio.

De acuerdo a lo descrito en el artículo 18 de la Ficha Técnica del proceso, donde se establece la documentación económica que los Oferentes deben presentar en su (sobre B), en los acápite 2 y 3 se establece que deben presentar lo siguiente: 3) Presupuesto de las actividades a realizar y 4) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado. Considerando que toda la documentación de esta sección (artículo 18) es de carácter no subsanable, destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente CONSTERDOM S.R.L. NO CUMPLE con los criterios mencionados, debido a que lo ofertado en algunos de los análisis de costos no se corresponde con la descripción de la partida.

En tal sentido, resaltamos que, luego de lo mencionado en el párrafo anterior y tras esta evaluación económica, el oferente CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

**FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN**

**Ing. Iris Arnaut**  
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

**Ing. Massiel Estévez**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Juan Jose Mejia**  
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

**Ing. Carlos V. Minyety**  
Director de Infraestructura Física



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

*NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024*  
*READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5ta. ETAPA.*  
**LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.**  
*FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025*

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas			
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	CONSTRUCTORA VIASAS & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY	
				Evaluación	Comentario		

1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO							
1.01	Retiro de counters modulares existentes	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m	70.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Suministro y colación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	70.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	54.00	m	CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	15.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 5.30x 1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado
1.07	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

**NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024**  
**READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5ta. ETAPA.**  
**LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.**  
**FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025**

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

1.08	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	95.00	p2	CUMPLE		CUMPLE	
1.09	Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	8.70	m	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
1.10	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	11.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
1.11	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	11.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
1.12	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
1.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer.	250.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
1.14	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
1.15	5 Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
1.16	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	25.00	m	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
1.17	Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
1.18	Sustitución de perfilera de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de vinil yeso 2x2', para un área de 8m² aproximadamente, incluye retiro y reinstalación de materiales nuevos.	1.00	pa	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	Precio por debajo del mercado



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

**NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024**  
**READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5ta. ETAPA.**  
**LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.**  
**FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025**

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

1.19	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	12.00	m3	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE	
1.20	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE	
1.21	Limpieza continua y final	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE	
<b>2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN</b>							
2.01	Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.	65.00	p2	CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22.	16.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
2.03	Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 22, ver diseño en plano	6.32	m2	CUMPLE		CUMPLE	
2.04	Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. Incluye marco y cerradura.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
2.05	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos	1.00	ud	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
2.06	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	28.00	p2	CUMPLE		CUMPLE	
2.07	Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 100v.	4.00	ud	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	Precio por debajo del mercado



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

**NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024**  
**READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5ta. ETAPA.**  
**LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.**  
**FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025**

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

2.08	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	Precio por debajo del mercado
2.09	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
2.10	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
2.11	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE	
2.12	Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.	100.00	pie	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE	
2.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer	50.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
2.14	Limpieza continua y final	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE	

**3.00 MISCELÁNEOS**

3.01	Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
------	---	------	----	--------	--	--------	--

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	CONSTERDOM, S.R.L.		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.	
				Evaluación	Comentario		

1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

**NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024**  
**READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5ta. ETAPA.**  
**LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.**  
**FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025**

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

1.01	Retiro de counters modulares existentes	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m	70.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Suministro y colación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	70.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	54.00	m	NO CUMPLE	El material del análisis no corresponde con el solicitado en la partida	CUMPLE	
1.05	Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	15.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 5.30x 1.10 m, con tope de 3/4'' de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2'' recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2'' recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	NO CUMPLE	El análisis no corresponde con la ejecución de la partida	CUMPLE	Precio por debajo del mercado
1.07	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4'' de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2'' recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2'' recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	NO CUMPLE	El análisis no corresponde con la ejecución de la partida	CUMPLE	Precio por debajo del mercado
1.08	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	95.00	p2	CUMPLE		CUMPLE	
1.09	Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	8.70	m	CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5ta. ETAPA.  
LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

1.10	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	11.00	ud	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	
1.11	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	11.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
1.12	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
1.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer.	250.00	m2	NO CUMPLE	El material del análisis no corresponde con el solicitado en la partida	CUMPLE	
1.14	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado
1.15	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	CUMPLE	Precio por debajo del mercado	CUMPLE	
1.16	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	25.00	m	CUMPLE		CUMPLE	
1.17	Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
1.18	Sustitución de perfilera de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de vinil yeso 2x2', para un área de 8m² aproximadamente, incluye retiro y reinstalación de materiales nuevos.	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

**NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024**  
**READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5ta. ETAPA.**  
**LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.**  
**FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025**

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

1.19	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	12.00	m3	CUMPLE		CUMPLE	Precio por debajo del mercado
1.20	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	CUMPLE		CUMPLE	Precio por debajo del mercado
1.21	Limpieza continua y final	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado
<b>2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN</b>							
2.01	Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.	65.00	p2	CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22.	16.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado
2.03	Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 22, ver diseño en plano	6.32	m2	NO CUMPLE	El material del análisis no corresponde con el solicitado en la partida	CUMPLE	Precio por debajo del mercado
2.04	Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. Incluye marco y cerradura.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
2.05	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos	1.00	ud	NO CUMPLE	El análisis no corresponde con la ejecución de la partida	CUMPLE	Precio por encima del mercado
2.06	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	28.00	p2	NO CUMPLE	El análisis no corresponde con la ejecución de la partida	CUMPLE	
2.07	Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 100v.	4.00	ud	NO CUMPLE	El análisis no corresponde con la ejecución de la partida	CUMPLE	
2.08	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	2.00	ud	CUMPLE	Precio por encima del mercado	CUMPLE	



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

*NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024*  
*READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5ta. ETAPA.*  
*LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.*  
*FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025*

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

2.09	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
2.10	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
2.11	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	CUMPLE		CUMPLE	
2.12	Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.	100.00	pie	CUMPLE		CUMPLE	
2.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer	50.00	m2	NO CUMPLE	El material del análisis no corresponde con el solicitado en la partida	CUMPLE	
2.14	Limpieza continua y final	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE	Precio por encima del mercado

**3.00 BAÑOS**

3.01	Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
------	---	------	----	--------	--	--------	--

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	RUFINO SÁNCHEZ MORILLO			
				Evaluación	Comentario		

**1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO**

1.01	Retiro de counters modulares existentes	1.00	pa	CUMPLE			
1.02	Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m	70.00	m2	CUMPLE			



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

**NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024**  
**READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5ta. ETAPA.**  
**LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.**  
**FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025**

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

1.03	Suministro y colocación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	70.00	m2	CUMPLE	Precio por encima del mercado		
1.04	Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	54.00	m	CUMPLE			
1.05	Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	15.00	m2	CUMPLE			
1.06	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 5.30x 1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	CUMPLE	Precio por debajo del mercado		
1.07	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	CUMPLE	Precio por debajo del mercado		
1.08	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	95.00	p2	CUMPLE			
1.09	Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	8.70	m	CUMPLE			
1.10	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	11.00	ud	CUMPLE	Precio por debajo del mercado		
1.11	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	11.00	ud	CUMPLE			



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

**NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024**  
**READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5ta. ETAPA.**  
**LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.**  
**FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025**

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

1.12	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	CUMPLE			
1.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer.	250.00	m2	CUMPLE			
1.14	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	CUMPLE			
1.15	5 Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	CUMPLE			
1.16	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	25.00	m	CUMPLE	Precio por encima del mercado		
1.17	Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	CUMPLE			
1.18	Sustitución de perfilera de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de vinil yeso 2x2', para un área de 8m² aproximadamente, incluye retiro y reinstalación de materiales nuevos.	1.00	pa	CUMPLE	Precio por encima del mercado		
1.19	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	12.00	m3	CUMPLE	Precio por debajo del mercado		
1.20	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	CUMPLE	Precio por debajo del mercado		
1.21	Limpieza continua y final	1.00	pa	CUMPLE			

**2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN**

2.01	Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.	65.00	p2	CUMPLE			
2.02	Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22.	16.00	m2	CUMPLE			
2.03	Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 22, ver diseño en plano	6.32	m2	CUMPLE	Precio por debajo del mercado		
2.04	Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. Incluye marco y cerradura.	1.00	ud	CUMPLE			



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

**NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024**  
**READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5ta. ETAPA.**  
**LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.**  
**FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025**

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

2.05	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos	1.00	ud	CUMPLE	Precio por debajo del mercado		
2.06	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	28.00	p2	CUMPLE			
2.07	Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 100v.	4.00	ud	CUMPLE			
2.08	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	2.00	ud	CUMPLE	Precio por debajo del mercado		
2.09	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	CUMPLE			
2.10	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud	CUMPLE			
2.11	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	CUMPLE			
2.12	Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.	100.00	pie	CUMPLE	Precio por debajo del mercado		
2.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer	50.00	m2	CUMPLE			



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A 5ta. ETAPA.  
LOTE 2: ADECUACIÓN CENTRO D EATENCIÓN AL USUARIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA.  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/2/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

2.14	Limpieza continua y final	1.00	pa	CUMPLE			
------	---------------------------	------	----	--------	--	--	--

3.00 MISCELÁNEOS

3.01	Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios	1.00	ud	CUMPLE	Precio por debajo del mercado		
------	---	------	----	--------	-------------------------------	--	--

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

**CONCLUSIÓN:** En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024 LOTE 2, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

De acuerdo a lo descrito en el artículo 18 de la Fichoa Técnica del proceso en donde se establece la documentación económica que los Oferentes deben presentar en su (Sobre B), en los acápite 2 y 3 se establece que deben presentar lo siguiente: 3) presupuesto de las actividades a realizar y 4) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado. Considerando que toda la documentación de esta sección (artículo 18) es de carácter no subsanable, destacamos que tras la evaluación económica, el oferente **CONSTERDOM, S.R.L.** NO CUMPLE con los criterios mencionados debido a que los análisis suministrados no se corresponden con la descripción de las partidas, además, carecen de sentido lógico.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente **LUAMCI COMPANY** cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Ing. Selito Antidor.  
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Ing. Erick Pujols.  
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Pichardo.  
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.  
Director Infraestructura Física



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.  
LOTE 3 -2DA FASE DE READECUACIÓN JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA 2DA. CIRCUNSCRIPCIÓN PARA EL TRASLADO DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA VEGA  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas											
				CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY		CONSTERDOM		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
<b>A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE</b>															
<b>1.00 PRELIMINARES</b>															
1.01	Desmante de puertas de madera existentes	2.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Desmante de lámparas existentes	26.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Desmante de plafón existente	150.00	m2	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Desmante de ventanas existentes	5.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Demolición de muros de Sheetrock existentes	13.00	m2	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Apertura de huecos de puertas en muros de Sheetrock	5.00	pu	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Apertura de huecos de puertas en muros de bloques incluye terminaciones de pañetes, cantos y mochetas	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.08	Demolición de muros de bloques	5.50	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.09	Demolición de escalones existentes en área acceso fiscalía	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.10	Demolición de piso de Vibrazo existente (Incluye torta de colocación)	49.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>2.00 MUROS</b>															
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica	151.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Suministro e instalación de muros de bloques de 6" incluye terminaciones y pañetes	5.50	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>3.00 TECHOS</b>															
3.01	Recolocación y reestructuración de plafón 2" x 2" vinil yeso existente (Incluye angulares, Main Tee, Cross Tee, alambre dulce, algunas planchas etc.)	150.00	m2	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>4.00 PISOS</b>															
4.01	Suministro e instalación de zócalos de chapa de Mármol similar al existente	90.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.02	Pulido y brillo de pisos de chapa de Mármol	290.00	m2	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.03	Suministro y colocación de pisos de Vibrazo 0.30 x 0.30 mts	49.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.04	Suministro y colocación de zócalos Vibrazo	52.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.05	Suministro y colocación de pisos de alfombra en Sala de Entrevistas	20.00	m2	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.06	Suministro y colocación de zócalos de madera y alfombra en Sala de Entrevistas	20.00	ml	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.  
LOTE 3 -2DA FASE DE READECUACIÓN JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA 2DA. CIRCUNSCRIPCIÓN PARA EL TRASLADO DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA VEGA  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas												
				CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY		CONSTERDOM		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ		
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	
<b>5.00</b>	<b>EBANISTERÍA</b>															
5.01	Suministro e instalación de puertas de madera sencillas en Caoba similares a las existentes	13.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
5.02	Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes	20.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
5.03	Mantenimiento de puertas de madera dobles existentes	4.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
5.04	Suministro y colocación de jamba en Caoba en ambos lados perímetro cristal fijo Sala de entrevistas	25.00	ml	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
5.05	Suministro e instalación de estrado en caoba 1.40 x 0.60 mts. (Ver planos)	2.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
5.06	Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba 1.40 x 0.60 mts (Ver planos)	4.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
5.07	Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado, plancha de hidrófugo y piso de vinil machimbrado 3.70 x 1.50 mts	2.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
<b>6.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>															
6.01	Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento con cerámica, desagüe, etc.)	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
6.02	Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
6.03	Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
6.04	Suministro y colocación de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
6.05	Mano de obra de Plomería	1.00	pu	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
<b>7.00</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>															
7.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	4.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
7.02	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	7.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
7.03	Reinstalación de lámparas 2" x 2" de plafón existentes	26.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
7.04	Suministro e instalación de interruptores sencillos	15.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
7.05	Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V	20.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.  
LOTE 3 -2DA FASE DE READECUACIÓN JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA 2DA. CIRCUNSCRIPCIÓN PARA EL TRASLADO DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA VEGA  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas											
				CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY		CONSTERDOM		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
7.06	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	45.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
7.07	Suministro e instalación de reflectores led en área exterior 150w	6.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
7.08	Suministro e instalación de acometida para Data (Incluye tubería EMT de 2" y 1", registros metálicos 10" x 10", Conduflex de 1/2" y 3/4", piezas de acople, etc.) incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM	45.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
7.09	Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A (Incluye tubería EMT, caja de breakers de 12 a 24 circuitos, breakers de 30amp y alambre # 4, 6 y 8)	150.00	pl	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
7.10	Sustitución de caja de breakers existente de 8 a 12 circuitos (Incluye breakers nuevos)	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>8.00</b>	<b>EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN</b>														
8.01	Suministro A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	3.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.02	Instalación de A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	3.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.03	Suministro A/A tipo split 18,000 BTU/ 1.5 Ton. Inverter SEER 17 o superior	8.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.04	Instalación de A/A tipo split 18,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	8.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.05	Suministro A/A tipo split 24,000 BTU/ 2 Ton. Inverter SEER 17 o superior	6.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.06	Instalación de A/A tipo split 24,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	6.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.07	Suministro A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior	5.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.08	Instalación de A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior	5.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.09	Suministro A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. Inverter SEER 17 o superior	1.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.10	Instalación de A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. SEER 17 o superior	1.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>9.00</b>	<b>VENTANAS</b>														
9.01	Suministro e instalación de ventanas corredera en aluminio P-65 color negro similar a las existentes	94.00	p2	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.02	Suministro e instalación de cristal fijo insulated, anti ruido, one way con marco de aluminio	36.00	p2	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.  
LOTE 3 -2DA FASE DE READECUACIÓN JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA 2DA. CIRCUNSCRIPCIÓN PARA EL TRASLADO DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA VEGA  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas												
				CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY		CONSTERDOM		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ		
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	
<b>10.00</b>	<b>PINTURA</b>															
10.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en interior	420.00	m2	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
10.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en exterior	200.00	m2	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
10.03	Suministro y aplicación de pintura en fierros verja perimetral y puertas	45.00	m2	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
<b>11.00</b>	<b>PARQUEO</b>															
11.01	Demolición de muros de bloques existentes	12.00	m2	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.02	Demolición de columnas de hormigón armado	3.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.03	Extracción de capa vegetal (tierra) espesor 25 cm a mano	13.00	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.04	Suministro y compactación (Con compresor manual) de relleno con material clasificado espesor 20 cm	10.40	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.05	Vaciado de parqueo en hormigón armado 1:2:4 con malla electro soldada 10 cm x 10 cm, espesor 10 cm, terminación flotada	52.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.06	Suministro e instalación de paragomas	3.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.07	Señalización de parqueos con pintura amarillo tránsito	2.00	pu	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.08	Construcción de Baden en hormigón para acceso vehicular	8.60	ml	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.09	Suministro e instalación de puerta corrediza en hierro	163.00	p2	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.10	Poda de árboles	1.00	pu	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
11.11	Bote de escombros (m3)	3.00	víajes	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
<b>12.00</b>	<b>MISCELÁNEOS</b>															
12.01	Suministro e instalación counter en sheetrock y vidrio con accesorios de instalación en acero inoxidable	1.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
12.02	Suministro e instalación de escalones de granito fondo blanco	1.00	ud	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
12.03	Suministro e instalación de paño fijo en hierro en verja perimetral igual a los existentes	1.00	p2	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.  
LOTE 3 -2DA FASE DE READECUACIÓN JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA 2DA. CIRCUNSCRIPCIÓN PARA EL TRASLADO DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA VEGA  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas											
				CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY		CONSTERDOM		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
12.04	Jardinería (Incluye tierra negra 12 m3, 50 ud de palma areca de 6 pies, 60 ud trinitarias medianas, 14 ud palma cola de pescado, 20 ud de podocarpios, 30 ud tu y yo grandes, 30 ud de sacos de gravilla blanca, 10 ud de pino centinela y mano de obra.)	1.00	pu	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
12.05	Traslado y bote de escombros	5.00	viajes	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS	CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
12.06	Limpieza continua y final	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	NO CORRESPONDE CON ANALISIS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

**CONCLUSIÓN:** En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA ETAPA", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente **Constructora Viasan & Asociados, SRL** cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Ramón Vicioso  
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:  
Ing. Melvin Hernández M  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Jose Mejia  
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:  
Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.  
LOTE 4 - ADECUACIÓN DE OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE, CENTRO DE MEDIACIÓN Y ÁREAS EXTERIORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS.  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas											
				CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY		CONSTERDOM		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
<b>A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE</b>															
<b>1.00 PRELIMINARES</b>															
1.01	Desmonte de luminarias existentes	6.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Desmonte de plafón existente	29.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Demolición de muros existentes	25.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Desmonte de puertas de madera existentes	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>2.00 MUROS</b>															
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock	29.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>3.00 TECHOS</b>															
3.01	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2'x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	29.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.02	Suministro e instalación de fascia de Sheetrock	1.60	ml	CUMPLE		CUMPLE	Precio elevado en relación al mercado.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>4.00 PISOS</b>															
4.01	Suministro e instalación de zócalos de granito	14.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio elevado en relación al mercado.	CUMPLE	
4.02	Pulido y brillado de pisos de granito existentes	29.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por debajo del valor del mercado.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>5.00 EBANISTERÍA</b>															
5.01	Suministro e instalación de puertas de madera en Caoba	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por debajo del valor del mercado.	CUMPLE	Precio por debajo del valor del mercado.	CUMPLE		CUMPLE	
5.02	Mantenimiento de puertas de madera existentes	4.00	ud	CUMPLE	Precio elevado en relación al mercado.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>															
6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
6.02	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lúmenes 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	7.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
6.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
6.04	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	6.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
6.05	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	15.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por debajo del valor del mercado.	CUMPLE	
<b>7.00 PINTURA</b>															
7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	120.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>8.00 MISCELÁNEOS</b>															
8.01	Suministro e instalación de Counter en mdf hidrófugo de 1 1/2" de espesor recubierto con melamina color espresso y tope en mdf hidrófugo de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro y bordes biselados y canteados. Ver planos	1.00	ud	CUMPLE	Precio elevado en relación al mercado.	CUMPLE		CUMPLE	Precio por debajo del valor del mercado.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.02	Suministro e instalación de vidrio fijo en Counter de 3/8" de espesor templado con soporte laterales de acero inoxidable	15.00	p2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.03	Traslado y bote de Escombros (m3)	2.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.04	Limpieza (Continua y final)	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>B ÁREAS EXTERIORES</b>															
<b>9.00 TECHO METÁLICO</b>															



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.  
LOTE 4 - ADECUACIÓN DE OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE, CENTRO DE MEDIACIÓN Y ÁREAS EXTERIORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS.  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas											
				CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY		CONSTERDOM		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
9.01	Suministro e instalación de placa metálica 7"x7" de 3/8" de espesor	12.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE	Precio por debajo del valor del mercado.	CUMPLE		CUMPLE	
9.02	Suministro e instalación de columna de hierro redonda, diámetro 15 cms espesor 1/4"	6.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	Precio elevado en relación al mercado.	NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE	Precio elevado en relación al mercado.	CUMPLE		CUMPLE	
9.03	Suministro e instalación de viga tipo H de hierro, espesor 1/4", ancho 5", alto 8"	25.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.04	Suministro e instalación de perfil de hierro 2"x1"	80.00	ml	CUMPLE	Precio elevado en relación al mercado.	CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.05	Suministro e instalación de aluzinc calibre 22	70.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.06	Suministro e instalación de canaleta de aluzinc calibre 22	14.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.07	Suministro e instalación de lona asfáltica granulada 4kg/cm2, poliéster	60.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.08	Suministro e instalación de techo de Densglass	50.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.09	Suministro e instalación de división de Densglass (incluye antepecho)	26.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.10	Confección de zabaleta de hormigón en muro de bloques (incluye ranurado de muro)	14.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.11	Suministro e instalación de toldos en aluminio y tela (ver detalles en planos)	5.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.12	Suministro y aplicación de pintura industrial en columna	18.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.13	Suministro e instalación de tubería de drenaje de 4"SDR 41, incluye anclajes	57.00	pl	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.14	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	250.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.  
LOTE 4 - ADECUACIÓN DE OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE, CENTRO DE MEDIACIÓN Y ÁREAS EXTERIORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS.  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas											
				CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY		CONSTERDOM		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
9.15	Suministro e instalación de lámparas de plafón 2"x4" parabólicas con tubos led con difusor matte	6.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.16	Suministro e instalación de salidas cenitales	6.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.17	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.18	Traslado y bote de escombros (m3)	2.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9.19	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

C CENTRO DE MEDIACIÓN

10.00 ÁREA 1															
10.01	Desmante de plafón existente	20.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
10.02	Desmante de luminarias existentes	8.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
10.03	Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost)	45.00	p2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
10.04	Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	Precio por debajo del valor del mercado.
10.05	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	20.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
10.06	Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos LED	8.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
10.07	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	25.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
10.08	Suministro e instalación de salidas cenitales	4.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.  
LOTE 4 - ADECUACIÓN DE OFICINA ATENCION PERMANENTE, CENTRO DE MEDIACION Y AREAS EXTERIORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS.  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas											
				CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY		CONSTERDOM		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
10.09	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
10.10	Suministro e instalación de tomacorrientes	4.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
10.11	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	10.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE	Precio por debajo del valor del mercado.	CUMPLE	
10.12	Traslado y bote de escombros (m3)	1.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
10.13	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>11.00 ÁREA 2</b>															
11.01	Desmonte de plafón existente	18.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.02	Desmonte de luminarias existentes	8.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.03	Desmonte de puerta existente	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.04	Resane y terminación de hueco de puerta existente	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.05	Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost)	60.00	p2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.06	Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE	Precio por debajo del valor del mercado.	CUMPLE	Precio por debajo del valor del mercado.
11.07	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	18.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.08	Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos LED	8.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2024  
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, 5TA ETAPA.  
LOTE 4 - ADECUACIÓN DE OFICINA ATENCION PERMANENTE, CENTRO DE MEDIACION Y AREAS EXTERIORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS.  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 28/02/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas											
				CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.		LUAMCI COMPANY		CONSTERDOM		GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
11.09	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	45.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.10	Suministro e instalación de salidas cenitales	8.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.11	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	4.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.12	Suministro e instalación de tomacorrientes	4.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.13	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6 con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	6.00	ud	CUMPLE	Precio elevado en relación al mercado.	CUMPLE	Precio elevado en relación al mercado.	NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.14	Traslado y bote de escombros (m3)	2.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.15	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	El precio presentado en presupuesto no se corresponde con el análisis de costo unitario.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

**CONCLUSIÓN:** En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2024, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA ETAPA", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el menor precio.

De acuerdo a lo descrito en el artículo 18 de la Ficha Técnica del proceso en donde se establece la documentación económica que los Oferentes deben presentar en su (sobre B), en los acápite 2 y 3 se establece que deben presentar lo siguiente: 3) Presupuesto de las actividades a realizar y 4) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado. Considerando que toda la documentación de esta sección (artículo 18) es de carácter no subsanable, destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente CONSTERDOM S.R.L. NO CUMPLE con los criterios mencionados, debido a que los precios presentados en varias partidas no se corresponden con los análisis suministrados, además de que los mismos están incompletos o incongruentes.

En tal sentido, destacamos que, luego de lo mencionado en el párrafo anterior y tras esta evaluación económica, el oferente RUFINO SÁNCHEZ MORILLO CUMPLE y presenta menor precio de acuerdo a los criterios mencionados. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Rafael Y. Pichardo  
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:  
Ing. Massiel Estévez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Jose Mejia  
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:  
Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física

**CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.**

INFORMACIONES DEL PROYECTO	
PROCESO: CP-CPJ-07-2024	
NOMBRE DEL PROYECTO	Listado Lote 1 - Readequación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia
FECHA: 28/02/2025	

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

**1.00 Preliminares**

1.01	Retiro de lámparas 2'x4' existentes	24.00	ud	200.46	4,811.04	
1.02	Retiro de bocinas existentes	10.00	ud	300.68	3,006.80	
1.03	Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	14.00	ud	150.34	2,104.76	
1.04	Retiro de plafón existente, incluye estructura	165.00	m²	40.09	6,614.85	
1.05	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 3.77x3 metros	4.00	ud	300.68	1,202.72	
1.06	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 2.45x3 metros	2.00	ud	300.68	601.36	
1.07	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 1.50x3 metros	1.00	ud	300.68	300.68	
1.08	Retiro de ventana fija en divisiones modulares	1.00	ud	300.68	300.68	
1.09	Demolición de muros de Sherlock existente	65.00	m²	150.34	9,772.10	
1.10	Retiro de puertas sencillas existentes	5.00	ud	429.55	2,147.75	
1.11	Retiro de puertas flotante de cristal existente	2.00	ud	601.37	1,202.74	
1.12	Retiro de divisiones de cristal existente	295.00	p²	75.17	22,175.15	
1.13	Desinstalación de salidas eléctricas en divisiones modulares	12.00	ud	300.68	3,608.16	
1.14	Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de colocación	68.00	m²	300.68	20,446.24	
1.15	Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en piso o pared	50.00	m	200.46	10,023.00	
1.16	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	60.00	m³	747.11	44,826.60	
1.17	Limpieza continua y final	1.00	P.A	6,058.02	6,058.02	
<b>Sub-total</b>					<b>\$</b>	<b>139,202.65</b>

**2.00 Estructuras**

2.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 22.	26.00	m²	1,882.67	48,949.42	
2.02	Confección de hueco de puerta en sheetrock nuevo, incluye terminación	1.00	ud	5,178.30	5,178.30	
2.03	Suministro y colocación de fascias en sheetrock reforzadas para instalación de divisiones de cristales, debe contemplar el anclaje al techo con una altura de 1 metro	12.00	m	2,870.22	34,442.64	
2.04	Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8" de espesor, con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado.	322.00	p²	792.93	255,323.46	
2.05	Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas, incluye diseño superior	40.00	p	145.41	5,816.40	
2.06	Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8", herraje tipo dorma y bisagra pivotante.	3.00	ud	19,994.49	59,983.47	
2.07	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	165.00	m²	1,682.77	277,657.05	
2.08	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al momento de aplicación	300.00	m²	239.92	71,976.00	
2.09	Suministro y colocación de piso de mármol carrara	68.00	m²	5,613.29	381,703.72	
2.10	Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara	20.00	m	700.02	14,000.40	
2.11	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	14,463.23	14,463.23	
2.12	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	7,231.61	14,463.22	
2.13	Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias especializadas y aplicación de productos especial para mármol	165.00	m²	472.00	77,880.00	

**CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.**

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
PROCESO: CP-CPJ-07-2024						
NOMBRE DEL PROYECTO Listado Lote 1 - Readequación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO 4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia					FECHA: 28/02/2025	
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.14	Suministro y colocación de cortinas roller 38RM, Tela Screen color crema 70% PVC y 30% PES (poliéster). Resistencia a la luz debe ser $\geq 5$ . Incluye desinstalación y bote de la cortina existente.	18.00	m <sup>2</sup>	4,130.00	74,340.00	
2.15	Limpieza continua y final	1.00	P.A	6,058.02	6,058.02	
<b>Subtotal</b>						<b>\$ 1,342,235.33</b>

**3.00 Electricidad y redes**

3.01	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	44.00	ud	2,246.38	98,840.72	
3.02	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ)	10.00	ud	4,567.80	45,678.00	
3.03	Suministro y colocación de salidas de DATA doble , incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ)	15.00	ud	9,130.13	136,951.95	
3.04	Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro.	10.00	ud	4,567.80	45,678.00	
3.05	Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro.	15.00	ud	9,130.13	136,951.95	
3.06	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecno polímero color negro, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	15.00	ud	1,905.98	28,589.70	
3.07	Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	35.00	ud	1,905.98	66,709.30	
3.08	Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno polímero, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	5.00	ud	2,132.90	10,664.50	
3.09	Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4" alambre #8	50.00	m	473.28	23,664.00	
3.10	Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4"	50.00	m	278.85	13,942.50	
3.11	Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio	1.00	ud	636.08	636.08	
3.12	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo cambio de accesorio	1.00	ud	621.07	621.07	

**CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.**

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
PROCESO: CP-CPJ-07-2024						
NOMBRE DEL PROYECTO Listado Lote 1 - Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO 4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia					FECHA: 28/02/2025	
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.13	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo cambio de accesorio	1.00	ud	696.07	696.07	
3.14	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de accesorio	1.00	ud	771.07	771.07	
3.15	Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural	5.00	ud	6,306.46	31,532.30	
3.16	Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural	10.00	ud	6,306.46	63,064.60	
3.17	Suministro e instalación de ducterías en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y desinstalación de las existentes	140.00	pie	2,176.46	304,704.40	
3.18	Limpieza continua y final	1.00	PA	6,058.02	6,058.02	
<b>Sub-total</b>						<b>\$ 1,015,754.23</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						<b>\$ 2,497,192.21</b>
<b>4.00 GASTOS INDIRECTOS</b>						
4.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		249,719.22
4.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		74,915.77
4.03	Transporte			2.50%		62,429.81
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>387,064.79</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>						<b>2,884,257.00</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10.00%</b>		<b>288,425.70</b>
4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		51,916.63
4.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		112,373.65
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		24,971.92
4.07	CODIA			0.10%		2,497.19
4.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		24,971.92
4.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		49,943.84
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>266,675.16</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>						<b>653,739.95</b>
4.10	Imprevistos			5.00%		124,859.61
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>3,275,791.77</b>

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
\$3,275,792.97	3,275,791.77	\$1.20	Diferencia de pesos y decimales en multiplicación.

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
PROCESO: CP-CPJ-07-2024						
NOMBRE DEL PROYECTO Listado Lote 1 - Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO 4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia					FECHA: 28/02/2025	
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

Peritos evaluadores:

**Ing. Massiel Estévez**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Iris Arnaut**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Juan José Mejía**  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
**Ing. Carlos V. Minyety**  
Director de Infraestructura

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO	
PROCESO: CP-CPJ-07-2024	
NOMBRE DEL PROYECTO	Listado Lote 1 - Readeacuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia
FECHA: 28/02/2025	

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

**1.00 Preliminares**

1.01	Retiro de lámparas 2'x4' existentes	24.00	ud	257.06	6,169.44	
1.02	Retiro de bocinas existentes	10.00	ud	218.50	2,185.00	
1.03	Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	14.00	ud	291.33	4,078.62	
1.04	Retiro de plafón existente, incluye estructura	165.00	m²	73.38	12,107.70	
1.05	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 3.77x3 metros	4.00	ud	1,615.00	6,460.00	
1.06	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 2.45x3 metros	2.00	ud	1,615.00	3,230.00	
1.07	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 1.50x3 metros	1.00	ud	1,292.00	1,292.00	
1.08	Retiro de ventana fija en divisiones modulares	1.00	ud	350.67	350.67	
1.09	Demolición de muros de Sherlock existente	65.00	m²	116.89	7,597.85	
1.10	Retiro de puertas sencillas existentes	5.00	ud	587.00	2,935.00	
1.11	Retiro de puertas flotante de cristal existente	2.00	ud	733.75	1,467.50	
1.12	Retiro de divisiones de cristal existente	295.00	p²	56.67	16,717.65	
1.13	Desinstalación de salidas eléctricas en divisiones modulares	12.00	ud	291.33	3,495.96	
1.14	Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de colocación	68.00	m²	198.40	13,491.20	
1.15	Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en piso o pared	50.00	m	86.50	4,325.00	
1.16	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	60.00	m³	1,048.33	62,899.80	
1.17	Limpieza continua y final	1.00	P.A	6,250.00	6,250.00	
<b>Sub-total</b>						<b>\$ 155,053.39</b>

**2.00 Estructuras**

2.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 22.	26.00	m²	1,685.20	43,815.20	
2.02	Confección de hueco de puerta en sheetrock nuevo, incluye terminación	1.00	ud	3,279.79	3,279.79	
2.03	Suministro y colocación de fascias en sheetrock reforzadas para instalación de divisiones de cristales, debe contemplar el anclaje al techo con una altura de 1 metro	12.00	m	1,331.62	15,979.44	
2.04	Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8" de espesor, con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado.	322.00	p²	730.00	235,060.00	
2.05	Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas, incluye diseño superior	40.00	p	436.00	17,440.00	
2.06	Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8", herraje tipo dorma y bisagra pivotante.	3.00	ud	18,930.00	56,790.00	
2.07	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	165.00	m²	1,875.59	309,472.35	
2.08	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al momento de aplicación	300.00	m²	170.00	51,000.00	
2.09	Suministro y colocación de piso de mármol carrara	68.00	m²	12,876.77	875,620.36	
2.10	Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara	20.00	m	1,241.59	24,831.80	
2.11	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	9,192.40	9,192.40	
2.12	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	4,846.20	9,692.40	

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
PROCESO: CP-CPJ-07-2024						
NOMBRE DEL PROYECTO Listado Lote 1 - Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO 4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia					FECHA: 28/02/2025	
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.13	Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias especializadas y aplicación de productos especial para mármol	165.00	m²	454.00	74,910.00	
2.14	Suministro y colocación de cortinas roller 38RM, Tela Screen color crema 70% PVC y 30% PES (poliéster). Resistencia a la luz debe ser ≥ 5. Incluye desinstalación y bote de la cortina existente.	18.00	m²	2,846.00	51,228.00	
2.15	Limpieza continua y final	1.00	P.A	5,150.00	5,150.00	
<b>Subtotal</b>						<b>\$ 1,783,461.74</b>

3.00 Electricidad y redes

3.01	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	44.00	ud	2,211.00	97,284.00	
3.02	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ)	10.00	ud	2,930.00	29,300.00	
3.03	Suministro y colocación de salidas de DATA doble , incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ)	15.00	ud	3,630.00	54,450.00	
3.04	Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro.	10.00	ud	4,692.16	46,921.60	
3.05	Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro.	15.00	ud	4,992.16	74,882.40	
3.06	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecno polímero color negro, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	15.00	ud	1,863.03	27,945.45	
3.07	Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	35.00	ud	2,476.03	86,661.05	
3.08	Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno polímero, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	5.00	ud	1,814.63	9,073.15	
3.09	Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4'' alambre #8	50.00	m	437.30	21,865.00	
3.10	Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4''	50.00	m	255.58	12,779.00	
3.11	Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio	1.00	ud	495.00	495.00	
3.12	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo cambio de accesorio	1.00	ud	495.00	495.00	

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO	
PROCESO: CP-CPJ-07-2024	
NOMBRE DEL PROYECTO	Listado Lote 1 - Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia
FECHA: 28/02/2025	

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.13	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo cambio de accesorio	1.00	ud	495.00	495.00	
3.14	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de accesorio	1.00	ud	495.00	495.00	
3.15	Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural	5.00	ud	1,798.00	8,990.00	
3.16	Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural	10.00	ud	2,570.00	25,700.00	
3.17	Suministro e instalación de ducterías en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y desinstalación de las existentes	140.00	pie	1,474.40	206,416.00	
3.18	Limpieza continua y final	1.00	PA	7,350.00	7,350.00	
<b>Sub-total</b>						<b>\$ 711,597.65</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>	<b>\$ 2,650,112.78</b>
---	------------------------

**4.00 GASTOS INDIRECTOS**

4.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		265,011.28
4.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		79,503.38
4.03	Transporte			2.50%		66,252.82
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>410,767.48</b>

<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>	<b>3,060,880.26</b>
--------------------------	---------------------

<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10.00%</b>		<b>306,088.03</b>
------------------------------------	--	--	--	---------------	--	-------------------

4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		55,095.85
4.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		119,255.08
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		26,501.13
4.07	CODIA			0.10%		2,650.11
4.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		26,501.13
4.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		53,002.26
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>283,005.55</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>	<b>693,773.03</b>
---	-------------------

4.10	Imprevistos			5.00%		132,505.64
------	-------------	--	--	-------	--	------------

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>	<b>3,476,391.45</b>
-----------------------------	---------------------

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$3,476,388.82	3,476,391.45	(\$2.63)	Diferencia de pesos y decimales en multiplicación.

**RUFINO SÁNCHEZ MORILLO**

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
PROCESO: CP-CPJ-07-2024						
NOMBRE DEL PROYECTO Listado Lote 1 - Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO 4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia				FECHA: 28/02/2025		
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

Peritos evaluadores:

**Ing. Massiel Estévez**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Iris Arnaut**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Juan José Mejía**  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
**Ing. Carlos V. Minyety**  
Director de Infraestructura

**GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.**

INFORMACIONES DEL PROYECTO	
PROCESO: CP-CPJ-07-2024	
NOMBRE DEL PROYECTO	Listado Lote 1 - Readeacuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia
FECHA: 28/02/2025	

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

**1.00 Preliminares**

1.01	Retiro de lámparas 2'x4' existentes	24.00	ud	157.71	3,785.04	
1.02	Retiro de bocinas existentes	10.00	ud	420.55	4,205.50	
1.03	Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	14.00	ud	157.71	2,207.94	
1.04	Retiro de plafón existente, incluye estructura	165.00	m²	52.57	8,674.05	
1.05	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 3.77x3 metros	4.00	ud	2,102.77	8,411.08	
1.06	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 2.45x3 metros	2.00	ud	3,154.16	6,308.32	
1.07	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 1.50x3 metros	1.00	ud	2,102.77	2,102.77	
1.08	Retiro de ventana fija en divisiones modulares	1.00	ud	1,051.39	1,051.39	
1.09	Demolición de muros de Sherlock existente	65.00	m²	303.95	19,756.75	
1.10	Retiro de puertas sencillas existentes	5.00	ud	841.11	4,205.55	
1.11	Retiro de puertas flotante de cristal existente	2.00	ud	841.11	1,682.22	
1.12	Retiro de divisiones de cristal existente	295.00	p²	341.70	100,801.50	
1.13	Desinstalación de salidas eléctricas en divisiones modulares	12.00	ud	525.69	6,308.28	
1.14	Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de colocación	68.00	m²	315.42	21,448.56	
1.15	Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en piso o pared	50.00	m	1,366.80	68,340.00	
1.16	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	60.00	m³	721.65	43,298.70	
1.17	Limpieza continua y final	1.00	P.A	21,027.72	21,027.72	
<b>Sub-total</b>						<b>\$ 323,615.37</b>

**2.00 Estructuras**

2.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 22.	26.00	m²	2,110.30	54,867.80	
2.02	Confección de hueco de puerta en sheetrock nuevo, incluye terminación	1.00	ud	23,600.00	23,600.00	
2.03	Suministro y colocación de fascias en sheetrock reforzadas para instalación de divisiones de cristales, debe contemplar el anclaje al techo con una altura de 1 metro	12.00	m	1,201.94	14,423.28	
2.04	Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8" de espesor, con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado.	322.00	p²	783.76	252,370.72	
2.05	Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas, incluye diseño superior	40.00	p	354.00	14,160.00	
2.06	Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8", herraje tipo dorma y bisagra pivotante.	3.00	ud	29,329.61	87,988.83	
2.07	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	165.00	m²	2,038.77	336,397.05	
2.08	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al momento de aplicación	300.00	m²	277.73	83,319.00	
2.09	Suministro y colocación de piso de mármol carrara	68.00	m²	6,294.02	427,993.36	
2.10	Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara	20.00	m	751.90	15,038.00	
2.11	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	11,800.00	11,800.00	
2.12	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	8,850.00	17,700.00	

**GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.**

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
PROCESO: CP-CPJ-07-2024						
NOMBRE DEL PROYECTO Listado Lote 1 - Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO 4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia					FECHA: 28/02/2025	
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.13	Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias especializadas y aplicación de productos especial para mármol	165.00	m²	649.00	107,085.00	
2.14	Suministro y colocación de cortinas roller 38RM, Tela Screen color crema 70% PVC y 30% PES (poliéster). Resistencia a la luz debe ser ≥ 5. Incluye desinstalación y bote de la cortina existente.	18.00	m²	2,950.00	53,100.00	
2.15	Limpieza continua y final	1.00	P.A	47,312.37	47,312.37	
<b>Subtotal</b>						<b>\$ 1,547,155.41</b>

**3.00 Electricidad y redes**

3.01	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	44.00	ud	5,841.00	257,004.00	
3.02	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ)	10.00	ud	5,180.96	51,809.60	
3.03	Suministro y colocación de salidas de DATA doble , incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ)	15.00	ud	5,180.96	77,714.40	
3.04	Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro.	10.00	ud	5,560.77	55,607.70	
3.05	Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro.	15.00	ud	5,560.77	83,411.55	
3.06	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecno polímero color negro, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	15.00	ud	2,065.38	30,980.70	
3.07	Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	35.00	ud	2,065.38	72,288.30	
3.08	Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno polímero, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	5.00	ud	2,221.41	11,107.05	
3.09	Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4'' alambre #8	50.00	m	189.60	9,480.00	
3.10	Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4''	50.00	m	189.60	9,480.00	
3.11	Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio	1.00	ud	708.00	708.00	
3.12	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo cambio de accesorio	1.00	ud	531.00	531.00	

**GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.**

INFORMACIONES DEL PROYECTO	
PROCESO: CP-CPJ-07-2024	
NOMBRE DEL PROYECTO	Listado Lote 1 - Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia
FECHA: 28/02/2025	

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.13	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo cambio de accesorio	1.00	ud	531.00	531.00	
3.14	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de accesorio	1.00	ud	590.00	590.00	
3.15	Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural	5.00	ud	2,360.00	11,800.00	
3.16	Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural	10.00	ud	2,000.00	20,000.00	
3.17	Suministro e instalación de ducterías en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y desinstalación de las existentes	140.00	pie	2,950.00	413,000.00	
3.18	Limpieza continua y final	1.00	PA	42,055.44	42,055.44	
<b>Sub-total</b>						<b>\$ 1,148,098.74</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>	<b>\$ 3,018,869.52</b>
---	------------------------

**4.00 GASTOS INDIRECTOS**

4.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		301,886.95
4.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		90,566.09
4.03	Transporte			2.50%		75,471.74
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>467,924.78</b>

<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>	<b>3,486,794.30</b>
--------------------------	---------------------

<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10.00%</b>		<b>348,679.43</b>
------------------------------------	--	--	--	---------------	--	-------------------

4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		62,762.30
4.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		135,849.13
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		30,188.70
4.07	CODIA			0.10%		3,018.87
4.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		30,188.70
4.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		60,377.39
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>322,385.08</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>	<b>790,309.85</b>
---	-------------------

4.10	Imprevistos			5.00%		150,943.48
------	-------------	--	--	-------	--	------------

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>	<b>3,960,122.85</b>
-----------------------------	---------------------

**NOTA:** Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$3,960,124.66	3,960,122.85	\$1.81	Diferencia de pesos y decimales en multiplicación.

**GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.**

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
PROCESO: CP-CPJ-07-2024						
NOMBRE DEL PROYECTO Listado Lote 1 - Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO 4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia					FECHA: 28/02/2025	
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

**Peritos evaluadores:**

**Ing. Iris Arnaut**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Massiel Estévez**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Juan José Mejía**  
Ingeniero Supervisor

**Evaluación autorizada por:**

**Ing. Carlos V. Minyety**

CONSTERDOM, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO	
PROCESO: CP-CPJ-07-2024	
NOMBRE DEL PROYECTO	Listado Lote 1 - Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia
FECHA: 28/02/2025	

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1.00 Preliminares</b>						
1.01	Retiro de lámparas 2'x4' existentes	24.00	ud	307.08	7,369.92	
1.02	Retiro de bocinas existentes	10.00	ud	358.26	3,582.60	
1.03	Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	14.00	ud	460.62	6,448.68	
1.04	Retiro de plafón existente, incluye estructura	165.00	m <sup>2</sup>	102.36	16,889.40	
1.05	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 3.77x3 metros	4.00	ud	1,023.60	4,094.40	
1.06	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 2.45x3 metros	2.00	ud	1,023.60	2,047.20	
1.07	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 1.50x3 metros	1.00	ud	1,023.60	1,023.60	
1.08	Retiro de ventana fija en divisiones modulares	1.00	ud	767.70	767.70	
1.09	Demolición de muros de Sherlock existente	65.00	m <sup>2</sup>	102.36	6,653.40	
1.10	Retiro de puertas sencillas existentes	5.00	ud	307.08	1,535.40	
1.11	Retiro de puertas flotante de cristal existente	2.00	ud	767.70	1,535.40	
1.12	Retiro de divisiones de cristal existente	295.00	p <sup>2</sup>	127.95	37,745.25	
1.13	Desinstalación de salidas eléctricas en divisiones modulares	12.00	ud	307.08	3,684.96	
1.14	Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de colocación	68.00	m <sup>2</sup>	614.16	41,762.88	
1.15	Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en piso o pared	50.00	m	225.19	11,259.50	
1.16	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	60.00	m <sup>3</sup>	566.54	33,992.40	
1.17	Limpieza continua y final	1.00	P.A	4,919.00	4,919.00	
<b>Sub-total</b>					<b>\$</b>	<b>185,311.69</b>

<b>2.00 Estructuras</b>						
2.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 22.	26.00	m <sup>2</sup>	1,841.08	47,868.08	
2.02	Confeción de hueco de puerta en sheetrock nuevo, incluye terminación	1.00	ud	6,715.19	6,715.19	
2.03	Suministro y colocación de fascias en sheetrock reforzadas para instalación de divisiones de cristales, debe contemplar el anclaje al techo con una altura de 1 metro	12.00	m	2,208.94	26,507.28	
2.04	Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8" de espesor, con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado.	322.00	p <sup>2</sup>	1,620.72	521,871.84	
2.05	Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas, incluye diseño superior	40.00	p	562.56	22,502.40	
2.06	Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8", herraje tipo dorma y bisagra pivotante.	3.00	ud	32,649.00	97,947.00	
2.07	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2'x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	165.00	m <sup>2</sup>	1,074.08	177,223.20	
2.08	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al momento de aplicación	300.00	m <sup>2</sup>	216.10	64,830.00	
2.09	Suministro y colocación de piso de mármol carrara	68.00	m <sup>2</sup>	3,945.88	268,319.84	
2.10	Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara	20.00	m	582.22	11,644.40	
2.11	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	4,840.80	4,840.80	
2.12	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	2,401.20	4,802.40	

**CONSTERDOM, S.R.L.**

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
PROCESO: CP-CPJ-07-2024						
NOMBRE DEL PROYECTO Listado Lote 1 - Readequación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO 4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia					FECHA: 28/02/2025	
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.13	Pulido y Brillo de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias especializadas y aplicación de productos especial para mármol	165.00	m²	106.27	17,534.55	
2.14	Suministro y colocación de cortinas roller 38RM, Tela Screen color crema 70% PVC y 30% PES (poliéster). Resistencia a la luz debe ser ≥ 5. Incluye desinstalación y bote de la cortina existente.	18.00	m²	2,714.70	48,864.60	
2.15	Limpieza continua y final	1.00	P.A	4,919.00	4,919.00	
<b>Subtotal</b>						<b>\$ 1,326,390.58</b>

**3.00 Electricidad y redes**

3.01	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	44.00	ud	4,150.60	182,626.40	
3.02	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ)	10.00	ud	9,127.20	91,272.00	
3.03	Suministro y colocación de salidas de DATA doble , incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ)	15.00	ud	9,639.00	144,585.00	
3.04	Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro.	10.00	ud	6,177.20	61,772.00	
3.05	Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro.	15.00	ud	6,845.40	102,681.00	
3.06	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecno polímero color negro, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	15.00	ud	2,089.16	31,337.40	
3.07	Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	35.00	ud	2,502.16	87,575.60	
3.08	Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno polímero, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	5.00	ud	2,502.16	12,510.80	
3.09	Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4´´ alambre #8	50.00	m	558.72	27,936.00	
3.10	Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4´´	50.00	m	507.54	25,377.00	
3.11	Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio	1.00	ud	397.36	397.36	
3.12	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo cambio de accesorio	1.00	ud	397.36	397.36	

CONSTERDOM, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO	
PROCESO: CP-CPJ-07-2024	
NOMBRE DEL PROYECTO	Listado Lote 1 - Readequación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia
FECHA: 28/02/2025	

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.13	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo cambio de accesorio	1.00	ud	397.36	397.36	
3.14	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de accesorio	1.00	ud	397.36	397.36	
3.15	Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural	5.00	ud	3,052.36	15,261.80	
3.16	Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural	10.00	ud	3,052.36	30,523.60	
3.17	Suministro e instalación de ducterías en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y desinstalación de las existentes	140.00	pie	637.41	89,237.40	
3.18	Limpieza continua y final	1.00	PA	4,919.00	4,919.00	
<b>Sub-total</b>						<b>\$ 909,204.44</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>	<b>\$ 2,420,906.71</b>
---	------------------------

4.00 GASTOS INDIRECTOS				
4.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.00%	242,090.67
4.02	Gastos administrativos y de obra		3.00%	72,627.20
4.03	Transporte		2.50%	60,522.67
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>375,240.54</b>

<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>	<b>2,796,147.25</b>
--------------------------	---------------------

<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>			<b>10.00%</b>	<b>279,614.73</b>
------------------------------------	--	--	---------------	-------------------

4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%	50,330.65
4.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%	108,940.80
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%	24,209.07
4.07	CODIA		0.10%	2,420.91
4.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%	24,209.07
4.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal		2.00%	48,418.13
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>				<b>258,528.63</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>	<b>633,769.17</b>
---	-------------------

4.10	Imprevistos		5.00%	121,045.34
------	-------------	--	-------	------------

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>	<b>3,175,721.21</b>
-----------------------------	---------------------

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
\$3,175,721.34	3,175,721.21	\$0.13	Diferencia de decimales en multiplicación.

CONSTERDOM, S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2024

NOMBRE DEL PROYECTO Listado Lote 1 - Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO 4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia

FECHA: 28/02/2025

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

Peritos evaluadores:

Ing. Massiel Estévez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura

LUAMCI COMPANY

INFORMACIONES DEL PROYECTO	
PROCESO: CP-CPJ-07-2024	
NOMBRE DEL PROYECTO	Listado Lote 1 - Readequación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia
FECHA: 28/02/2025	

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

**1.00 Preliminares**

1.01	Retiro de lámparas 2'x4' existentes	24.00	ud	400.00	9,600.00	
1.02	Retiro de bocinas existentes	10.00	ud	400.00	4,000.00	
1.03	Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	14.00	ud	1,000.00	14,000.00	
1.04	Retiro de plafón existente, incluye estructura	165.00	m²	80.00	13,200.00	
1.05	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 3.77x3 metros	4.00	ud	1,500.00	6,000.00	
1.06	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 2.45x3 metros	2.00	ud	1,500.00	3,000.00	
1.07	Retiro de divisiones modulares de dimensión de 1.50x3 metros	1.00	ud	1,500.00	1,500.00	
1.08	Retiro de ventana fija en divisiones modulares	1.00	ud	1,500.00	1,500.00	
1.09	Demolición de muros de Sherlock existente	65.00	m²	175.00	11,375.00	
1.10	Retiro de puertas sencillas existentes	5.00	ud	700.00	3,500.00	
1.11	Retiro de puertas flotante de cristal existente	2.00	ud	1,200.00	2,400.00	
1.12	Retiro de divisiones de cristal existente	295.00	p²	125.00	36,875.00	
1.13	Desinstalación de salidas eléctricas en divisiones modulares	12.00	ud	500.00	6,000.00	
1.14	Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de colocación	68.00	m²	341.00	23,188.00	
1.15	Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en piso o pared	50.00	m	303.11	15,155.50	
1.16	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	60.00	m³	831.29	49,877.40	
1.17	Limpieza continua y final	1.00	P.A	3,150.84	3,150.84	
<b>Sub-total</b>					<b>\$</b>	<b>204,321.74</b>

**2.00 Estructuras**

2.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 22.	26.00	m²	1,802.45	46,863.70	
2.02	Confección de hueco de puerta en sheetrock nuevo, incluye terminación	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	
2.03	Suministro y colocación de fascias en sheetrock reforzadas para instalación de divisiones de cristales, debe contemplar el anclaje al techo con una altura de 1 metro	12.00	m	897.33	10,767.96	
2.04	Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8" de espesor, con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado.	322.00	p²	1,200.00	386,400.00	
2.05	Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas, incluye diseño superior	40.00	p	250.00	10,000.00	
2.06	Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8", herraje tipo dorma y bisagra pivotante.	3.00	ud	21,000.00	63,000.00	
2.07	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	165.00	m²	1,800.00	297,000.00	
2.08	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al momento de aplicación	300.00	m²	211.15	63,345.00	
2.09	Suministro y colocación de piso de mármol carrara	68.00	m²	3,977.30	270,456.40	
2.10	Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara	20.00	m	452.08	9,041.60	
2.11	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
2.12	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud	3,000.00	6,000.00	
2.13	Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias especializadas y aplicación de productos especial para mármol	165.00	m²	500.00	82,500.00	

**LUAMCI COMPANY**

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
PROCESO: CP-CPJ-07-2024						
NOMBRE DEL PROYECTO Listado Lote 1 - Readequación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO 4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia						FECHA: 28/02/2025
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.14	Suministro y colocación de cortinas roller 38RM, Tela Screen color crema 70% PVC y 30% PES (poliéster). Resistencia a la luz debe ser $\geq 5$ . Incluye desinstalación y bote de la cortina existente.	18.00	m <sup>2</sup>	2,000.00	36,000.00	
2.15	Limpieza continua y final	1.00	P.A	3,150.84	3,150.84	
<b>Subtotal</b>						<b>\$ 1,297,525.50</b>

**3.00 Electricidad y redes**

3.01	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	44.00	ud	3,100.00	136,400.00	
3.02	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ)	10.00	ud	7,400.00	74,000.00	
3.03	Suministro y colocación de salidas de DATA doble , incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ)	15.00	ud	8,200.00	123,000.00	
3.04	Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro.	10.00	ud	8,400.00	84,000.00	
3.05	Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ) el Receptaculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro.	15.00	ud	9,350.00	140,250.00	
3.06	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecno polímero color negro, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	15.00	ud	2,199.50	32,992.50	
3.07	Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	35.00	ud	6,499.50	227,482.50	
3.08	Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno polímero, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	5.00	ud	2,205.50	11,027.50	
3.09	Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4'' alambre #8	50.00	m	251.48	12,574.00	
3.10	Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4''	50.00	m	116.54	5,827.00	
3.11	Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio	1.00	ud	425.00	425.00	
3.12	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo cambio de accesorio	1.00	ud	425.00	425.00	

LUAMCI COMPANY

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
PROCESO: CP-CPJ-07-2024						
NOMBRE DEL PROYECTO Listado Lote 1 - Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO 4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia					FECHA: 28/02/2025	
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.13	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo cambio de accesorio	1.00	ud	510.00	510.00	
3.14	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de accesorio	1.00	ud	595.00	595.00	
3.15	Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural	5.00	ud	6,500.00	32,500.00	
3.16	Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural	10.00	ud	6,500.00	65,000.00	
3.17	Suministro e instalación de ducterías en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y desinstalación de las existentes	140.00	pie	1,000.00	140,000.00	
3.18	Limpieza continua y final	1.00	PA	3,150.84	3,150.84	
<b>Sub-total</b>						<b>\$ 1,090,159.34</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						<b>\$ 2,592,006.58</b>
<b>4.00 GASTOS INDIRECTOS</b>						
4.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		259,200.66
4.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		77,760.20
4.03	Transporte			2.50%		64,800.16
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>401,761.02</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>						<b>2,993,767.60</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10.00%</b>		<b>299,376.76</b>
4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		53,887.82
4.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		116,640.30
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		25,920.07
4.07	CODIA			0.10%		2,592.01
4.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		25,920.07
4.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		51,840.13
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>276,800.39</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>						<b>678,561.41</b>
4.10	Imprevistos			5.00%		129,600.33
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>3,400,168.31</b>

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
\$3,400,167.42	3,400,168.31	(\$0.89)	Diferencia de decimales en multiplicación.

**LUAMCI COMPANY**

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
PROCESO: CP-CPJ-07-2024						
NOMBRE DEL PROYECTO Listado Lote 1 - Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO 4to Nivel - Edificio sede Suprema Corte de Justicia					FECHA: 28/02/2025	
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

Peritos evaluadores:

**Ing. Massiel Estévez**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Iris Arnaut**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Juan José Mejía**  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
**Ing. Carlos V. Minyety**  
Director de Infraestructura

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO</b>						
1.01	Retiro de counters modulares existentes	1.00	pa	3,006.84	3,006.84	
1.02	Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m	70.00	m2	150.34	10,523.80	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.03	Suministro y colocación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	70.00	m2	5,173.29	362,130.30	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.04	Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	54.00	m	660.02	35,641.08	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.05	Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	15.00	m2	1,882.67	28,240.05	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.06	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 5.30x 1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	153,400.00	153,400.00	
1.07	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	100,300.00	100,300.00	
1.08	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	95.00	p2	792.93	75,328.35	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.09	Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	8.70	m	2,870.22	24,970.91	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.10	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	11.00	ud	4,567.80	50,245.80	
1.11	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	11.00	ud	1,905.98	20,965.78	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.12	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	1,641.88	3,283.76	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer.	250.00	m2	239.92	59,980.00	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.14	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	7,231.61	21,694.83	Diferencias de decimales en la multiplicación

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.15	5 Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	14,463.23	43,389.69	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.16	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	25.00	m	1,161.51	29,037.75	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.17	Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	7,231.61	7,231.61	
1.18	Sustitución de perfilera de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de vinil yeso 2x2", para un área de 8m <sup>2</sup> aproximadamente, incluye retiro y reinstalación de materiales nuevos.	1.00	pa	10,877.64	10,877.64	
1.19	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	12.00	m3	747.11	8,965.32	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.20	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	155.89	15,589.00	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.21	Limpieza continua y final	1.00	pa	6,058.02	6,058.02	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,070,860.53</b>

2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN						
2.01	Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.	65.00	p2	1,083.91	70,454.15	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.02	Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22.	16.00	m2	3,242.73	51,883.68	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.03	Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 22, ver diseño en plano	6.32	m2	3,615.28	22,848.57	
2.04	Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. Incluye marco y cerradura.	1.00	ud	38,366.07	38,366.07	
2.05	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos	1.00	ud	100,300.00	100,300.00	
2.06	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	28.00	p2	792.93	22,202.04	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.07	Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 100v.	4.00	ud	1,479.38	5,917.52	Diferencias de decimales en la multiplicación

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.08	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6 con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	2.00	ud	4,567.80	9,135.60	
2.09	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	1,905.98	3,811.96	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.10	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud	1,641.88	1,641.88	
2.11	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	155.89	15,589.00	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.12	Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.	100.00	pie	215.17	21,517.00	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer	50.00	m2	239.92	11,996.00	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.14	Limpeza continua y final	1.00	pa	6,058.02	6,058.02	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>381,721.49</b>

3.00 MISCELÁNEOS						
3.01	Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios	1.00	ud	23,010.00	23,010.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>23,010.00</b>

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$	1,475,592.02
--	--	--	--	--	------	--------------

33.0 GASTOS INDIRECTOS						
33.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.0%			147,559.20
33.02	Gastos administrativos y de obra		3.0%			44,267.76
33.03	Transporte		2.5%			36,889.80
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>228,716.76</b>

SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$	1,704,308.78
-------------------	--	--	--	--	------	--------------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS						
33.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.0%			30,677.56
33.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.5%			66,401.64
33.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.0%			14,755.92
33.07	CODIA		0.1%			1,475.59
33.08	Equipos de Salud e Higiene		1.0%			14,755.92
33.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.0%			29,511.84
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>157,578.47</b>

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$	386,295.23
-----------------------------	--	--	--	--	------	------------

Imprevistos

5.000%

73,779.60

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>RD\$ 1,935,666.85</b>

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	1,935,667.89	1,935,666.85	1.04	Diferencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

Ing. Selito Antidor.  
Ing. Supervisor

Preparado por:

Ing. Erick Pujols.  
Ing. Supervisor

Preparado por:

Ing. Rafael Pichardo.  
Ing. Supervisor

Aprobado por:

Ing. Carlos V. Minyety S.  
Director Infraestructura Física.

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: LUAMCI COMPANY.

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Fecha : 28 de febrero de 2025

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO</b>						
1.01	Retiro de counters modulares existentes	1.00	pa	15,000.00	15,000.00	
1.02	Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m	70.00	m2	341.00	23,870.00	
1.03	Suministro y colación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	70.00	m2	3,815.19	267,063.30	
1.04	Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	54.00	m	439.96	23,757.84	
1.05	Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	15.00	m2	1,802.45	27,036.75	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.06	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 5.30x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	130,000.00	130,000.00	
1.07	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	80,000.00	80,000.00	
1.08	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	95.00	p2	900.00	85,500.00	
1.09	Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	8.70	m	897.33	7,806.77	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.10	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	11.00	ud	7,400.00	81,400.00	
1.11	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	11.00	ud	1,849.50	20,344.50	
1.12	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	1,815.00	3,630.00	
1.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer.	250.00	m2	211.15	52,787.50	
1.14	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	3,000.00	9,000.00	

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: LUAMCI COMPANY.

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.15	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	6,000.00	18,000.00	
1.16	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	25.00	m	1,000.00	25,000.00	
1.17	Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
1.18	Sustitución de perfilera de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de vinil yeso 2x2', para un área de 8m <sup>2</sup> aproximadamente, incluye retiro y reinstalación de materiales nuevos.	1.00	pa	13,000.00	13,000.00	
1.19	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	12.00	m3	831.29	9,975.48	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.20	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	552.00	55,200.00	
1.21	Limpieza continua y final	1.00	pa	3,150.84	3,150.84	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>954,522.98</b>

2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN						
2.01	Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.	65.00	p2	1,200.00	78,000.00	
2.02	Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22.	16.00	m2	3,049.69	48,795.04	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.03	Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 22, ver diseño en plano	6.32	m2	1,370.65	8,662.51	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.04	Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. Incluye marco y cerradura.	1.00	ud	35,000.00	35,000.00	
2.05	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos	1.00	ud	80,000.00	80,000.00	
2.06	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	28.00	p2	900.00	25,200.00	
2.07	Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 100v.	4.00	ud	1,500.00	6,000.00	

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: LUAMCI COMPANY.

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.08	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	2.00	ud	7,400.00	14,800.00	
2.09	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	1,849.50	3,699.00	
2.10	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud	1,815.00	1,815.00	
2.11	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	552.00	55,200.00	
2.12	Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.	100.00	pie	1,052.00	105,200.00	
2.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer	50.00	m2	211.15	10,557.50	
2.14	Limpieza continua y final	1.00	pa	3,150.84	3,150.84	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>476,079.89</b>
<b>3.00 MISCELÁNEOS</b>						
3.01	Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios	1.00	ud	10,000.00	10,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>10,000.00</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,440,602.87</b>
<b>33.0 GASTOS INDIRECTOS</b>						
33.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.0%			144,060.29
33.02	Gastos administrativos y de obra		3.0%			43,218.09
33.03	Transporte		2.5%			36,015.07
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>223,293.44</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,663,896.31</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>						
33.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.0%			29,950.13
33.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.5%			64,827.13
33.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.0%			14,406.03
33.07	CODIA		0.1%			1,440.60
33.08	Equipos de Salud e Higiene		1.0%			14,406.03
33.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.0%			28,812.06
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>153,841.98</b>

**PROCESO CP-CPJ-07-2024**  
**OFERENTE: LUAMCI COMPANY.**

OBRA: **Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)**

UBIC.: **Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.**

Fecha : **28 de febrero de 2025**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
	<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>RD\$ 377,135.42</b>
	Imprevistos		5.000%			72,030.14
	<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$ 1,889,768.43</b>

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	1,889,768.40	1,889,768.43	-0.03	Diferencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

Ing. Selito Antidor.  
Ing. Supervisor

Preparado por:

Ing. Erick Pujols.  
Ing. Supervisor

Preparado por:

Ing. Rafael Pichardo.  
Ing. Supervisor

Aprobado por:

Ing. Carlos V. Minyety S.  
Director Infraestructura Física.

## PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: CONSTERDOM, S.R.L..

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Fecha : 28 de febrero de 2025

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO</b>						
1.01	Retiro de counters modulares existentes	1.00	pa	1,023.60	1,023.60	
1.02	Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m	70.00	m2	358.26	25,078.20	
1.03	Suministro y colación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	70.00	m2	4,299.88	300,991.60	
1.04	Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	54.00	m	582.22	31,439.88	
1.05	Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	15.00	m2	1,841.08	27,616.20	
1.06	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 5.30x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	20,849.00	20,849.00	
1.07	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	19,313.60	19,313.60	
1.08	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	95.00	p2	1,184.26	112,504.70	
1.09	Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	8.70	m	2,208.94	19,217.78	
1.10	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	11.00	ud	11,247.20	123,719.20	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.11	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	11.00	ud	2,502.16	27,523.76	
1.12	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	2,502.16	5,004.32	
1.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer.	250.00	m2	216.10	54,025.00	
1.14	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	3,305.40	9,916.20	

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: CONSTERDOM, S.R.L..

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.15	5 Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	3,305.40	9,916.20	
1.16	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	25.00	m	558.72	13,968.00	
1.17	Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	1,023.60	1,023.60	
1.18	Sustitución de perfilera de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de vinil yeso 2x2', para un área de 8m <sup>2</sup> aproximadamente, incluye retiro y reinstalación de materiales nuevos.	1.00	pa	6,177.20	6,177.20	
1.19	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	12.00	m3	481.95	5,783.40	
1.20	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	440.72	44,072.00	
1.21	Limpieza continua y final	1.00	pa	4,919.00	4,919.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>864,082.44</b>

2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN						
2.01	Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.	65.00	p2	1,652.70	107,425.50	
2.02	Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22.	16.00	m2	2,946.54	47,144.64	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.03	Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 22, ver diseño en plano	6.32	m2	2,208.94	13,960.50	
2.04	Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. Incluye marco y cerradura.	1.00	ud	28,206.20	28,206.20	
2.05	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos	1.00	ud	20,849.00	20,849.00	
2.06	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	28.00	p2	1,184.26	33,159.28	
2.07	Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 100v.	4.00	ud	661.08	2,644.32	

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: CONSTERDOM, S.R.L..

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.08	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	2.00	ud	11,247.20	22,494.40	
2.09	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	2,502.16	5,004.32	
2.10	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud	2,502.16	2,502.16	
2.11	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	322.72	32,272.00	
2.12	Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.	100.00	pie	322.72	32,272.00	
2.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer	50.00	m2	216.10	10,805.00	
2.14	Limpieza continua y final	1.00	pa	4,919.00	4,919.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>363,658.32</b>
<b>3.00 MISCELÁNEOS</b>						
3.01	Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios	1.00	ud	15,382.60	15,382.60	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>15,382.60</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,243,123.36</b>
<b>33.0 GASTOS INDIRECTOS</b>						
33.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.0%			124,312.34
33.02	Gastos administrativos y de obra		3.0%			37,293.70
33.03	Transporte		2.5%			31,078.08
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>192,684.12</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,435,807.48</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>						
33.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.0%			25,844.54
33.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.5%			55,940.55
33.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.0%			12,431.23
33.07	CODIA		0.1%			1,243.12
33.08	Equipos de Salud e Higiene		1.0%			12,431.23
33.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.0%			24,862.47
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>132,753.14</b>

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: CONSTERDOM, S.R.L..

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$ 325,437.26
	Imprevistos		5.000%			62,156.17
	<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$ 1,630,716.79</b>

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	1,630,716.78	1,630,716.79	-0.01	Diferencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

Ing. Selito Antidor.  
Ing. Supervisor

Preparado por:

Ing. Erick Pujols.  
Ing. Supervisor

Preparado por:

Ing. Rafael Pichardo.  
Ing. Supervisor

Aprobado por:

Ing. Carlos V. Minyety S.  
Director Infraestructura Física.

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: GRUPO CIMENTADOS, S.R.L..

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Fecha : 28 de febrero de 2025

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO</b>						
1.01	Retiro de counters modulares existentes	1.00	pa	3,154.16	3,154.16	
1.02	Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m	70.00	m2	262.85	18,399.50	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.03	Suministro y colación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	70.00	m2	6,294.02	440,581.40	
1.04	Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	54.00	m	751.90	40,602.60	
1.05	Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	15.00	m2	2,010.30	30,154.50	
1.06	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 5.30x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	118,000.00	118,000.00	
1.07	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	59,000.00	59,000.00	
1.08	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	95.00	p2	627.64	59,625.80	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.09	Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	8.70	m	1,458.36	12,687.73	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.10	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	11.00	ud	5,180.96	56,990.56	
1.11	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	11.00	ud	2,065.38	22,719.18	
1.12	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	2,221.41	4,442.82	
1.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer.	250.00	m2	277.73	69,432.50	
1.14	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	6,490.00	19,470.00	

## PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: GRUPO CIMENTADOS, S.R.L..

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Fecha : 28 de febrero de 2025

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.15	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	10,030.00	30,090.00	
1.16	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	25.00	m	2,950.00	73,750.00	
1.17	Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	5,310.00	5,310.00	
1.18	Sustitución de perfilera de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de vinil yeso 2x2', para un área de 8m <sup>2</sup> aproximadamente, incluye retiro y reinstalación de materiales nuevos.	1.00	pa	24,190.00	24,190.00	
1.19	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	12.00	m3	721.65	8,659.80	
1.20	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	147.26	14,726.00	
1.21	Limpieza continua y final	1.00	pa	21,027.72	21,027.72	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,133,014.27</b>

2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN						
2.01	Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.	65.00	p2	1,941.38	126,189.70	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.02	Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22.	16.00	m2	3,533.17	56,530.72	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.03	Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 22, ver diseño en plano	6.32	m2	1,420.87	8,979.90	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.04	Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. Incluye marco y cerradura.	1.00	ud	35,400.00	35,400.00	
2.05	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos	1.00	ud	47,200.00	47,200.00	
2.06	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	28.00	p2	674.10	18,874.80	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.07	Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 100v.	4.00	ud	1,073.80	4,295.20	

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA. ETAPA

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: GRUPO CIMENTADOS, S.R.L..

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.08	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	2.00	ud	5,180.96	10,361.92	
2.09	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	2,065.38	4,130.76	
2.10	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud	2,221.41	2,221.41	
2.11	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	147.26	14,726.00	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.12	Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.	100.00	pie	713.66	71,366.00	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer	50.00	m2	303.08	15,154.00	
2.14	Limpieza continua y final	1.00	pa	21,027.72	21,027.72	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>436,458.13</b>
<b>3.00 MISCELÁNEOS</b>						
3.01	Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios	1.00	ud	56,880.72	56,880.72	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>56,880.72</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,626,353.12</b>
<b>33.0 GASTOS INDIRECTOS</b>						
33.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.0%			162,635.31
33.02	Gastos administrativos y de obra		3.0%			48,790.59
33.03	Transporte		2.5%			40,658.83
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>252,084.73</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,878,437.85</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>						
33.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.0%			33,811.88
33.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.5%			73,185.89
33.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.0%			16,263.53
33.07	CODIA		0.1%			1,626.35
33.08	Equipos de Salud e Higiene		1.0%			16,263.53
33.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.0%			32,527.06
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>173,678.24</b>
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>RD\$</b>	<b>425,762.97</b>

PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: GRUPO CIMENTADOS, S.R.L..

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
	Imprevistos			5.000%		81,317.66
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>RD\$ 2,133,433.75</b>

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	2,133,434.56	2,133,433.75	0.81	Diferencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

Ing. Selito Antidor.  
Ing. Supervisor

Preparado por:

Ing. Erick Pujols.  
Ing. Supervisor

Preparado por:

Ing. Rafael Pichardo.  
Ing. Supervisor

Aprobado por:

Ing. Carlos V. Minyety S.  
Director Infraestructura Física.

## PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Fecha : 28 de febrero de 2025

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>1.00 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO</b>						
1.01	Retiro de counters modulares existentes	1.00	pa	6,650.00	6,650.00	
1.02	Demolición de piso de Granito existente, incluye mortero <0.10 m	70.00	m2	174.80	12,236.00	
1.03	Suministro y colación de piso en mármol crema marfil clásico, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	70.00	m2	9,758.37	683,085.90	
1.04	Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clásico, dimensión de 12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	54.00	m	1,049.10	56,651.40	
1.05	Suministro y colocación de muro de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	15.00	m2	1,664.40	24,966.00	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.06	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 5.30x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	165,200.00	165,200.00	
1.07	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud	82,600.00	82,600.00	
1.08	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	95.00	p2	740.00	70,300.00	
1.09	Suministro y colocación de fascia en techo de Sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	8.70	m	1,645.47	14,315.59	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.10	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	11.00	ud	1,966.27	21,628.97	
1.11	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	11.00	ud	2,063.03	22,693.33	
1.12	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	1,789.73	3,579.46	
1.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer.	250.00	m2	206.68	51,670.00	
1.14	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	4,846.20	14,538.60	

## PROCESO CP-CPJ-07-2024

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.15	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud	8,692.40	26,077.20	
1.16	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	25.00	m	566.58	14,164.50	
1.17	Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud	4,846.20	4,846.20	
1.18	Sustitución de perfilera de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de vinil yeso 2x2', para un área de 8m <sup>2</sup> aproximadamente, incluye retiro y reinstalación de materiales nuevos.	1.00	pa	12,903.07	12,903.07	
1.19	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	12.00	m3	718.33	8,619.96	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.20	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	137.32	13,732.00	
1.21	Limpieza continua y final	1.00	pa	7,350.00	7,350.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,317,808.18</b>

2.00 ESPACIO DE INFORMACIÓN						
2.01	Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.	65.00	p2	976.00	63,440.00	
2.02	Suministro y colocación de muro en Densglass. Incluye estructura calibre 22.	16.00	m2	3,149.80	50,396.80	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.03	Suministro e instalación de fascia de techo en Densglass con estructura cal. 22, ver diseño en plano	6.32	m2	1,758.82	11,115.74	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.04	Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. Incluye marco y cerradura.	1.00	ud	37,900.00	37,900.00	
2.05	Suministro y colocación de Counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de Counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos	1.00	ud	76,700.00	76,700.00	
2.06	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre Counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano	28.00	p2	740.00	20,720.00	
2.07	Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 100v.	4.00	ud	1,226.00	4,904.00	

PROCESO CP-CPJ-07-2024  
OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Fecha : 28 de febrero de 2025

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.08	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	2.00	ud	1,966.27	3,932.54	
2.09	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	2,240.03	4,480.06	
2.10	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud	1,966.73	1,966.73	
2.11	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie	169.60	16,960.00	
2.12	Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.	100.00	pie	120.25	12,025.00	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer	50.00	m2	210.01	10,500.50	
2.14	Limpieza continua y final	1.00	pa	6,170.00	6,170.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>321,211.37</b>
<b>3.00 MISCELÁNEOS</b>						
3.01	Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios	1.00	ud	20,750.00	20,750.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>20,750.00</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,659,769.55</b>
<b>33.0 GASTOS INDIRECTOS</b>						
33.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.0%			165,976.96
33.02	Gastos administrativos y de obra		3.0%			49,793.09
33.03	Transporte		2.5%			41,494.24
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>257,264.28</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,917,033.83</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>						
33.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.0%			34,506.61
33.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.5%			74,689.63
33.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.0%			16,597.70
33.07	CODIA		0.1%			1,659.77
33.08	Equipos de Salud e Higiene		1.0%			16,597.70
33.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.0%			33,195.39
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>177,246.80</b>
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>RD\$</b>	<b>434,511.08</b>

PROCESO CP-CPJ-07-2024  
 OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

OBRA: Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, (Lote 2)

Fecha : 28 de febrero de 2025

UBIC.: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva D.N.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
	Imprevistos			5.000%		82,988.48
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>RD\$ 2,177,269.11</b>

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	2,177,268.43	2,177,269.11	-0.68	Diferencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

Ing. Selito Antidor.  
 Ing. Supervisor

Preparado por:

Ing. Erick Pujols.  
 Ing. Supervisor

Preparado por:

Ing. Rafael Pichardo.  
 Ing. Supervisor

Aprobado por:

Ing. Carlos V. Minyety S.  
 Director Infraestructura Física.

**Grupo Cimentados, SRL**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**1.00 PRELIMINARES**

1.01	Desmante de puertas de madera existentes	2.00	ud	946.25	1,892.50	
1.02	Desmante de lámparas existentes	26.00	ud	105.14	2,733.64	
1.03	Desmante de plafón existente	150.00	m2	52.57	7,885.50	
1.04	Desmante de ventanas existentes	5.00	ud	203.81	1,019.05	
1.05	Demolición de muros de Sheetrock existentes	13.00	m2	315.42	4,100.46	
1.06	Apertura de huecos de puertas en muros de Sheetrock	5.00	pu	6,490.00	32,450.00	
1.07	Apertura de huecos de puertas en muros de bloques incluye terminaciones de pañetes, cantos y moquetas	2.00	ud	9,440.00	18,880.00	
1.08	Demolición de muros de bloques	5.50	m2	210.28	1,156.54	
1.09	Demolición de escalones existentes en área acceso fiscalía	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
1.10	Demolición de piso de Vibrazo existente (Incluye torta de colocación)	49.00	m2	157.71	7,727.79	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>80,845.48</b>

**2.00 MUROS**

2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica	151.00	m2	2,207.84	333,383.84	
2.02	Suministro e instalación de muros de bloques de 6" incluye terminaciones y pañetes	5.50	m2	2,836.72	15,601.96	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>348,985.80</b>

**3.00 TECHOS**

3.01	Recolocación y reestructuración de plafón 2" x 2" vinil yeso existente (Incluye angulares, Main Tee, Cross Tee, alambre dulce, algunas planchas etc.)	150.00	m2	1,540.87	231,130.50	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>231,130.50</b>

**4.00 PISOS**

4.01	Suministro e instalación de zócalos de chapa de Mármol similar al existente	90.00	ml	1,540.87	138,678.30	
4.02	Pulido y brillado de pisos de chapa de Mármol	290.00	m2	751.90	218,051.00	
4.03	Suministro y colocación de pisos de Vibrazo 0.30 x 0.30 mts	49.00	m2	2,164.32	106,051.68	
4.04	Suministro y colocación de zócalos Vibrazo	52.00	ml	390.99	20,331.48	
4.05	Suministro y colocación de pisos de alfombra en Sala de Entrevistas	20.00	m2	3,540.00	70,800.00	
4.06	Suministro y colocación de zócalos de madera y alfombra en Sala de Entrevistas	20.00	ml	944.00	18,880.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>572,792.46</b>

**Grupo Cimentados, SRL**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>5.00 EBANISTERIA</b>						
5.01	Suministro e instalación de puertas de madera sencillas en Caoba similares a las existentes	13.00	ud	23,600.00	306,800.00	
5.02	Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes	20.00	ud	4,130.00	82,600.00	
5.03	Mantenimiento de puertas de madera dobles existentes	4.00	ud	7,670.00	30,680.00	
5.04	Suministro y colocación de jamba en Caoba en ambos lados perímetro cristal fijo Sala de entrevistas	25.00	ml	826.00	20,650.00	
5.05	Suministro e instalación de estrado en caoba 1.40 x 0.60 mts, (Ver planos)	2.00	ud	14,750.00	29,500.00	
5.06	Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba 1.40 x 0.60 mts (Ver planos)	4.00	ud	17,700.00	70,800.00	
5.07	Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado, plancha de hidrófugo y piso de vinil machimbrado 3.70 x 1.50 mts	2.00	ud	29,500.00	59,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 600,030.00</b>

**6.00 INSTALACIONES SANITARIAS**

6.01	Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento con cerámica, desagüe, etc.)	1.00	ud	17,700.00	17,700.00	
6.02	Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones	1.00	ud	53,100.00	53,100.00	
6.03	Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P.	1.00	ud	14,750.00	14,750.00	
6.04	Suministro y colocación de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu	11,800.00	11,800.00	
6.05	Mano de obra de Plomería	1.00	pu	15,000.00	15,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 112,350.00</b>

**7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

7.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	4.00	ud	2,314.66	9,258.64	
7.02	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	7.00	ud	3,540.00	24,780.00	
7.03	Reinstalación de lámparas 2" x 2" de plafón existentes	26.00	ud	400.00	10,400.00	
7.04	Suministro e instalación de interruptores sencillos	15.00	ud	2,087.53	31,312.95	
7.05	Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V	20.00	ud	2,306.46	46,129.20	
7.06	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	45.00	ud	3,795.97	170,818.65	
7.07	Suministro e instalación de reflectores led en área exterior 150w	6.00	ud	3,894.00	23,364.00	

**Grupo Cimentados, SRL**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readequación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.08	Suministro e instalación de acometida para Data (Incluye tubería EMT de 2" y 1", registros metálicos 10" x 10", Conduflex de 1/2" y 3/4", piezas de acople, etc.), incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM	45.00	ml	146.43	6,589.35	
7.09	Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A (Incluye tubería EMT, caja de breakers de 12 a 24 circuitos, breakers de 30amp y alambre # 4, 6 y 8)	150.00	pl	607.56	91,134.00	
7.10	Sustitución de caja de breakers existente de 8 a 12 circuitos (Incluye breakers nuevos)	1.00	ud	12,750.28	12,750.28	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 426,537.07</b>

**8.00 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN**

8.01	Suministro A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	3.00	ud	26,550.00	79,650.00	
8.02	Instalación de A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	3.00	ud	3,500.00	10,500.00	
8.03	Suministro A/A tipo split 18,000 BTU/ 1.5 Ton. Inverter SEER 17 o superior	8.00	ud	33,040.00	264,320.00	
8.04	Instalación de A/A tipo split 18,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	8.00	ud	5,250.00	42,000.00	
8.05	Suministro A/A tipo split 24,000 BTU/ 2 Ton. Inverter SEER 17 o superior	6.00	ud	52,510.00	315,060.00	
8.06	Instalación de A/A tipo split 24,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	6.00	ud	7,000.00	42,000.00	
8.07	Suministro A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior	5.00	ud	118,000.00	590,000.00	
8.08	Instalación de A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior	5.00	ud	10,500.00	52,500.00	
8.09	Suministro A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. Inverter SEER 17 o superior	1.00	ud	148,680.00	148,680.00	
8.10	Instalación de A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. SEER 17 o superior	1.00	ud	17,500.00	17,500.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 1,562,210.00</b>

**9.00 VENTANAS**

9.01	Suministro e instalación de ventanas corredera en aluminio P-65 color negro similar a las existentes	94.00	p2	590.00	55,460.00	
9.02	Suministro e instalación de cristal fijo insulado, anti ruido, one way con marco de aluminio	36.00	p2	1,416.00	50,976.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 106,436.00</b>

**10.00 PINTURA**

10.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en interior	420.00	m2	249.41	104,752.20	
10.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en exterior	200.00	m2	249.41	49,882.00	
10.03	Suministro y aplicación de pintura en hierros verja perimetral y puertas	45.00	m2	291.38	13,112.10	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 167,746.30</b>

**Grupo Cimentados, SRL**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**11.00 PARQUEO**

11.01	Demolición de muros de bloques existentes	12.00	m2	420.55	5,046.60	
11.02	Demolición de columnas de hormigón armado	3.00	ud	3,154.16	9,462.48	
11.03	Extracción de capa vegetal (tierra) espesor 25 cm a mano	13.00	m3	2,102.77	27,336.01	
11.04	Suministro y compactación (Con compresor manual) de relleno con material clasificado espesor 20 cm	10.40	m3	2,596.00	26,998.40	
11.05	Vaciado de parqueo en hormigón armado 1:2:4 con malla electro soldada 10 cm x 10 cm, espesor 10 cm, terminación flotada	52.00	m2	1,418.21	73,746.92	
11.06	Suministro e instalación de paragomas	3.00	ud	1,770.00	5,310.00	
11.07	Señalización de parqueos con pintura amarillo tránsito	2.00	pu	17,700.00	35,400.00	
11.08	Construcción de Baden en hormigón para acceso vehicular	8.60	ml	2,714.00	23,340.40	
11.09	Suministro e instalación de puerta corrediza en hierro	163.00	p2	472.00	76,936.00	
11.10	Poda de árboles	1.00	pu	4,130.00	4,130.00	
11.11	Bote de escombros (m3)	3.00	viajes	3,500.00	10,500.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 298,206.81</b>	

**12.00 MISCELÁNEOS**

12.01	Suministro e instalación counter en sheetrock y vidrio con accesorios de instalación en acero inoxidable	1.00	ud	59,000.00	59,000.00	
12.02	Suministro e instalación de escalones de granito fondo blanco	1.00	ud	5,310.00	5,310.00	
12.03	Suministro e instalación de paño fijo en hierro en verja perimetral igual a los existentes	1.00	p2	17,700.00	17,700.00	
12.04	Jardinería (Incluye tierra negra 12 m3, 50 ud de palma areca de 6 pies, 60 ud trinitarias medianas, 14 ud palma cola de pescado, 20 ud de podocarpus, 30 ud tu y yo grandes, 30 ud de sacos de gravilla blanca, 10 ud de pino centinela y mano de obra.)	1.00	pu	215,161.20	215,161.20	
12.05	Traslado y bote de escombros	5.00	viajes	3,500.00	17,500.00	
12.06	Limpieza continua y final	1.00	pa	21,027.72	21,027.72	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 335,698.92</b>	

**TOTAL GENERAL (RD\$)**

**RD\$ 4,842,969.34**

**13.00 GASTOS INDIRECTOS**

No.	Descripción	%	Valor
13.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	484,296.93
13.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	145,289.08
13.03	Transporte	2.50%	121,074.23
<b>Sub-total</b>			<b>RD\$ 750,660.24</b>

**Sub-total Gravado**

**RD\$ 5,593,629.58**

**Base Imponible de ITBIS**

**10.00%**

**RD\$ 559,362.96**

**Grupo Cimentados, SRL**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Reeducación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
13.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		100,685.33
13.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		217,933.62
13.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		48,429.69
13.07	CODIA			0.10%		4,842.97
13.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		48,429.69
13.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		96,859.39
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 517,180.69</b>

**SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS**

**RD\$ 1,267,840.93**

13.10 Imprevistos

5.00%

242,148.47

**TOTAL GENERAL**

**RD\$ 6,352,958.74**

**NOTA:** Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$6,352,959.75	6,352,958.74	\$1.01	Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Ramón Vicioso  
Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Hernández Méndez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física

# Costerdom

## INFORMACIONES DEL PROYECTO

**PROCESO:** CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

## PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

### 1.00 PRELIMINARES

1.01	Desmante de puertas de madera existentes	2.00	ud	102.36	204.72	
1.02	Desmante de lámparas existentes	26.00	ud	92.12	2,395.12	
1.03	Desmante de plafón existente	150.00	m2	102.36	15,354.00	
1.04	Desmante de ventanas existentes	5.00	ud	204.72	1,023.60	
1.05	Demolición de muros de Sheetrock existentes	13.00	m2	370.06	4,810.78	
1.06	Apertura de huecos de puertas en muros de Sheetrock	5.00	pu	3,582.60	17,913.00	
1.07	Apertura de huecos de puertas en muros de bloques incluye terminaciones de pañetes, cantos y mochetas	2.00	ud	2,208.94	4,417.88	
1.08	Demolición de muros de bloques	5.50	m2	250.00	1,375.00	
1.09	Demolición de escalones existentes en área acceso fiscalía	1.00	ud	500.00	500.00	
1.10	Demolición de piso de Vibrazo existente (Incluye torta de colocación)	49.00	m2	200.00	9,800.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 57,794.10</b>

### 2.00 MUROS

2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica	151.00	m2	1,100.00	166,100.00	
2.02	Suministro e instalación de muros de bloques de 6" incluye terminaciones y pañetes	5.50	m2	1,350.00	7,425.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 173,525.00</b>

### 3.00 TECHOS

3.01	Recolocación y reestructuración de plafón 2" x 2" vinil yeso existente (Incluye angulares, Main Tee, Cross Tee, alambre dulce, algunas planchas etc.)	150.00	m2	650.00	97,500.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 97,500.00</b>

### 4.00 PISOS

4.01	Suministro e instalación de zócalos de chapa de Mármol similar al existente	90.00	ml	450.00	40,500.00	
4.02	Pulido y brillado de pisos de chapa de Mármol	290.00	m2	50.00	14,500.00	
4.03	Suministro y colocación de pisos de Vibrazo 0.30 x 0.30 mts	49.00	m2	2,350.00	115,150.00	
4.04	Suministro y colocación de zócalos Vibrazo	52.00	ml	400.00	20,800.00	
4.05	Suministro y colocación de pisos de alfombra en Sala de Entrevistas	20.00	m2	2,000.00	40,000.00	
4.06	Suministro y colocación de zócalos de madera y alfombra en Sala de Entrevistas	20.00	ml	450.00	9,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 239,950.00</b>

# Costerdom

## INFORMACIONES DEL PROYECTO

**PROCESO:** CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

## PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>5.00 EBANISTERIA</b>						
5.01	Suministro e instalación de puertas de madera sencillas en Caoba similares a las existentes	13.00	ud	28,500.00	370,500.00	
5.02	Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes	20.00	ud	4,500.00	90,000.00	
5.03	Mantenimiento de puertas de madera dobles existentes	4.00	ud	4,500.00	18,000.00	
5.04	Suministro y colocación de jamba en Caoba en ambos lados perímetro cristal fijo Sala de entrevistas	25.00	ml	4,500.00	112,500.00	
5.05	Suministro e instalación de estrado en caoba 1.40 x 0.60 mts, (Ver planos)	2.00	ud	45,500.00	91,000.00	
5.06	Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba 1.40 x 0.60 mts (Ver planos)	4.00	ud	35,500.00	142,000.00	
5.07	Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado, plancha de hidrófugo y piso de vinil machimbrado 3.70 x 1.50 mts	2.00	ud	75,000.00	150,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 974,000.00</b>

<b>6.00 INSTALACIONES SANITARIAS</b>						
6.01	Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento con cerámica, desagüe, etc.)	1.00	ud	7,500.00	7,500.00	
6.02	Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones	1.00	ud	15,000.00	15,000.00	
6.03	Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P.	1.00	ud	6,500.00	6,500.00	
6.04	Suministro y colocación de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu	10,500.00	10,500.00	
6.05	Mano de obra de Plomería	1.00	pu	5,000.00	5,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 44,500.00</b>

<b>7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>						
7.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	4.00	ud	2,000.00	8,000.00	
7.02	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	7.00	ud	2,200.00	15,400.00	
7.03	Reinstalación de lámparas 2" x 2" de plafón existentes	26.00	ud	500.00	13,000.00	
7.04	Suministro e instalación de interruptores sencillos	15.00	ud	650.00	9,750.00	
7.05	Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V	20.00	ud	1,650.00	33,000.00	
7.06	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	45.00	ud	2,650.00	119,250.00	
7.07	Suministro e instalación de reflectores led en área exterior 150w	6.00	ud	2,500.00	15,000.00	
7.08	Suministro e instalación de acometida para Data (Incluye tubería EMT de 2" y 1", registros metálicos 10" x 10", Conduflex de 1/2" y 3/4", piezas de acople, etc.), incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM	45.00	ml	2,650.00	119,250.00	
7.09	Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A (Incluye tubería EMT, caja de breakers de 12 a 24 circuitos, breakers de 30amp y alambre # 4, 6 y 8)	150.00	pl	550.00	82,500.00	
7.10	Sustitución de caja de breakers existente de 8 a 12 circuitos (Incluye breakers nuevos)	1.00	ud	10,500.00	10,500.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 425,650.00</b>

# Costerdom

## INFORMACIONES DEL PROYECTO

**PROCESO:** CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

## PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

### 8.00 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

8.01	Suministro A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	3.00	ud	28,500.00	85,500.00	
8.02	Instalación de A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	3.00	ud	28,500.00	85,500.00	
8.03	Suministro A/A tipo split 18,000 BTU/ 1.5 Ton. Inverter SEER 17 o superior	8.00	ud	32,500.00	260,000.00	
8.04	Instalación de A/A tipo split 18,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	8.00	ud	32,500.00	260,000.00	
8.05	Suministro A/A tipo split 24,000 BTU/ 2 Ton. Inverter SEER 17 o superior	6.00	ud	38,650.00	231,900.00	
8.06	Instalación de A/A tipo split 24,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	6.00	ud	38,650.00	231,900.00	
8.07	Suministro A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior	5.00	ud	6,000.00	30,000.00	
8.08	Instalación de A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior	5.00	ud	75,000.00	375,000.00	
8.09	Suministro A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. Inverter SEER 17 o superior	1.00	ud	90,000.00	90,000.00	
8.10	Instalación de A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. SEER 17 o superior	1.00	ud	90,000.00	90,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 1,739,800.00</b>	

### 9.00 VENTANAS

9.01	Suministro e instalación de ventanas corredera en aluminio P-65 color negro similar a las existentes	94.00	p2	450.00	42,300.00	
9.02	Suministro e instalación de cristal fijo insulated, anti ruido, one way con marco de aluminio	36.00	p2	750.00	27,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 69,300.00</b>	

### 10.00 PINTURA

10.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en interior	420.00	m2	200.00	84,000.00	
10.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en exterior	200.00	m2	200.00	40,000.00	
10.03	Suministro y aplicación de pintura en hierros verja perimetral y puertas	45.00	m2	200.00	9,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 133,000.00</b>	

# Costerdom

## INFORMACIONES DEL PROYECTO

**PROCESO:** CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

## PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

### 11.00 PARQUEO

11.01	Demolición de muros de bloques existentes	12.00	m2	200.00	2,400.00	
11.02	Demolición de columnas de hormigón armado	3.00	ud	200.00	600.00	
11.03	Extracción de capa vegetal (tierra) espesor 25 cm a mano	13.00	m3	200.00	2,600.00	
11.04	Suministro y compactación (Con compresor manual) de relleno con material clasificado espesor 20 cm	10.40	m3	200.00	2,080.00	
11.05	Vaciado de parqueo en hormigón armado 1:2:4 con malla electro soldada 10 cm x 10 cm, espesor 10 cm, terminación flotada	52.00	m2	1,050.00	54,600.00	
11.06	Suministro e instalación de paragomas	3.00	ud	900.00	2,700.00	
11.07	Señalización de parqueos con pintura amarillo tránsito	2.00	pu	1,000.00	2,000.00	
11.08	Construcción de Baden en hormigón para acceso vehicular	8.60	ml	1,050.00	9,030.00	
11.09	Suministro e instalación de puerta corrediza en hierro	163.00	p2	550.00	89,650.00	
11.10	Poda de árboles	1.00	pu	5,000.00	5,000.00	
11.11	Bote de escombros (m3)	3.00	viajes	4,500.00	13,500.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>184,160.00</b>

### 12.00 MISCELÁNEOS

12.01	Suministro e instalación counter en sheetrock y vidrio con accesorios de instalación en acero inoxidable	1.00	ud	45,500.00	45,500.00	
12.02	Suministro e instalación de escalones de granito fondo blanco	1.00	ud	2,000.00	2,000.00	
12.03	Suministro e instalación de paño fijo en hierro en verja perimetral igual a los existentes	1.00	p2	2,500.00	2,500.00	
12.04	Jardinería (Incluye tierra negra 12 m3, 50 ud de palma areca de 6 pies, 60 ud trinitarias medianas, 14 ud palma cola de pescado, 20 ud de podocarpios, 30 ud tu y yo grandes, 30 ud de sacos de gravilla blanca, 10 ud de pino centinela y mano de obra.)	1.00	pu	25,500.00	25,500.00	
12.05	Traslado y bote de escombros	5.00	viajes	4,500.00	22,500.00	
12.06	Limpieza continua y final	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>103,000.00</b>

### TOTAL GENERAL (RD\$)

**RD\$ 4,242,179.10**

### 13.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
13.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	424,217.91
13.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	127,265.37
13.03	Transporte	2.50%	106,054.48
<b>Sub-total</b>			<b>RD\$ 657,537.76</b>

### Sub-total Gravado

**RD\$ 4,899,716.86**

### Base Imponible de ITBIS

**10.00%**

**RD\$ 489,971.69**

13.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%	88,194.90
13.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	190,898.06
13.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	42,421.79
13.07	CODIA	0.10%	4,242.18
13.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	42,421.79

# Costerdom

## INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

## PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
13.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.00%			84,843.58
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 453,022.30</b>
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>						<b>RD\$ 1,110,560.06</b>
13.10	Imprevistos		5.00%			212,108.96
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>RD\$ 5,564,848.12</b>

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$5,564,848.25	5,564,848.12	\$0.13	Diferencia de decimales en multiplicación.. En la propuesta economica NO PRESENTA ALGUNOS ANALISIS CORRESPONDIENTE A ESTE LOTE

Peritos evaluadores:

Ing. Ramón Vicioso  
Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Hernández Méndez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física

**Constructora Viasan & Asociados, SRL**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**1.00 PRELIMINARES**

1.01	Desmante de puertas de madera existentes	2.00	ud	429.55	859.10	
1.02	Desmante de lámparas existentes	26.00	ud	200.46	5,211.96	
1.03	Desmante de plafón existente	150.00	m2	40.09	6,013.50	
1.04	Desmante de ventanas existentes	5.00	ud	334.09	1,670.45	
1.05	Demolición de muros de Sheetrock existentes	13.00	m2	150.34	1,954.42	
1.06	Apertura de huecos de puertas en muros de Sheetrock	5.00	pu	3,841.03	19,205.15	
1.07	Apertura de huecos de puertas en muros de bloques incluye terminaciones de pañetes, cantos y mochetas	2.00	ud	5,900.00	11,800.00	
1.08	Demolición de muros de bloques	5.50	m2	300.68	1,653.74	
1.09	Demolición de escalones existentes en área acceso fiscalía	1.00	ud	3,006.84	3,006.84	
1.10	Demolición de piso de Vibrazo existente (Incluye torta de colocación)	49.00	m2	300.68	14,733.32	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>66,108.48</b>

**2.00 MUROS**

2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica	151.00	m2	2,598.67	392,399.17	
2.02	Suministro e instalación de muros de bloques de 6" incluye terminaciones y pañetes	5.50	m2	2,950.00	16,225.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>408,624.17</b>

**3.00 TECHOS**

3.01	Recolocación y reestructuración de plafón 2" x 2" vinil yeso existente (Incluye angulares, Main Tee, Cross Tee, alambre dulce, algunas planchas etc.)	150.00	m2	612.24	91,836.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>91,836.00</b>

**4.00 PISOS**

4.01	Suministro e instalación de zócalos de chapa de Mármol similar al existente	90.00	ml	538.32	48,448.80	
4.02	Pulido y brillo de pisos de chapa de Mármol	290.00	m2	354.00	102,660.00	
4.03	Suministro y colocación de pisos de Vibrazo 0.30 x 0.30 mts	49.00	m2	1,822.34	89,294.66	
4.04	Suministro y colocación de zócalos Vibrazo	52.00	ml	382.28	19,878.56	
4.05	Suministro y colocación de pisos de alfombra en Sala de Entrevistas	20.00	m2	1,593.00	31,860.00	
4.06	Suministro y colocación de zócalos de madera y alfombra en Sala de Entrevistas	20.00	ml	413.00	8,260.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>300,402.02</b>

**Constructora Viasan & Asociados, SRL**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>5.00 EBANISTERIA</b>						
5.01	Suministro e instalación de puertas de madera sencillas en Caoba similares a las existentes	13.00	ud	25,256.07	328,328.91	
5.02	Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes	20.00	ud	5,752.57	115,051.40	
5.03	Mantenimiento de puertas de madera dobles existentes	4.00	ud	11,505.15	46,020.60	
5.04	Suministro y colocación de jamba en Caoba en ambos lados perímetro cristal fijo Sala de entrevistas	25.00	ml	1,180.00	29,500.00	
5.05	Suministro e instalación de estrado en caoba 1.40 x 0.60 mts, (Ver planos)	2.00	ud	59,000.00	118,000.00	
5.06	Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba 1.40 x 0.60 mts (Ver planos)	4.00	ud	23,600.00	94,400.00	
5.07	Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado, plancha de hidrófugo y piso de vinil machimbrado 3.70 x 1.50 mts	2.00	ud	82,600.00	165,200.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>896,500.91</b>

**6.00 INSTALACIONES SANITARIAS**

6.01	Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento con cerámica, desagüe, etc.)	1.00	ud	10,030.00	10,030.00	
6.02	Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones	1.00	ud	46,036.51	46,036.51	
6.03	Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P.	1.00	ud	34,807.69	34,807.69	
6.04	Suministro y colocación de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu	11,800.00	11,800.00	
6.05	Mano de obra de Plomería	1.00	pu	10,000.00	10,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>112,674.20</b>

**7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

7.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	4.00	ud	1,812.50	7,250.00	
7.02	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	7.00	ud	2,246.38	15,724.66	
7.03	Reinstalación de lámparas 2" x 2" de plafón existentes	26.00	ud	830.38	21,589.88	
7.04	Suministro e instalación de interruptores sencillos	15.00	ud	1,641.88	24,628.20	
7.05	Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V	20.00	ud	1,905.98	38,119.60	
7.06	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	45.00	ud	2,925.96	131,668.20	
7.07	Suministro e instalación de reflectores led en área exterior 150w	6.00	ud	4,370.38	26,222.28	

**Constructora Viasan & Asociados, SRL**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readequación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.08	Suministro e instalación de acometida para Data (Incluye tubería EMT de 2" y 1", registros metálicos 10" x 10", Conduflex de 1/2" y 3/4", piezas de acople, etc.), incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM	45.00	ml	332.94	14,982.30	
7.09	Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A (Incluye tubería EMT, caja de breakers de 12 a 24 circuitos, breakers de 30amp y alambre # 4, 6 y 8)	150.00	pl	295.00	44,250.00	
7.10	Sustitución de caja de breakers existente de 8 a 12 circuitos (Incluye breakers nuevos)	1.00	ud	10,953.40	10,953.40	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 335,388.52</b>

**8.00 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN**

8.01	Suministro A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	3.00	ud	20,968.75	62,906.25	
8.02	Instalación de A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	3.00	ud	5,911.01	17,733.03	
8.03	Suministro A/A tipo split 18,000 BTU/ 1.5 Ton. Inverter SEER 17 o superior	8.00	ud	46,435.05	371,480.40	
8.04	Instalación de A/A tipo split 18,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	8.00	ud	5,911.01	47,288.08	
8.05	Suministro A/A tipo split 24,000 BTU/ 2 Ton. Inverter SEER 17 o superior	6.00	ud	63,926.50	383,559.00	
8.06	Instalación de A/A tipo split 24,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	6.00	ud	5,911.01	35,466.06	
8.07	Suministro A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior	5.00	ud	69,740.32	348,701.60	
8.08	Instalación de A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior	5.00	ud	5,911.01	29,555.05	
8.09	Suministro A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. Inverter SEER 17 o superior	1.00	ud	107,085.00	107,085.00	
8.10	Instalación de A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. SEER 17 o superior	1.00	ud	5,911.01	5,911.01	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 1,409,685.48</b>

**9.00 VENTANAS**

9.01	Suministro e instalación de ventanas corredera en aluminio P-65 color negro similar a las existentes	94.00	p2	413.00	38,822.00	
9.02	Suministro e instalación de cristal fijo insulated, anti ruido, one way con marco de aluminio	36.00	p2	1,121.00	40,356.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 79,178.00</b>

**10.00 PINTURA**

10.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en interior	420.00	m2	198.82	83,504.40	
10.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en exterior	200.00	m2	198.82	39,764.00	
10.03	Suministro y aplicación de pintura en hierros verja perimetral y puertas	45.00	m2	337.94	15,207.30	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 138,475.70</b>

## Constructora Viasan & Asociados, SRL

### INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readequación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

### PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

#### 11.00 PARQUEO

11.01	Demolición de muros de bloques existentes	12.00	m2	300.68	3,608.16	
11.02	Demolición de columnas de hormigón armado	3.00	ud	3,006.84	9,020.52	
11.03	Extracción de capa vegetal (tierra) espesor 25 cm a mano	13.00	m3	751.71	9,772.23	
11.04	Suministro y compactación (Con compresor manual) de relleno con material clasificado espesor 20 cm	10.40	m3	1,199.91	12,479.06	
11.05	Vaciado de parqueo en hormigón armado 1:2:4 con malla electro soldada 10 cm x 10 cm, espesor 10 cm, terminación flotada	52.00	m2	1,332.16	69,272.32	
11.06	Suministro e instalación de paragomas	3.00	ud	3,500.00	10,500.00	
11.07	Señalización de parqueos con pintura amarillo tránsito	2.00	pu	3,500.00	7,000.00	
11.08	Construcción de Baden en hormigón para acceso vehicular	8.60	ml	1,877.45	16,146.07	
11.09	Suministro e instalación de puerta corrediza en hierro	163.00	p2	531.00	86,553.00	
11.10	Poda de árboles	1.00	pu	3,388.77	3,388.77	
11.11	Bote de escombros (m3)	3.00	viajes	4,482.68	13,448.04	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 241,188.17</b>	

#### 12.00 MISCELÁNEOS

12.01	Suministro e instalación counter en sheetrock y vidrio con accesorios de instalación en acero inoxidable	1.00	ud	53,100.00	53,100.00	
12.02	Suministro e instalación de escalones de granito fondo blanco	1.00	ud	14,750.00	14,750.00	
12.03	Suministro e instalación de paño fijo en hierro en verja perimetral igual a los existentes	1.00	p2	1,003.00	1,003.00	
12.04	Jardinería (Incluye tierra negra 12 m3, 50 ud de palma areca de 6 pies, 60 ud trinitarias medianas, 14 ud palma cola de pescado, 20 ud de podocarpus, 30 ud tu y yo grandes, 30 ud de sacos de gravilla blanca, 10 ud de pino centinela y mano de obra.)	1.00	pu	17,700.00	17,700.00	
12.05	Traslado y bote de escombros	5.00	viajes	4,482.68	22,413.40	
12.06	Limpieza continua y final	1.00	pa	6,058.02	6,058.02	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 115,024.42</b>	

**TOTAL GENERAL (RD\$)**

**RD\$ 4,195,086.07**

#### 13.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
13.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	419,508.61
13.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	125,852.58
13.03	Transporte	2.50%	104,877.15
<b>Sub-total</b>			<b>RD\$ 650,238.34</b>

**Sub-total Gravado**

**RD\$ 4,845,324.41**

**Base Imponible de ITBIS**

**10.00%**

**RD\$ 484,532.44**

**Constructora Viasan & Asociados, SRL**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
13.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%				87,215.84
13.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%				188,778.87
13.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%				41,950.86
13.07	CODIA	0.10%				4,195.09
13.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%				41,950.86
13.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%				83,901.72
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 447,993.24</b>
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>						<b>RD\$ 1,098,231.58</b>
13.10	Imprevistos	5.00%				209,754.30
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>RD\$ 5,503,071.95</b>

**NOTA:** Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$5,503,075.03	5,503,071.95	\$3.08	Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Ramón Vicioso  
Ingeniero Supervisor

Ing. Melvín Hernández Méndez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física

**Rufino Sanchez**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

FECHA: 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1.00 PRELIMINARES</b>						
1.01	Desmante de puertas de madera existentes	2.00	ud	540.00	1,080.00	
1.02	Desmante de lámparas existentes	26.00	ud	218.50	5,681.00	
1.03	Desmante de plafón existente	150.00	m2	72.83	10,924.50	
1.04	Desmante de ventanas existentes	5.00	ud	378.00	1,890.00	
1.05	Demolición de muros de Sheetrock existentes	13.00	m2	109.25	1,420.25	
1.06	Apertura de huecos de puertas en muros de Sheetrock	5.00	pu	540.00	2,700.00	
1.07	Apertura de huecos de puertas en muros de bloques incluye terminaciones de pañetes, cantos y mochetas	2.00	ud	3,785.34	7,570.68	
1.08	Demolición de muros de bloques	5.50	m2	174.80	961.40	
1.09	Demolición de escalones existentes en área acceso fiscalía	1.00	ud	2,775.00	2,775.00	
1.10	Demolición de piso de Vibrazo existente (Incluye torta de colocación)	49.00	m2	174.80	8,565.20	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>43,568.03</b>
<b>2.00 MUROS</b>						
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica	151.00	m2	1,400.50	211,475.50	
2.02	Suministro e instalación de muros de bloques de 6" incluye terminaciones y pañetes	5.50	m2	2,302.93	12,666.12	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>224,141.62</b>
<b>3.00 TECHOS</b>						
3.01	Recolocación y reestructuración de plafón 2" x 2" vinil yeso existente (Incluye angulares, Main Tee, Cross Tee, alambre dulce, algunas planchas etc.)	150.00	m2	1,091.19	163,678.50	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>163,678.50</b>
<b>4.00 PISOS</b>						
4.01	Suministro e instalación de zócalos de chapa de Mármol similar al existente	90.00	ml	528.50	47,565.00	
4.02	Pulido y brillo de pisos de chapa de Mármol	290.00	m2	386.00	111,940.00	
4.03	Suministro y colocación de pisos de Vibrazo 0.30 x 0.30 mts	49.00	m2	2,760.57	135,267.93	
4.04	Suministro y colocación de zócalos Vibrazo	52.00	ml	490.74	25,518.48	
4.05	Suministro y colocación de pisos de alfombra en Sala de Entrevistas	20.00	m2	3,061.20	61,224.00	
4.06	Suministro y colocación de zócalos de madera y alfombra en Sala de Entrevistas	20.00	ml	686.90	13,738.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>395,253.41</b>

**Rufino Sanchez**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>5.00 EBANISTERIA</b>						
5.01	Suministro e instalación de puertas de madera sencillas en Caoba similares a las existentes	13.00	ud	35,540.00	462,020.00	
5.02	Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes	20.00	ud	4,846.20	96,924.00	
5.03	Mantenimiento de puertas de madera dobles existentes	4.00	ud	8,692.40	34,769.60	
5.04	Suministro y colocación de jamba en Caoba en ambos lados perímetro cristal fijo Sala de entrevistas	25.00	ml	587.40	14,685.00	
5.05	Suministro e instalación de estrado en caoba 1.40 x 0.60 mts. (Ver planos)	2.00	ud	37,903.00	75,806.00	
5.06	Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba 1.40 x 0.60 mts (Ver planos)	4.00	ud	37,903.00	151,612.00	
5.07	Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado, plancha de hidrófugo y piso de vinil machimbrado 3.70 x 1.50 mts	2.00	ud	32,183.00	64,366.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>900,182.60</b>

**6.00 INSTALACIONES SANITARIAS**

6.01	Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento con cerámica, desagüe, etc.)	1.00	ud	9,577.47	9,577.47	
6.02	Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones	1.00	ud	21,240.00	21,240.00	
6.03	Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P.	1.00	ud	10,620.00	10,620.00	
6.04	Suministro y colocación de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu	5,900.00	5,900.00	
6.05	Mano de obra de Plomería	1.00	pu	7,000.00	7,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>54,337.47</b>

**7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

7.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	4.00	ud	1,510.35	6,041.40	
7.02	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	7.00	ud	2,211.00	15,477.00	
7.03	Reinstalación de lámparas 2" x 2" de plafón existentes	26.00	ud	618.00	16,068.00	
7.04	Suministro e instalación de interruptores sencillos	15.00	ud	1,589.73	23,845.95	
7.05	Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V	20.00	ud	1,863.03	37,260.60	
7.06	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	45.00	ud	1,766.27	79,482.15	
7.07	Suministro e instalación de reflectores led en área exterior 150w	6.00	ud	1,839.00	11,034.00	
7.08	Suministro e instalación de acometida para Data (Incluye tubería EMT de 2" y 1", registros metálicos 10" x 10", Conduflex de 1/2" y 3/4", piezas de acople, etc.), incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM	45.00	ml	452.82	20,376.90	

**Rufino Sanchez**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.09	Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A (Incluye tubería EMT, caja de breakers de 12 a 24 circuitos, breakers de 30amp y alambre # 4, 6 y 8)	150.00	pl	143.40	21,510.00	
7.10	Sustitución de caja de breakers existente de 8 a 12 circuitos (Incluye breakers nuevos)	1.00	ud	9,969.08	9,969.08	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 241,065.08</b>

**8.00 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN**

8.01	Suministro A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	3.00	ud	26,000.00	78,000.00	
8.02	Instalación de A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	3.00	ud	5,270.00	15,810.00	
8.03	Suministro A/A tipo split 18,000 BTU/ 1.5 Ton. Inverter SEER 17 o superior	8.00	ud	45,000.00	360,000.00	
8.04	Instalación de A/A tipo split 18,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	8.00	ud	5,270.00	42,160.00	
8.05	Suministro A/A tipo split 24,000 BTU/ 2 Ton. Inverter SEER 17 o superior	6.00	ud	54,000.00	324,000.00	
8.06	Instalación de A/A tipo split 24,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	6.00	ud	6,950.00	41,700.00	
8.07	Suministro A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior	5.00	ud	105,000.00	525,000.00	
8.08	Instalación de A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior	5.00	ud	9,984.00	49,920.00	
8.09	Suministro A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. Inverter SEER 17 o superior	1.00	ud	160,000.00	160,000.00	
8.10	Instalación de A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. SEER 17 o superior	1.00	ud	13,164.00	13,164.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 1,609,754.00</b>

**9.00 VENTANAS**

9.01	Suministro e instalación de ventanas corredera en aluminio P-65 color negro similar a las existentes	94.00	p2	572.00	53,768.00	
9.02	Suministro e instalación de cristal fijo insulated, anti ruido, one way con marco de aluminio	36.00	p2	808.00	29,088.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 82,856.00</b>

**10.00 PINTURA**

10.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en interior	420.00	m2	173.34	72,802.80	
10.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en exterior	200.00	m2	183.34	36,668.00	
10.03	Suministro y aplicación de pintura en hierros verja perimetral y puertas	45.00	m2	223.33	10,049.85	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 119,520.65</b>

**Rufino Sanchez**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Reeducación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

FECHA: 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>11.00 PARQUEO</b>						
11.01	Demolición de muros de bloques existentes	12.00	m2	174.80	2,097.60	
11.02	Demolición de columnas de hormigón armado	3.00	ud	1,456.67	4,370.01	
11.03	Extracción de capa vegetal (tierra) espesor 25 cm a mano	13.00	m3	291.33	3,787.29	
11.04	Suministro y compactación (Con compresor manual) de relleno con material clasificado espesor 20 cm	10.40	m3	1,323.73	13,766.79	
11.05	Vaciado de parqueo en hormigón armado 1:2:4 con malla electro soldada 10 cm x 10 cm, espesor 10 cm, terminación flotada	52.00	m2	1,470.98	76,490.96	
11.06	Suministro e instalación de paragomas	3.00	ud	1,716.00	5,148.00	
11.07	Señalización de parqueos con pintura amarillo tránsito	2.00	pu	2,500.00	5,000.00	
11.08	Construcción de Baden en hormigón para acceso vehicular	8.60	ml	1,731.56	14,891.42	
11.09	Suministro e instalación de puerta corrediza en hierro	163.00	p2	247.04	40,267.52	
11.10	Poda de árboles	1.00	pu	1,770.00	1,770.00	
11.11	Bote de escombros (m3)	3.00	viajes	4,310.00	12,930.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>180,519.59</b>

<b>12.00 MISCELÁNEOS</b>						
12.01	Suministro e instalación counter en sheetrock y vidrio con accesorios de instalación en acero inoxidable	1.00	ud	25,960.00	25,960.00	
12.02	Suministro e instalación de escalones de granito fondo blanco	1.00	ud	10,030.00	10,030.00	
12.03	Suministro e instalación de paño fijo en hierro en verja perimetral igual a los existentes	1.00	p2	15,895.25	15,895.25	
12.04	Jardinería (Incluye tierra negra 12 m3, 50 ud de palma areca de 6 pies, 60 ud trinitarias medianas, 14 ud palma cola de pescado, 20 ud de podocarpus, 30 ud tu y yo grandes, 30 ud de sacos de gravilla blanca, 10 ud de pino centinela y mano de obra.)	1.00	pu	128,634.00	128,634.00	
12.05	Traslado y bote de escombros	5.00	viajes	3,838.00	19,190.00	
12.06	Limpieza continua y final	1.00	pa	6,170.00	6,170.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>205,879.25</b>

**TOTAL GENERAL (RD\$)** **RD\$ 4,220,756.20**

<b>13.00 GASTOS INDIRECTOS</b>						
No.	Descripción		%			Valor
13.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.00%			422,075.62
13.02	Gastos administrativos y de obra		3.00%			126,622.69
13.03	Transporte		2.50%			105,518.91
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>654,217.22</b>

**Sub-total Gravado** **RD\$ 4,874,973.42**

**Base Imponible de ITBIS** **RD\$ 487,497.34**

13.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) **RD\$ 87,749.52**

**Rufino Sanchez**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

FECHA: 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
13.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%			189,934.03
13.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%			42,207.56
13.07	CODIA		0.10%			4,220.76
13.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%			42,207.56
13.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.00%			84,415.12
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 450,734.55</b>
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>						<b>RD\$ 1,104,951.77</b>
13.10	Imprevistos		5.00%			211,037.81
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>RD\$ 5,536,745.78</b>

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$5,536,746.13	5,536,745.78	\$0.35	Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Ramón Vicioso  
Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Hernández Méndez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física

**Luamci Comercial**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readeacuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1.00 PRELIMINARES</b>						
1.01	Desmante de puertas de madera existentes	2.00	ud	700.00	1,400.00	
1.02	Desmante de lámparas existentes	26.00	ud	400.00	10,400.00	
1.03	Desmante de plafón existente	150.00	m2	80.00	12,000.00	
1.04	Desmante de ventanas existentes	5.00	ud	1,500.00	7,500.00	
1.05	Demolición de muros de Sheetrock existentes	13.00	m2	175.00	2,275.00	
1.06	Apertura de huecos de puertas en muros de Sheetrock	5.00	pu	2,500.00	12,500.00	
1.07	Apertura de huecos de puertas en muros de bloques incluye terminaciones de pañetes, cantos y moquetas	2.00	ud	7,000.00	14,000.00	
1.08	Demolición de muros de bloques	5.50	m2	239.30	1,316.15	
1.09	Demolición de escalones existentes en área acceso fiscalía	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
1.10	Demolición de piso de Vibrazo existente (Incluye torta de colocación)	49.00	m2	389.71	19,095.79	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 85,486.94</b>
<b>2.00 MUROS</b>						
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica	151.00	m2	1,917.46	289,536.46	
2.02	Suministro e instalación de muros de bloques de 6" incluye terminaciones y pañetes	5.50	m2	2,152.99	11,841.45	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 301,377.91</b>
<b>3.00 TECHOS</b>						
3.01	Recolocación y reestructuración de plafón 2" x 2" vinil yeso existente (Incluye angulares, Main Tee, Cross Tee, alambre dulce, algunas planchas etc.)	150.00	m2	750.00	112,500.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 112,500.00</b>
<b>4.00 PISOS</b>						
4.01	Suministro e instalación de zócalos de chapa de Mármol similar al existente	90.00	ml	422.38	38,014.20	
4.02	Pulido y brillo de pisos de chapa de Mármol	290.00	m2	500.00	145,000.00	
4.03	Suministro y colocación de pisos de Vibrazo 0.30 x 0.30 mts	49.00	m2	2,413.33	118,253.17	
4.04	Suministro y colocación de zócalos Vibrazo	52.00	ml	574.14	29,855.28	
4.05	Suministro y colocación de pisos de alfombra en Sala de Entrevistas	20.00	m2	2,000.00	40,000.00	
4.06	Suministro y colocación de zócalos de madera y alfombra en Sala de Entrevistas	20.00	ml	1,000.00	20,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 391,122.65</b>

**Luamci Comercial**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>5.00 EBANISTERIA</b>						
5.01	Suministro e instalación de puertas de madera sencillas en Caoba similares a las existentes	13.00	ud	30,000.00	390,000.00	
5.02	Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes	20.00	ud	2,500.00	50,000.00	
5.03	Mantenimiento de puertas de madera dobles existentes	4.00	ud	5,500.00	22,000.00	
5.04	Suministro y colocación de jamba en Caoba en ambos lados perímetro cristal fijo Sala de entrevistas	25.00	ml	800.00	20,000.00	
5.05	Suministro e instalación de estrado en caoba 1.40 x 0.60 mts, (Ver planos)	2.00	ud	65,000.00	130,000.00	
5.06	Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba 1.40 x 0.60 mts (Ver planos)	4.00	ud	65,000.00	260,000.00	
5.07	Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado, plancha de hidrófugo y piso de vinil machimbrado 3.70 x 1.50 mts	2.00	ud	55,000.00	110,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 982,000.00</b>

**6.00 INSTALACIONES SANITARIAS**

6.01	Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento con cerámica, desagüe, etc.)	1.00	ud	6,500.00	6,500.00	
6.02	Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones	1.00	ud	23,100.00	23,100.00	
6.03	Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P.	1.00	ud	13,090.00	13,090.00	
6.04	Suministro y colocación de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu	15,000.00	15,000.00	
6.05	Mano de obra de Plomería	1.00	pu	5,769.00	5,769.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 63,459.00</b>

**7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

7.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	4.00	ud	1,404.50	5,618.00	
7.02	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	7.00	ud	3,000.00	21,000.00	
7.03	Reinstalación de lámparas 2" x 2" de plafón existentes	26.00	ud	650.00	16,900.00	
7.04	Suministro e instalación de interruptores sencillos	15.00	ud	1,815.00	27,225.00	
7.05	Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V	20.00	ud	1,849.50	36,990.00	
7.06	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del P.J)	45.00	ud	7,000.00	315,000.00	
7.07	Suministro e instalación de reflectores led en área exterior 150w	6.00	ud	3,500.00	21,000.00	
7.08	Suministro e instalación de acometida para Data (Incluye tubería EMT de 2" y 1", registros metálicos 10" x 10", Conduflex de 1/2" y 3/4", piezas de acople, etc.), incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM	45.00	ml	1,039.12	46,760.40	

**Luamci Comercial**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Reeducación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.09	Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A (Incluye tubería EMT, caja de breakers de 12 a 24 circuitos, breakers de 30amp y alambre # 4, 6 y 8)	150.00	pl	700.00	105,000.00	
7.10	Sustitución de caja de breakers existente de 8 a 12 circuitos (Incluye breakers nuevos)	1.00	ud	8,470.00	8,470.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 603,963.40</b>

**8.00 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN**

8.01	Suministro A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	3.00	ud	25,000.00	75,000.00	
8.02	Instalación de A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	3.00	ud	2,500.00	7,500.00	
8.03	Suministro A/A tipo split 18,000 BTU/ 1.5 Ton. Inverter SEER 17 o superior	8.00	ud	35,000.00	280,000.00	
8.04	Instalación de A/A tipo split 18,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	8.00	ud	3,500.00	28,000.00	
8.05	Suministro A/A tipo split 24,000 BTU/ 2 Ton. Inverter SEER 17 o superior	6.00	ud	50,000.00	300,000.00	
8.06	Instalación de A/A tipo split 24,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	6.00	ud	5,000.00	30,000.00	
8.07	Suministro A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior	5.00	ud	110,000.00	550,000.00	
8.08	Instalación de A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior	5.00	ud	11,000.00	55,000.00	
8.09	Suministro A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. Inverter SEER 17 o superior	1.00	ud	130,000.00	130,000.00	
8.10	Instalación de A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. SEER 17 o superior	1.00	ud	13,000.00	13,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 1,468,500.00</b>

**9.00 VENTANAS**

9.01	Suministro e instalación de ventanas corredera en aluminio P-65 color negro similar a las existentes	94.00	p2	450.00	42,300.00	
9.02	Suministro e instalación de cristal fijo insulated, anti ruido, one way con marco de aluminio	36.00	p2	450.00	16,200.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 58,500.00</b>

**10.00 PINTURA**

10.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en interior	420.00	m2	211.15	88,683.00	
10.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en exterior	200.00	m2	211.15	42,230.00	
10.03	Suministro y aplicación de pintura en hierros verja perimetral y puertas	45.00	m2	202.96	9,133.20	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 140,046.20</b>

**Luamci Comercial**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Reeducación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>11.00 PARQUEO</b>						
11.01	Demolición de muros de bloques existentes	12.00	m2	239.30	2,871.60	
11.02	Demolición de columnas de hormigón armado	3.00	ud	1,948.57	5,845.71	
11.03	Extracción de capa vegetal (tierra) espesor 25 cm a mano	13.00	m3	682.00	8,866.00	
11.04	Suministro y compactación (Con compresor manual) de relleno con material clasificado espesor 20 cm	10.40	m3	797.94	8,298.58	
11.05	Vaciado de parqueo en hormigón armado 1:2:4 con malla electro soldada 10 cm x 10 cm, espesor 10 cm, terminación flotada	52.00	m2	1,324.62	68,880.24	
11.06	Suministro e instalación de paragomas	3.00	ud	3,200.00	9,600.00	
11.07	Señalización de parqueos con pintura amarillo tránsito	2.00	pu	3,000.00	6,000.00	
11.08	Construcción de Baden en hormigón para acceso vehicular	8.60	ml	4,000.00	34,400.00	
11.09	Suministro e instalación de puerta corrediza en hierro	163.00	p2	650.00	105,950.00	
11.10	Poda de árboles	1.00	pu	4,000.00	4,000.00	
11.11	Bote de escombros (m3)	3.00	viajes	4,200.00	12,600.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 267,312.13</b>

<b>12.00 MISCELÁNEOS</b>						
12.01	Suministro e instalación counter en sheetrock y vidrio con accesorios de instalación en acero inoxidable	1.00	ud	55,000.00	55,000.00	
12.02	Suministro e instalación de escalones de granito fondo blanco	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
12.03	Suministro e instalación de paño fijo en hierro en verja perimetral igual a los existentes	1.00	p2	650.00	650.00	
12.04	Jardinería (Incluye tierra negra 12 m3, 50 ud de palma areca de 6 pies, 60 ud trinitarias medianas, 14 ud palma cola de pescado, 20 ud de podocarpios, 30 ud tu y yo grandes, 30 ud de sacos de gravilla blanca, 10 ud de pino centinela y mano de obra.)	1.00	pu	241,680.00	241,680.00	
12.05	Traslado y bote de escombros	5.00	viajes	4,987.71	24,938.55	
12.06	Limpieza continua y final	1.00	pa	3,150.84	3,150.84	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 327,919.39</b>

**TOTAL GENERAL (RD\$)**

**RD\$ 4,802,187.62**

<b>13.00 GASTOS INDIRECTOS</b>						
No.	Descripción		%			Valor
13.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.00%			480,218.76
13.02	Gastos administrativos y de obra		3.00%			144,065.63
13.03	Transporte		2.50%			120,054.69
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 744,339.08</b>

**Sub-total Gravado**

**RD\$ 5,546,526.70**

**Base Imponible de ITBIS**

**10.00%**

**RD\$ 554,652.67**

**Luamci Comercial**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
13.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%			99,837.48
13.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%			216,098.44
13.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%			48,021.88
13.07	CODIA		0.10%			4,802.19
13.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%			48,021.88
13.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.00%			96,043.75
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 512,825.62</b>
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>						<b>RD\$ 1,257,164.70</b>
13.10	Imprevistos		5.00%			240,109.38
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>RD\$ 6,299,461.70</b>

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
\$6,299,461.29	6,299,461.70	(\$0.41)	Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

**Ing. Ramón Vicioso**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Melvin Hernández Méndez**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Juan José Mejía**  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
**Ing. Carlos V. Minyety**  
Director de Infraestructura Física

**Ing. Osvaldo Valera**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Reeducación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**1.00 PRELIMINARES**

1.01	Desmante de puertas de madera existentes	2.00	ud	515.00	1,030.00	
1.02	Desmante de lámparas existentes	26.00	ud	87.50	2,275.00	
1.03	Desmante de plafón existente	150.00	m2	24.00	3,600.00	
1.04	Desmante de ventanas existentes	5.00	ud	343.33	1,716.65	
1.05	Demolición de muros de Sheetrock existentes	13.00	m2	85.83	1,115.79	
1.06	Apertura de huecos de puertas en muros de Sheetrock	5.00	pu	500.00	2,500.00	
1.07	Apertura de huecos de puertas en muros de bloques incluye terminaciones de pañetes, cantos y mochetas	2.00	ud	4,924.26	9,848.52	
1.08	Demolición de muros de bloques	5.50	m2	240.00	1,320.00	
1.09	Demolición de escalones existentes en área acceso fiscalía	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
1.10	Demolición de piso de Vibrazo existente (Incluye torta de colocación)	49.00	m2	66.67	3,266.83	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>29,672.79</b>

**2.00 MUROS**

2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica	151.00	m2	1,904.33	287,553.83	
2.02	Suministro e instalación de muros de bloques de 6" incluye terminaciones y pañetes	5.50	m2	2,245.81	12,351.96	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>299,905.79</b>

**3.00 TECHOS**

3.01	Recolocación y reestructuración de plafón 2" x 2" vinil yeso existente (Incluye angulares, Main Tee, Cross Tee, alambre dulce, algunas planchas etc.)	150.00	m2	620.20	93,030.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>93,030.00</b>

**4.00 PISOS**

4.01	Suministro e instalación de zócalos de chapa de Mármol similar al existente	90.00	ml	403.88	36,349.20	
4.02	Pulido y brillado de pisos de chapa de Mármol	290.00	m2	305.67	88,644.30	
4.03	Suministro y colocación de pisos de Vibrazo 0.30 x 0.30 mts	49.00	m2	2,687.36	131,680.64	
4.04	Suministro y colocación de zócalos Vibrazo	52.00	ml	363.88	18,921.76	
4.05	Suministro y colocación de pisos de alfombra en Sala de Entrevistas	20.00	m2	1,646.23	32,924.60	
4.06	Suministro y colocación de zócalos de madera y alfombra en Sala de Entrevistas	20.00	ml	1,038.55	20,771.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>329,291.50</b>

**Ing. Osvaldo Valera**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Reeducación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>5.00 EBANISTERIA</b>						
5.01	Suministro e instalación de puertas de madera sencillas en Caoba similares a las existentes	13.00	ud	27,158.75	353,063.75	
5.02	Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes	20.00	ud	5,775.00	115,500.00	
5.03	Mantenimiento de puertas de madera dobles existentes	4.00	ud	7,275.00	29,100.00	
5.04	Suministro y colocación de jamba en Caoba en ambos lados perímetro cristal fijo Sala de entrevistas	25.00	ml	1,870.41	46,760.25	
5.05	Suministro e instalación de estrado en caoba 1.40 x 0.60 mts, (Ver planos)	2.00	ud	30,570.00	61,140.00	
5.06	Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba 1.40 x 0.60 mts (Ver planos)	4.00	ud	35,400.00	141,600.00	
5.07	Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado, plancha de hidrófugo y piso de vinil machimbrado 3.70 x 1.50 mts	2.00	ud	37,329.45	74,658.90	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>821,822.90</b>

**6.00 INSTALACIONES SANITARIAS**

6.01	Reeducación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento con cerámica, desagüe, etc.)	1.00	ud	7,227.68	7,227.68	
6.02	Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones	1.00	ud	51,219.77	51,219.77	
6.03	Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P.	1.00	ud	12,823.21	12,823.21	
6.04	Suministro y colocación de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu	16,789.00	16,789.00	
6.05	Mano de obra de Plomería	1.00	pu	12,750.00	12,750.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>100,809.66</b>

**7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

7.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	4.00	ud	1,575.10	6,300.40	
7.02	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	7.00	ud	2,121.75	14,852.25	
7.03	Reinstalación de lámparas 2" x 2" de plafón existentes	26.00	ud	571.75	14,865.50	
7.04	Suministro e instalación de interruptores sencillos	15.00	ud	1,615.35	24,230.25	
7.05	Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V	20.00	ud	1,918.87	38,377.40	
7.06	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	45.00	ud	3,957.90	178,105.50	
7.07	Suministro e instalación de reflectores led en área exterior 150w	6.00	ud	5,031.75	30,190.50	
7.08	Suministro e instalación de acometida para Data (Incluye tubería EMT de 2" y 1", registros metálicos 10" x 10", Conduflex de 1/2" y 3/4", piezas de acople, etc.), incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM	45.00	ml	900.27	40,512.15	

**Ing. Osvaldo Valera**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

**NOMBRE DEL PROYECTO** Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Reeducación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** La Vega.

**FECHA:** 28/02/2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.09	Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A (Incluye tubería EMT, caja de breakers de 12 a 24 circuitos, breakers de 30amp y alambre # 4, 6 y 8)	150.00	pl	504.25	75,637.50	
7.10	Sustitución de caja de breakers existente de 8 a 12 circuitos (Incluye breakers nuevos)	1.00	ud	22,734.32	22,734.32	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 445,805.77</b>

**8.00 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN**

8.01	Suministro A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	3.00	ud	25,000.00	75,000.00	
8.02	Instalación de A/A tipo split 12,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	3.00	ud	3,816.75	11,450.25	
8.03	Suministro A/A tipo split 18,000 BTU/ 1.5 Ton. Inverter SEER 17 o superior	8.00	ud	47,000.00	376,000.00	
8.04	Instalación de A/A tipo split 18,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	8.00	ud	3,816.75	30,534.00	
8.05	Suministro A/A tipo split 24,000 BTU/ 2 Ton. Inverter SEER 17 o superior	6.00	ud	51,000.00	306,000.00	
8.06	Instalación de A/A tipo split 24,000 BTU/ 1 Ton. Inverter SEER 17 o superior	6.00	ud	4,316.75	25,900.50	
8.07	Suministro A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior	5.00	ud	104,000.00	520,000.00	
8.08	Instalación de A/A piso techo 36,000 BTU/ 3 Ton. Inverter SEER 17 o superior	5.00	ud	5,816.75	29,083.75	
8.09	Suministro A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. Inverter SEER 17 o superior	1.00	ud	161,000.00	161,000.00	
8.10	Instalación de A/A piso techo 60,000 BTU/ 5 Ton. SEER 17 o superior	1.00	ud	5,816.75	5,816.75	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 1,540,785.25</b>

**9.00 VENTANAS**

9.01	Suministro e instalación de ventanas corredera en aluminio P-65 color negro similar a las existentes	94.00	p2	335.06	31,495.64	
9.02	Suministro e instalación de cristal fijo insulado, anti ruido, one way con marco de aluminio	36.00	p2	868.33	31,259.88	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 62,755.52</b>

**10.00 PINTURA**

10.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en interior	420.00	m2	256.67	107,801.40	
10.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en exterior	200.00	m2	256.67	51,334.00	
10.03	Suministro y aplicación de pintura en hierros verja perimetral y puertas	45.00	m2	376.67	16,950.15	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 176,085.55</b>

Ing. Osvaldo Valera

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Reeducación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

DIRECCIÓN DEL PROYECTO La Vega.

FECHA: 28/02/2025

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

11.00 PARQUEO

11.01	Demolición de muros de bloques existentes	12.00	m2	240.00	2,880.00	
11.02	Demolición de columnas de hormigón armado	3.00	ud	3,000.00	9,000.00	
11.03	Extracción de capa vegetal (tierra) espesor 25 cm a mano	13.00	m3	766.67	9,966.71	
11.04	Suministro y compactación (Con compresor manual) de relleno con material clasificado espesor 20 cm	10.40	m3	690.46	7,180.78	
11.05	Vaciado de parqueo en hormigón armado 1:2:4 con malla electro soldada 10 cm x 10 cm, espesor 10 cm, terminación flotada	52.00	m2	1,494.62	77,720.24	
11.06	Suministro e instalación de paragomas	3.00	ud	2,429.00	7,287.00	
11.07	Señalización de parqueos con pintura amarillo tránsito	2.00	pu	1,822.50	3,645.00	
11.08	Construcción de Baden en hormigón para acceso vehicular	8.60	ml	3,699.66	31,817.08	
11.09	Suministro e instalación de puerta corrediza en hierro	163.00	p2	375.77	61,250.51	
11.10	Poda de árboles	1.00	pu	15,862.00	15,862.00	
11.11	Bote de escombros (m3)	3.00	viajes	3,756.67	11,270.01	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>237,879.33</b>

12.00 MISCELÁNEOS

12.01	Suministro e instalación counter en sheetrock y vidrio con accesorios de instalación en acero inoxidable	1.00	ud	37,363.49	37,363.49	
12.02	Suministro e instalación de escalones de granito fondo blanco	1.00	ud	3,400.00	3,400.00	
12.03	Suministro e instalación de paño fijo en hierro en verja perimetral igual a los existentes	1.00	p2	375.77	375.77	
12.04	Jardinería (Incluye tierra negra 12 m3, 50 ud de palma areca de 6 pies, 60 ud trinitarias medianas, 14 ud palma cola de pescado, 20 ud de podocarpus, 30 ud tu y yo grandes, 30 ud de sacos de gravilla blanca, 10 ud de pino centinela y mano de obra.)	1.00	pu	213,230.60	213,230.60	
12.05	Traslado y bote de escombros	5.00	viajes	4,123.33	20,616.65	
12.06	Limpieza continua y final	1.00	pa	18,540.00	18,540.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>293,526.51</b>

TOTAL GENERAL (RD\$)

RD\$ 4,431,370.57

13.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
13.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	443,137.06
13.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	132,941.12
13.03	Transporte	2.50%	110,784.26
<b>Sub-total</b>			<b>RD\$ 686,862.44</b>

Sub-total Gravado

RD\$ 5,118,233.01

Base Imponible de ITBIS

10.00%

RD\$ 511,823.30

Ing. Osvaldo Valera

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Listado de Cantidades Lote 3- 2da fase de Readequación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega

DIRECCIÓN DEL PROYECTO La Vega.

FECHA: 28/02/2025

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
13.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%			92,128.19
13.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%			199,411.68
13.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%			44,313.71
13.07	CODIA		0.10%			4,431.37
13.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%			44,313.71
13.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.00%			88,627.41
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 473,226.07</b>
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>						<b>RD\$ 1,160,088.51</b>
13.10	Imprevistos		5.00%			221,568.53
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>RD\$ 5,813,027.61</b>

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$5,813,023.78	5,813,027.61	(\$3.83)	Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Ramón Vicioso  
Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Hernández Méndez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física

**PRESUPUESTO GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE**

**1.00 PRELIMINARES**

1.01	Desmante de luminarias existentes	6.00	ud	210.28	1,261.68	
1.02	Desmante de plafón existente	29.00	m2	52.57	1,524.53	
1.03	Demolición de muros existentes	25.00	m2	315.42	7,885.50	
1.04	Desmante de puertas de madera existentes	1.00	ud	1,051.39	1,051.39	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 11,723.10</b>

**2.00 MUROS**

2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock	29.00	m2	2,010.30	58,298.70	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 58,298.70</b>

**3.00 TECHOS**

3.01	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2'x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	29.00	m2	1,560.87	45,265.23	
3.02	Suministro e instalación de fascia de Sheetrock	1.60	ml	1,458.36	2,333.38	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 47,598.61</b>

**4.00 PISOS**

4.01	Suministro e instalación de zócalos de granito	14.00	ml	390.99	5,473.86	
4.02	Pulido y brillo de pisos de granito existentes	29.00	m2	354.00	10,266.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 15,739.86</b>

**5.00 EBANISTERÍA**

5.01	Suministro e instalación de puertas de madera en Caoba	1.00	ud	23,600.00	23,600.00	
5.02	Mantenimiento de puertas de madera existentes	4.00	ud	3,540.00	14,160.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 37,760.00</b>

**6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	1.00	ud	2,115.52	2,115.52	
6.02	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lúmenes 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	7.00	ud	2,950.00	20,650.00	
6.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V	2.00	ud	1,888.39	3,776.78	
6.04	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	6.00	ud	2,107.32	12,643.92	
6.05	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	15.00	ud	3,795.97	56,939.55	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 96,125.77</b>

**PRESUPUESTO GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>7.00 PINTURA</b>						
7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	120.00	m2	265.32	31,838.40	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>31,838.40</b>

**8.00 MISCELÁNEOS**

8.01	Suministro e instalación de Counter en mdf hidrófugo de 1 1/2" de espesor recubierto con melanina color expreso y tope en mdf hidrófugo de 3/4" de espesor recubierto con melanina color negro y bordes biselados y canteados. Ver planos	1.00	ud	47,200.00	47,200.00	
8.02	Suministro e instalación de vidrio fijo en Counter de 3/8" de espesor templado con soporte laterales de acero inoxidable	15.00	p2	826.00	12,390.00	
8.03	Traslado y bote de Escombros (m3)	2.00	viajes	3,500.00	7,000.00	
8.04	Limpieza (Continua y final)	1.00	p.a.	10,016.75	10,016.75	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>76,606.75</b>

**B ÁREAS EXTERIORES**

**9.00 TECHO METÁLICO**

9.01	Suministro e instalación de placa metálica 7"x7" de 3/8" de espesor	12.00	ud	826.00	9,912.00	
9.02	Suministro e instalación de columna de hierro redonda, diámetro 15 cms espesor 1/4"	6.00	ud	24,152.24	144,913.44	
9.03	Suministro e instalación de viga tipo H de hierro, espesor 1/4", ancho 5", alto 8"	25.00	ml	2,753.33	68,833.25	
9.04	Suministro e instalación de perfil de hierro 2"x1"	80.00	ml	413.00	33,040.00	
9.05	Suministro e instalación de aluzinc calibre 22	70.00	m2	1,083.71	75,859.70	
9.06	Suministro e instalación de canaleta de aluzinc calibre 22	14.00	ml	247.80	3,469.20	
9.07	Suministro e instalación de lona asfáltica granulada 4kg/cm2, poliéster	60.00	m2	1,003.00	60,180.00	
9.08	Suministro e instalación de techo de Densglass	50.00	m2	2,178.13	108,906.50	
9.09	Suministro e instalación de división de Densglass (incluye antepecho)	26.00	m2	3,456.84	89,877.84	
9.10	Confección de zabaleta de hormigón en muro de bloques (incluye ranurado de muro)	14.00	ml	215.91	3,022.74	
9.11	Suministro e instalación de toldos en aluminio y tela (ver detalles en planos)	5.00	ud	10,939.50	54,697.50	
9.12	Suministro y aplicación de pintura industrial en columna	18.00	ml	236.00	4,248.00	
9.13	Suministro e instalación de tubería de drenaje de 4"SDR 41, incluye anclajes	57.00	pl	48.44	2,761.08	
9.14	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	250.00	m2	291.38	72,845.00	
9.15	Suministro e instalación de lámparas de plafón 2"x4" parabólicas con tubos led con difusor matte	6.00	ud	2,950.00	17,700.00	
9.16	Suministro e instalación de salidas cenitales	6.00	ud	2,115.52	12,693.12	
9.17	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	1.00	ud	2,170.58	2,170.58	
9.18	Traslado y bote de escombros (m3)	2.00	viajes	3,500.00	7,000.00	
9.19	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	15,770.79	15,770.79	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>787,900.74</b>

**PRESUPUESTO GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**C CENTRO DE MEDIACIÓN**

**10.00 ÁREA 1**

10.01	Desmonte de plafón existente	20.00	m2	52.57	1,051.40	
10.02	Desmonte de luminarias existentes	8.00	ud	210.28	1,682.24	
10.03	Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost)	45.00	p2	796.45	35,840.25	
10.04	Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante	1.00	ud	26,000.00	26,000.00	
10.05	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	20.00	m2	1,560.87	31,217.40	
10.06	Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos LED	8.00	ud	2,950.00	23,600.00	
10.07	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	25.00	m2	208.21	5,205.25	
10.08	Suministro e instalación de salidas cenitales	4.00	ud	2,115.52	8,462.08	
10.09	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	2.00	ud	2,170.58	4,341.16	
10.10	Suministro e instalación de tomacorrientes	4.00	ud	2,107.32	8,429.28	
10.11	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	10.00	ud	3,795.97	37,959.70	
10.12	Traslado y bote de escombros (m3)	1.00	viajes	3,500.00	3,500.00	
10.13	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	10,513.86	10,513.86	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>197,802.62</b>

**11.00 ÁREA 2**

11.01	Desmonte de plafón existente	18.00	m2	52.57	946.26	
11.02	Desmonte de luminarias existentes	8.00	ud	157.71	1,261.68	
11.03	Desmonte de puerta existente	1.00	ud	1,051.39	1,051.39	
11.04	Resane y terminación de hueco de puerta existente	1.00	ud	3,540.00	3,540.00	
11.05	Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost)	60.00	p2	627.64	37,658.40	
11.06	Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante	2.00	ud	26,000.00	52,000.00	
11.07	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	18.00	m2	1,560.87	28,095.66	
11.08	Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos LED	8.00	ud	2,950.00	23,600.00	
11.09	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	45.00	m2	208.21	9,369.45	
11.10	Suministro e instalación de salidas cenitales	8.00	ud	2,115.52	16,924.16	
11.11	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	4.00	ud	2,170.58	8,682.32	
11.12	Suministro e instalación de tomacorrientes	4.00	ud	2,107.32	8,429.28	
11.13	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	6.00	ud	3,795.97	22,775.82	

**PRESUPUESTO GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.14	Traslado y bote de escombros (m3)	2.00	viajes	3,500.00	7,000.00	
11.15	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	10,513.86	10,513.86	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 231,848.28</b>

**SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS**

**RD\$ 1,593,242.83**

**10.00 GASTOS INDIRECTOS**

No.	Descripción	%	Valor
10.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	159,324.28
10.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	47,797.28
10.03	Transporte	2.50%	39,831.07
<b>Sub-total</b>			<b>RD\$ 246,952.63</b>

**Sub-total Gravado**

**RD\$ 1,840,195.46**

**Base Imponible de ITBIS**

**10.00%**

**RD\$ 184,019.55**

10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%	33,123.52
10.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	71,695.93
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	15,932.43
10.07	CODIA	0.10%	1,593.24
10.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	15,932.43
10.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%	31,864.86
<b>Sub-total</b>			<b>RD\$ 170,142.41</b>

**SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS**

**RD\$ 417,095.04**

10.10 Imprevistos

5.00%

79,662.14

**TOTAL GENERAL**

**RD\$ 2,090,000.01**

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
\$2,090,000.00	2,090,000.01	<b>(\$0.01)</b>	Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Rafael Y. Pichardo  
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estévez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física

**PRESUPUESTO LUAMCY COMPANY, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE**

**1.00 PRELIMINARES**

1.01	Desmante de luminarias existentes	6.00	ud	400.00	2,400.00	
1.02	Desmante de plafón existente	29.00	m2	80.00	2,320.00	
1.03	Demolición de muros existentes	25.00	m2	239.30	5,982.50	
1.04	Desmante de puertas de madera existentes	1.00	ud	700.00	700.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>11,402.50</b>

**2.00 MUROS**

2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock	29.00	m2	1,802.45	52,271.05	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>52,271.05</b>

**3.00 TECHOS**

3.01	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2'x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	29.00	m2	1,700.00	49,300.00	
3.02	Suministro e instalación de fascia de Sheetrock	1.60	ml	897.33	1,435.73	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>50,735.73</b>

**4.00 PISOS**

4.01	Suministro e instalación de zócalos de granito	14.00	ml	574.14	8,037.96	
4.02	Pulido y brillo de pisos de granito existentes	29.00	m2	500.00	14,500.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>22,537.96</b>

**5.00 EBANISTERÍA**

5.01	Suministro e instalación de puertas de madera en Caoba	1.00	ud	30,000.00	30,000.00	
5.02	Mantenimiento de puertas de madera existentes	4.00	ud	2,500.00	10,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>40,000.00</b>

**6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	1.00	ud	1,404.50	1,404.50	
6.02	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lúmenes 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	7.00	ud	3,100.00	21,700.00	
6.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V	2.00	ud	1,815.00	3,630.00	
6.04	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	6.00	ud	1,849.50	11,097.00	
6.05	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	15.00	ud	7,000.00	105,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>142,831.50</b>

**PRESUPUESTO LUAMCY COMPANY, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**7.00 PINTURA**

7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	120.00	m2	211.15	25,338.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>25,338.00</b>

**8.00 MISCELÁNEOS**

8.01	Suministro e instalación de Counter en mdf hidrófugo de 1 1/2" de espesor recubierto con melanina color expreso y tope en mdf hidrófugo de 3/4" de espesor recubierto con melanina color negro y bordes biselados y canteados. Ver planos	1.00	ud	60,000.00	60,000.00	
8.02	Suministro e instalación de vidrio fijo en Counter de 3/8" de espesor templado con soporte laterales de acero inoxidable	15.00	p2	900.00	13,500.00	
8.03	Traslado y bote de Escombros (m3)	2.00	viajes	4,987.71	9,975.42	
8.04	Limpieza (Continua y final)	1.00	p.a.	3,150.84	3,150.84	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>86,626.26</b>

**B ÁREAS EXTERIORES**

**9.00 TECHO METÁLICO**

9.01	Suministro e instalación de placa metálica 7"x7" de 3/8" de espesor	12.00	ud	1,700.00	20,400.00	
9.02	Suministro e instalación de columna de hierro redonda, diámetro 15 cms espesor 1/4"	6.00	ud	17,000.00	102,000.00	
9.03	Suministro e instalación de viga tipo H de hierro, espesor 1/4", ancho 5", alto 8"	25.00	ml	4,000.00	100,000.00	
9.04	Suministro e instalación de perfil de hierro 2"x1"	80.00	ml	800.00	64,000.00	
9.05	Suministro e instalación de aluzinc calibre 22	70.00	m2	1,300.00	91,000.00	
9.06	Suministro e instalación de canaleta de aluzinc calibre 22	14.00	ml	1,200.00	16,800.00	
9.07	Suministro e instalación de lona asfáltica granulada 4kg/cm2, poliéster	60.00	m2	650.00	39,000.00	
9.08	Suministro e instalación de techo de Densglass	50.00	m2	1,822.70	91,135.00	
9.09	Suministro e instalación de división de Densglass (incluye antepecho)	26.00	m2	2,849.69	74,091.94	
9.10	Confección de zabaleta de hormigón en muro de bloques (incluye ranurado de muro)	14.00	ml	241.51	3,381.14	
9.11	Suministro e instalación de toldos en aluminio y tela (ver detalles en planos)	5.00	ud	10,000.00	50,000.00	
9.12	Suministro y aplicación de pintura industrial en columna	18.00	ml	202.96	3,653.28	
9.13	Suministro e instalación de tubería de drenaje de 4"SDR 41, incluye anclajes	57.00	pl	112.21	6,395.97	
9.14	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	250.00	m2	211.15	52,787.50	
9.15	Suministro e instalación de lámparas de plafón 2"x4" parabólicas con tubos led con difusor matte	6.00	ud	4,500.00	27,000.00	
9.16	Suministro e instalación de salidas cenitales	6.00	ud	1,404.50	8,427.00	
9.17	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	1.00	ud	2,205.50	2,205.50	
9.18	Traslado y bote de escombros (m3)	2.00	viajes	4,156.43	8,312.86	
9.19	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	3,150.84	3,150.84	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>763,741.03</b>

**PRESUPUESTO LUAMCY COMPANY, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**C CENTRO DE MEDIACIÓN**

**10.00 ÁREA 1**

10.01	Desmante de plafón existente	20.00	m2	80.00	1,600.00	
10.02	Desmante de luminarias existentes	8.00	ud	400.00	3,200.00	
10.03	Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost)	45.00	p2	800.00	36,000.00	
10.04	Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante	1.00	ud	20,000.00	20,000.00	
10.05	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	20.00	m2	1,700.00	34,000.00	
10.06	Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos LED	8.00	ud	4,000.00	32,000.00	
10.07	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	25.00	m2	211.15	5,278.75	
10.08	Suministro e instalación de salidas cenitales	4.00	ud	1,404.50	5,618.00	
10.09	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	2.00	ud	2,205.50	4,411.00	
10.10	Suministro e instalación de tomacorrientes	4.00	ud	1,849.50	7,398.00	
10.11	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	10.00	ud	7,000.00	70,000.00	
10.12	Traslado y bote de escombros (m3)	1.00	viajes	4,156.43	4,156.43	
10.13	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	3,150.84	3,150.84	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>226,813.02</b>

**11.00 ÁREA 2**

11.01	Desmante de plafón existente	18.00	m2	80.00	1,440.00	
11.02	Desmante de luminarias existentes	8.00	ud	400.00	3,200.00	
11.03	Desmante de puerta existente	1.00	ud	700.00	700.00	
11.04	Resane y terminación de hueco de puerta existente	1.00	ud	4,000.00	4,000.00	
11.05	Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost)	60.00	p2	800.00	48,000.00	
11.06	Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante	2.00	ud	20,000.00	40,000.00	
11.07	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	18.00	m2	1,700.00	30,600.00	
11.08	Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos LED	8.00	ud	4,000.00	32,000.00	
11.09	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	45.00	m2	211.15	9,501.75	
11.10	Suministro e instalación de salidas cenitales	8.00	ud	1,404.50	11,236.00	
11.11	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	4.00	ud	2,205.50	8,822.00	
11.12	Suministro e instalación de tomacorrientes	4.00	ud	1,849.50	7,398.00	
11.13	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	6.00	ud	7,000.00	42,000.00	

**PRESUPUESTO LUAMCY COMPANY, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.	
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís. <span style="float: right;">FECHA: 28 de febrero de 2025</span>

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.14	Traslado y bote de escombros (m3)	2.00	viajes	4,156.43	8,312.86	
11.15	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	3,150.84	3,150.84	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 250,361.45</b>

<b>SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>RD\$ 1,672,658.50</b>
----------------------------------	--------------------------

10.00 GASTOS INDIRECTOS				
No.	Descripción	%		Valor
10.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		167,265.85
10.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		50,179.76
10.03	Transporte	2.50%		41,816.46
<b>Sub-total</b>				<b>RD\$ 259,262.07</b>

<b>Sub-total Gravado</b>	<b>RD\$ 1,931,920.57</b>
--------------------------	--------------------------

<b>Base Imponible de ITBIS</b>	<b>10.00%</b>	<b>RD\$ 193,192.06</b>
--------------------------------	---------------	------------------------

10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%		34,774.57
10.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%		75,269.63
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%		16,726.59
10.07	CODIA	0.10%		1,672.66
10.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%		16,726.59
10.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%		33,453.17
<b>Sub-total</b>				<b>RD\$ 178,623.21</b>

<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>RD\$ 437,885.28</b>
------------------------------------	------------------------

10.10	Imprevistos	5.00%		83,632.93
-------	-------------	-------	--	-----------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>RD\$ 2,194,176.71</b>
----------------------	--------------------------

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$2,194,177.20	2,194,176.71	\$0.49	Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Rafael Y. Pichardo  
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estévez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física

**PRESUPUESTO CONSTERDOM, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE**

**1.00 PRELIMINARES**

1.01	Desmante de luminarias existentes	6.00	ud	307.08	1,842.48	
1.02	Desmante de plafón existente	29.00	m2	92.12	2,671.48	
1.03	Demolición de muros existentes	25.00	m2	327.55	8,188.75	
1.04	Desmante de puertas de madera existentes	1.00	ud	358.26	358.26	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 13,060.97</b>

**2.00 MUROS**

2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock	29.00	m2	1,707.44	49,515.76	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 49,515.76</b>

**3.00 TECHOS**

3.01	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2'x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	29.00	m2	1,148.72	33,312.88	
3.02	Suministro e instalación de fascia de Sheetrock	1.60	ml	2,050.00	3,280.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 36,592.88</b>

**4.00 PISOS**

4.01	Suministro e instalación de zócalos de granito	14.00	ml	319.37	4,471.18	
4.02	Pulido y brillo de pisos de granito existentes	29.00	m2	161.36	4,679.44	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 9,150.62</b>

**5.00 EBANISTERÍA**

5.01	Suministro e instalación de puertas de madera en Caoba	1.00	ud	20,849.00	20,849.00	
5.02	Mantenimiento de puertas de madera existentes	4.00	ud	1,613.60	6,454.40	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 27,303.40</b>

**6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	1.00	ud	1,971.16	1,971.16	
6.02	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lúmenes 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	7.00	ud	2,321.60	16,251.20	
6.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V	2.00	ud	1,676.16	3,352.32	
6.04	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	6.00	ud	1,676.16	10,056.96	
6.05	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	15.00	ud	5,153.60	77,304.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 108,935.64</b>

**PRESUPUESTO CONSTERDOM, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.	
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís. <span style="float: right;">FECHA: 28 de febrero de 2025</span>

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**7.00 PINTURA**

7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	120.00	m2	216.10	25,932.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>25,932.00</b>

**8.00 MISCELÁNEOS**

8.01	Suministro e instalación de Counter en mdf hidrófugo de 1 1/2" de espesor recubierto con melanina color expreso y tope en mdf hidrófugo de 3/4" de espesor recubierto con melanina color negro y bordes biselados y canteados. Ver planos	1.00	ud	20,849.00	20,849.00	
8.02	Suministro e instalación de vidrio fijo en Counter de 3/8" de espesor templado con soporte laterales de acero inoxidable	15.00	p2	1,184.26	17,763.90	
8.03	Traslado y bote de Escombros (m3)	2.00	viajes	4,919.00	9,838.00	
8.04	Limpieza (Continua y final)	1.00	p.a.	4,919.00	4,919.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>53,369.90</b>

**B ÁREAS EXTERIORES**

**9.00 TECHO METÁLICO**

9.01	Suministro e instalación de placa metálica 7"x7" de 3/8" de espesor	12.00	ud	1,100.00	13,200.00	
9.02	Suministro e instalación de columna de hierro redonda, diámetro 15 cms espesor 1/4"	6.00	ud	7,500.00	45,000.00	
9.03	Suministro e instalación de viga tipo H de hierro, espesor 1/4", ancho 5", alto 8"	25.00	ml	2,500.00	62,500.00	
9.04	Suministro e instalación de perfil de hierro 2"x1"	80.00	ml	1,350.00	108,000.00	
9.05	Suministro e instalación de aluzinc calibre 22	70.00	m2	950.00	66,500.00	
9.06	Suministro e instalación de canaleta de aluzinc calibre 22	14.00	ml	750.00	10,500.00	
9.07	Suministro e instalación de lona asfáltica granulada 4kg/cm2, poliéster	60.00	m2	550.00	33,000.00	
9.08	Suministro e instalación de techo de Densglass	50.00	m2	2,350.00	117,500.00	
9.09	Suministro e instalación de división de Densglass (incluye antepecho)	26.00	m2	2,150.00	55,900.00	
9.10	Confección de zabaleta de hormigón en muro de bloques (incluye ranurado de muro)	14.00	ml	190.00	2,660.00	
9.11	Suministro e instalación de toldos en aluminio y tela (ver detalles en planos)	5.00	ud	6,500.00	32,500.00	
9.12	Suministro y aplicación de pintura industrial en columna	18.00	ml	250.00	4,500.00	
9.13	Suministro e instalación de tubería de drenaje de 4"SDR 41, incluye anclajes	57.00	pl	200.00	11,400.00	
9.14	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	250.00	m2	200.00	50,000.00	
9.15	Suministro e instalación de lámparas de plafón 2"x4" parabólicas con tubos led con difusor matte	6.00	ud	2,100.00	12,600.00	
9.16	Suministro e instalación de salidas cenitales	6.00	ud	2,000.00	12,000.00	
9.17	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	1.00	ud	2,000.00	2,000.00	
9.18	Traslado y bote de escombros (m3)	2.00	viajes	5,000.00	10,000.00	
9.19	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	4,500.00	4,500.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>654,260.00</b>

**PRESUPUESTO CONSTERDOM, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

<b>PROCESO:</b> CP-CPJ-07-2025.	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.
<b>DIRECCIÓN DEL PROYECTO</b>	Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís. <span style="float: right;"><b>FECHA:</b> 28 de febrero de 2025</span>

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**C CENTRO DE MEDIACIÓN**

**10.00 ÁREA 1**

10.01	Desmante de plafón existente	20.00	m2	50.00	1,000.00	
10.02	Desmante de luminarias existentes	8.00	ud	50.00	400.00	
10.03	Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost)	45.00	p2	750.00	33,750.00	
10.04	Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante	1.00	ud	22,500.00	22,500.00	
10.05	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	20.00	m2	1,050.00	21,000.00	
10.06	Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos LED	8.00	ud	2,100.00	16,800.00	
10.07	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	25.00	m2	200.00	5,000.00	
10.08	Suministro e instalación de salidas cenitales	4.00	ud	2,000.00	8,000.00	
10.09	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	2.00	ud	2,000.00	4,000.00	
10.10	Suministro e instalación de tomacorrientes	4.00	ud	2,000.00	8,000.00	
10.11	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	10.00	ud	200.00	2,000.00	
10.12	Traslado y bote de escombros (m3)	1.00	viajes	4,500.00	4,500.00	
10.13	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	4,500.00	4,500.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>131,450.00</b>

**11.00 ÁREA 2**

11.01	Desmante de plafón existente	18.00	m2	50.00	900.00	
11.02	Desmante de luminarias existentes	8.00	ud	50.00	400.00	
11.03	Desmante de puerta existente	1.00	ud	300.00	300.00	
11.04	Resane y terminación de hueco de puerta existente	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
11.05	Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost)	60.00	p2	750.00	45,000.00	
11.06	Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante	2.00	ud	22,500.00	45,000.00	
11.07	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	18.00	m2	1,050.00	18,900.00	
11.08	Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos LED	8.00	ud	1,500.00	12,000.00	
11.09	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	45.00	m2	160.00	7,200.00	
11.10	Suministro e instalación de salidas cenitales	8.00	ud	1,500.00	12,000.00	
11.11	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	4.00	ud	1,550.00	6,200.00	
11.12	Suministro e instalación de tomacorrientes	4.00	ud	1,650.00	6,600.00	
11.13	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	6.00	ud	2,000.00	12,000.00	

**PRESUPUESTO CONSTERDOM, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.14	Traslado y bote de escombros (m3)	2.00	viajes	3,500.00	7,000.00	
11.15	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	2,000.00	2,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 180,000.00</b>

<b>SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>RD\$ 1,289,571.17</b>
----------------------------------	--------------------------

10.00 GASTOS INDIRECTOS			
No.	Descripción	%	Valor
10.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	128,957.12
10.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	38,687.14
10.03	Transporte	2.50%	32,239.28
<b>Sub-total</b>			<b>RD\$ 199,883.54</b>

<b>Sub-total Gravado</b>	<b>RD\$ 1,489,454.71</b>
--------------------------	--------------------------

<b>Base Imponible de ITBIS</b>	<b>10.00%</b>	<b>RD\$ 148,945.47</b>
--------------------------------	---------------	------------------------

10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%	26,810.18
10.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	58,030.70
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	12,895.71
10.07	CODIA	0.10%	1,289.57
10.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	12,895.71
10.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%	25,791.42
<b>Sub-total</b>			<b>RD\$ 137,713.29</b>

<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>RD\$ 337,596.83</b>
------------------------------------	------------------------

10.10	Imprevistos	5.00%	64,478.56
-------	-------------	-------	-----------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>RD\$ 1,691,646.56</b>
----------------------	--------------------------

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$1,691,646.78	1,691,646.56	\$0.22	Diferencia de decimales en multiplicación. Además, los precios de varias partidas no se corresponden con los análisis suministrados.

Peritos evaluadores:

Ing. Rafael Y. Pichardo  
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estévez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física

**PRESUPUESTO OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.
NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís. <span style="float: right;">FECHA: 28 de febrero de 2025</span>

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE**

**1.00 PRELIMINARES**

1.01	Desmante de luminarias existentes	6.00	ud	87.50	525.00	
1.02	Desmante de plafón existente	29.00	m2	24.00	696.00	
1.03	Demolición de muros existentes	25.00	m2	240.00	6,000.00	
1.04	Desmante de puertas de madera existentes	1.00	ud	343.33	343.33	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>7,564.33</b>

**2.00 MUROS**

2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock	29.00	m2	1,610.70	46,710.30	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>46,710.30</b>

**3.00 TECHOS**

3.01	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2'x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	29.00	m2	1,197.97	34,741.13	
3.02	Suministro e instalación de fascia de Sheetrock	1.60	ml	1,878.08	3,004.93	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>37,746.06</b>

**4.00 PISOS**

4.01	Suministro e instalación de zócalos de granito	14.00	ml	318.25	4,455.50	
4.02	Pulido y brillo de pisos de granito existentes	29.00	m2	305.67	8,864.43	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>13,319.93</b>

**5.00 EBANISTERÍA**

5.01	Suministro e instalación de puertas de madera en Caoba	1.00	ud	28,312.31	28,312.31	
5.02	Mantenimiento de puertas de madera existentes	4.00	ud	5,775.00	23,100.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>51,412.31</b>

**6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	1.00	ud	1,565.35	1,565.35	
6.02	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lúmenes 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	7.00	ud	2,331.75	16,322.25	
6.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V	2.00	ud	1,615.35	3,230.70	
6.04	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	6.00	ud	1,918.87	11,513.22	
6.05	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	15.00	ud	3,957.90	59,368.50	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>92,000.02</b>

**PRESUPUESTO OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**7.00 PINTURA**

7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	120.00	m2	256.67	30,800.40	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 30,800.40</b>

**8.00 MISCELÁNEOS**

8.01	Suministro e instalación de Counter en mdf hidrófugo de 1 1/2" de espesor recubierto con melanina color expreso y tope en mdf hidrófugo de 3/4" de espesor recubierto con melanina color negro y bordes biselados y canteados. Ver planos	1.00	ud	67,000.00	67,000.00	
8.02	Suministro e instalación de vidrio fijo en Counter de 3/8" de espesor templado con soporte laterales de acero inoxidable	15.00	p2	773.33	11,599.95	
8.03	Traslado y bote de Escombros (m3)	2.00	viajes	4,456.67	8,913.34	
8.04	Limpieza (Continua y final)	1.00	p.a.	12,360.00	12,360.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 99,873.29</b>

**B ÁREAS EXTERIORES**

**9.00 TECHO METÁLICO**

9.01	Suministro e instalación de placa metálica 7"x7" de 3/8" de espesor	12.00	ud	1,141.25	13,695.00	
9.02	Suministro e instalación de columna de hierro redonda, diámetro 15 cms espesor 1/4"	6.00	ud	10,211.25	61,267.50	
9.03	Suministro e instalación de viga tipo H de hierro, espesor 1/4", ancho 5", alto 8"	25.00	ml	3,301.30	82,532.50	
9.04	Suministro e instalación de perfil de hierro 2"x1"	80.00	ml	302.03	24,162.40	
9.05	Suministro e instalación de aluzinc calibre 22	70.00	m2	817.58	57,230.60	
9.06	Suministro e instalación de canaleta de aluzinc calibre 22	14.00	ml	1,079.64	15,114.96	
9.07	Suministro e instalación de lona asfáltica granulada 4kg/cm2, poliéster	60.00	m2	987.18	59,230.80	
9.08	Suministro e instalación de techo de Densglass	50.00	m2	2,775.03	138,751.50	
9.09	Suministro e instalación de división de Densglass (incluye antepecho)	26.00	m2	2,775.03	72,150.78	
9.10	Confección de zabaleta de hormigón en muro de bloques (incluye ranurado de muro)	14.00	ml	254.83	3,567.62	
9.11	Suministro e instalación de toldos en aluminio y tela (ver detalles en planos)	5.00	ud	4,272.00	21,360.00	
9.12	Suministro y aplicación de pintura industrial en columna	18.00	ml	377.09	6,787.62	
9.13	Suministro e instalación de tubería de drenaje de 4"SDR 41, incluye anclajes	57.00	pl	203.22	11,583.54	
9.14	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	250.00	m2	256.67	64,167.50	
9.15	Suministro e instalación de lámparas de plafón 2"x4" parabólicas con tubos led con difusor matte	6.00	ud	5,471.25	32,827.50	
9.16	Suministro e instalación de salidas cenitales	6.00	ud	1,565.35	9,392.10	
9.17	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	1.00	ud	1,931.10	1,931.10	
9.18	Traslado y bote de escombros (m3)	2.00	viajes	4,456.67	8,913.34	
9.19	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	12,360.00	12,360.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 697,026.36</b>

**PRESUPUESTO OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**C CENTRO DE MEDIACIÓN**

**10.00 ÁREA 1**

10.01	Desmante de plafón existente	20.00	m2	24.00	480.00	
10.02	Desmante de luminarias existentes	8.00	ud	87.50	700.00	
10.03	Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost)	45.00	p2	770.56	34,675.20	
10.04	Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante	1.00	ud	11,550.00	11,550.00	
10.05	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	20.00	m2	1,197.97	23,959.40	
10.06	Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos LED	8.00	ud	3,209.75	25,678.00	
10.07	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	25.00	m2	256.67	6,416.75	
10.08	Suministro e instalación de salidas cenitales	4.00	ud	1,565.35	6,261.40	
10.09	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	2.00	ud	1,931.10	3,862.20	
10.10	Suministro e instalación de tomacorrientes	4.00	ud	1,918.87	7,675.48	
10.11	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	10.00	ud	3,957.90	39,579.00	
10.12	Traslado y bote de escombros (m3)	1.00	viajes	4,456.67	4,456.67	
10.13	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	12,360.00	12,360.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>177,654.10</b>

**11.00 ÁREA 2**

11.01	Desmante de plafón existente	18.00	m2	24.00	432.00	
11.02	Desmante de luminarias existentes	8.00	ud	87.50	700.00	
11.03	Desmante de puerta existente	1.00	ud	343.33	343.33	
11.04	Resane y terminación de hueco de puerta existente	1.00	ud	3,813.16	3,813.16	
11.05	Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost)	60.00	p2	770.56	46,233.60	
11.06	Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante	2.00	ud	11,550.00	23,100.00	
11.07	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	18.00	m2	1,197.97	21,563.46	
11.08	Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos LED	8.00	ud	3,209.75	25,678.00	
11.09	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	45.00	m2	256.67	11,550.15	
11.10	Suministro e instalación de salidas cenitales	8.00	ud	1,565.35	12,522.80	
11.11	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	4.00	ud	1,931.10	7,724.40	
11.12	Suministro e instalación de tomacorrientes	4.00	ud	1,918.87	7,675.48	
11.13	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	6.00	ud	3,957.90	23,747.40	

**PRESUPUESTO OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.	
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís. <span style="float: right;">FECHA: 28 de febrero de 2025</span>

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.14	Traslado y bote de escombros (m3)	2.00	viajes	4,456.67	8,913.34	
11.15	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	12,360.00	12,360.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 206,357.12</b>

<b>SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>RD\$ 1,460,464.22</b>
----------------------------------	--------------------------

10.00 GASTOS INDIRECTOS				
No.	Descripción	%		Valor
10.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		146,046.42
10.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		43,813.93
10.03	Transporte	2.50%		36,511.61
<b>Sub-total</b>				<b>RD\$ 226,371.96</b>

<b>Sub-total Gravado</b>	<b>RD\$ 1,686,836.18</b>
--------------------------	--------------------------

<b>Base Imponible de ITBIS</b>	<b>10.00%</b>	<b>RD\$ 168,683.62</b>
--------------------------------	---------------	------------------------

10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%		30,363.05
10.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%		65,720.89
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%		14,604.64
10.07	CODIA	0.10%		1,460.46
10.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%		14,604.64
10.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%		29,209.28
<b>Sub-total</b>				<b>RD\$ 155,962.96</b>

<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>RD\$ 382,334.92</b>
------------------------------------	------------------------

10.10	Imprevistos	5.00%		73,023.21
-------	-------------	-------	--	-----------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>RD\$ 1,915,822.35</b>
----------------------	--------------------------

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$1,915,820.28	1,915,822.35	(\$2.07)	Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Rafael Y. Pichardo  
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estévez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física

**PRESUPUESTO CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.
NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís. <span style="float: right;">FECHA: 28 de febrero de 2025</span>

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE**

**1.00 PRELIMINARES**

1.01	Desmante de luminarias existentes	6.00	ud	200.46	1,202.76	
1.02	Desmante de plafón existente	29.00	m2	40.09	1,162.61	
1.03	Demolición de muros existentes	25.00	m2	150.34	3,758.50	
1.04	Desmante de puertas de madera existentes	1.00	ud	429.55	429.55	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 6,553.42</b>

**2.00 MUROS**

2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock	29.00	m2	1,882.67	54,597.43	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 54,597.43</b>

**3.00 TECHOS**

3.01	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2'x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	29.00	m2	1,682.77	48,800.33	
3.02	Suministro e instalación de fascia de Sheetrock	1.60	ml	2,870.22	4,592.35	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 53,392.68</b>

**4.00 PISOS**

4.01	Suministro e instalación de zócalos de granito	14.00	ml	387.78	5,428.92	
4.02	Pulido y brillo de pisos de granito existentes	29.00	m2	472.00	13,688.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 19,116.92</b>

**5.00 EBANISTERÍA**

5.01	Suministro e instalación de puertas de madera en Caoba	1.00	ud	38,366.07	38,366.07	
5.02	Mantenimiento de puertas de madera existentes	4.00	ud	7,231.61	28,926.44	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 67,292.51</b>

**6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	1.00	ud	1,812.50	1,812.50	
6.02	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lúmenes 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	7.00	ud	2,246.38	15,724.66	
6.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V	2.00	ud	1,641.88	3,283.76	
6.04	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	6.00	ud	1,905.98	11,435.88	
6.05	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	15.00	ud	4,567.80	68,517.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 100,773.80</b>

**PRESUPUESTO CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**7.00 PINTURA**

7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	120.00	m2	239.92	28,790.40	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 28,790.40</b>

**8.00 MISCELÁNEOS**

8.01	Suministro e instalación de Counter en mdf hidrófugo de 1 1/2" de espesor recubierto con melanina color expreso y tope en mdf hidrófugo de 3/4" de espesor recubierto con melanina color negro y bordes biselados y canteados. Ver planos	1.00	ud	76,700.00	76,700.00	
8.02	Suministro e instalación de vidrio fijo en Counter de 3/8" de espesor templado con soporte laterales de acero inoxidable	15.00	p2	792.93	11,893.95	
8.03	Traslado y bote de Escombros (m3)	2.00	viajes	4,482.68	8,965.36	
8.04	Limpieza (Continua y final)	1.00	p.a.	6,058.02	6,058.02	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 103,617.33</b>

**B ÁREAS EXTERIORES**

**9.00 TECHO METÁLICO**

9.01	Suministro e instalación de placa metálica 7"x7" de 3/8" de espesor	12.00	ud	1,770.00	21,240.00	
9.02	Suministro e instalación de columna de hierro redonda, diámetro 15 cms espesor 1/4"	6.00	ud	6,490.00	38,940.00	
9.03	Suministro e instalación de viga tipo H de hierro, espesor 1/4", ancho 5", alto 8"	25.00	ml	2,360.00	59,000.00	
9.04	Suministro e instalación de perfil de hierro 2"x1"	80.00	ml	1,121.00	89,680.00	
9.05	Suministro e instalación de aluzinc calibre 22	70.00	m2	781.81	54,726.70	
9.06	Suministro e instalación de canaleta de aluzinc calibre 22	14.00	ml	531.00	7,434.00	
9.07	Suministro e instalación de lona asfáltica granulada 4kg/cm2, poliéster	60.00	m2	603.90	36,234.00	
9.08	Suministro e instalación de techo de Densglass	50.00	m2	2,056.73	102,836.50	
9.09	Suministro e instalación de división de Densglass (incluye antepecho)	26.00	m2	3,242.73	84,310.98	
9.10	Confección de zabaleta de hormigón en muro de bloques (incluye ranurado de muro)	14.00	ml	186.08	2,605.12	
9.11	Suministro e instalación de toldos en aluminio y tela (ver detalles en planos)	5.00	ud	23,010.00	115,050.00	
9.12	Suministro y aplicación de pintura industrial en columna	18.00	ml	236.00	4,248.00	
9.13	Suministro e instalación de tubería de drenaje de 4"SDR 41, incluye anclajes	57.00	pl	217.00	12,369.00	
9.14	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	250.00	m2	239.92	59,980.00	
9.15	Suministro e instalación de lámparas de plafón 2"x4" parabólicas con tubos led con difusor matte	6.00	ud	6,730.38	40,382.28	
9.16	Suministro e instalación de salidas cenitales	6.00	ud	1,812.50	10,875.00	
9.17	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	1.00	ud	2,132.90	2,132.90	
9.18	Traslado y bote de escombros (m3)	2.00	viajes	4,482.68	8,965.36	
9.19	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	6,058.02	6,058.02	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 757,067.86</b>

**PRESUPUESTO CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**C CENTRO DE MEDIACIÓN**

**10.00 ÁREA 1**

10.01	Desmante de plafón existente	20.00	m2	40.09	801.80	
10.02	Desmante de luminarias existentes	8.00	ud	200.46	1,603.68	
10.03	Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost)	45.00	p2	885.00	39,825.00	
10.04	Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante	1.00	ud	19,994.49	19,994.49	
10.05	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	20.00	m2	1,682.77	33,655.40	
10.06	Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos LED	8.00	ud	3,780.38	30,243.04	
10.07	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	25.00	m2	239.92	5,998.00	
10.08	Suministro e instalación de salidas cenitales	4.00	ud	1,812.50	7,250.00	
10.09	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	2.00	ud	2,132.90	4,265.80	
10.10	Suministro e instalación de tomacorrientes	4.00	ud	1,905.98	7,623.92	
10.11	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	10.00	ud	4,567.80	45,678.00	
10.12	Traslado y bote de escombros (m3)	1.00	viajes	4,482.68	4,482.68	
10.13	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	6,058.02	6,058.02	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>207,479.83</b>

**11.00 ÁREA 2**

11.01	Desmante de plafón existente	18.00	m2	40.09	721.62	
11.02	Desmante de luminarias existentes	8.00	ud	200.46	1,603.68	
11.03	Desmante de puerta existente	1.00	ud	429.55	429.55	
11.04	Resane y terminación de hueco de puerta existente	1.00	ud	7,500.00	7,500.00	
11.05	Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost)	60.00	p2	885.00	53,100.00	
11.06	Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante	2.00	ud	19,994.49	39,988.98	
11.07	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	18.00	m2	1,682.77	30,289.86	
11.08	Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos LED	8.00	ud	3,780.38	30,243.04	
11.09	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	45.00	m2	239.92	10,796.40	
11.10	Suministro e instalación de salidas cenitales	8.00	ud	1,812.50	14,500.00	
11.11	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	4.00	ud	2,132.90	8,531.60	
11.12	Suministro e instalación de tomacorrientes	4.00	ud	1,905.98	7,623.92	
11.13	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	6.00	ud	4,567.80	27,406.80	

**PRESUPUESTO CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.
NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís. <span style="float: right;">FECHA: 28 de febrero de 2025</span>

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.14	Traslado y bote de escombros (m3)	2.00	viajes	4,482.68	8,965.36	
11.15	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	6,058.02	6,058.02	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 247,758.83</b>

<b>SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>RD\$ 1,646,441.01</b>
----------------------------------	--------------------------

10.00 GASTOS INDIRECTOS				
No.	Descripción	%		Valor
10.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		164,644.10
10.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		49,393.23
10.03	Transporte	2.50%		41,161.03
<b>Sub-total</b>				<b>RD\$ 255,198.36</b>

<b>Sub-total Gravado</b>	<b>RD\$ 1,901,639.37</b>
--------------------------	--------------------------

<b>Base Imponible de ITBIS</b>	<b>10.00%</b>	<b>RD\$ 190,163.94</b>
--------------------------------	---------------	------------------------

10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%		34,229.51
10.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%		74,089.85
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%		16,464.41
10.07	CODIA	0.10%		1,646.44
10.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%		16,464.41
10.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%		32,928.82
<b>Sub-total</b>				<b>RD\$ 175,823.44</b>

<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>RD\$ 431,021.80</b>
------------------------------------	------------------------

10.10	Imprevistos	5.00%		82,322.05
-------	-------------	-------	--	-----------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>RD\$ 2,159,784.86</b>
----------------------	--------------------------

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$2,159,783.14	2,159,784.86	(\$1.72)	Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Rafael Y. Pichardo  
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estévez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física

## PRESUPUESTO RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

### INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

### PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

#### A OFICINA ATENCIÓN PERMANENTE

##### 1.00 PRELIMINARES

1.01	Desmante de luminarias existentes	6.00	ud	291.33	1,747.98	
1.02	Desmante de plafón existente	29.00	m2	145.67	4,224.43	
1.03	Demolición de muros existentes	25.00	m2	174.80	4,370.00	
1.04	Desmante de puertas de madera existentes	1.00	ud	540.00	540.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>10,882.41</b>

##### 2.00 MUROS

2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock	29.00	m2	1,722.03	49,938.87	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>49,938.87</b>

##### 3.00 TECHOS

3.01	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2'x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	29.00	m2	1,918.07	55,624.03	
3.02	Suministro e instalación de fascia de Sheetrock	1.60	ml	1,583.22	2,533.15	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>58,157.18</b>

##### 4.00 PISOS

4.01	Suministro e instalación de zócalos de granito	14.00	ml	615.96	8,623.44	
4.02	Pulido y brillo de pisos de granito existentes	29.00	m2	454.00	13,166.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>21,789.44</b>

##### 5.00 EBANISTERÍA

5.01	Suministro e instalación de puertas de madera en Caoba	1.00	ud	37,900.00	37,900.00	
5.02	Mantenimiento de puertas de madera existentes	4.00	ud	5,346.20	21,384.80	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>59,284.80</b>

##### 6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	1.00	ud	1,829.27	1,829.27	
6.02	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lúmenes 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	7.00	ud	2,311.00	16,177.00	
6.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V	2.00	ud	1,589.73	3,179.46	
6.04	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	6.00	ud	1,863.03	11,178.18	
6.05	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	15.00	ud	1,766.27	26,494.05	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>58,857.96</b>

## PRESUPUESTO RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

### INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

### PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

#### 7.00 PINTURA

7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	120.00	m2	173.34	20,800.80	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>20,800.80</b>

#### 8.00 MISCELÁNEOS

8.01	Suministro e instalación de Counter en mdf hidrófugo de 1 1/2" de espesor recubierto con melanina color expreso y tope en mdf hidrófugo de 3/4" de espesor recubierto con melanina color negro y bordes biselados y canteados. Ver planos	1.00	ud	41,300.00	41,300.00	
8.02	Suministro e instalación de vidrio fijo en Counter de 3/8" de espesor templado con soporte laterales de acero inoxidable	15.00	p2	858.00	12,870.00	
8.03	Traslado y bote de Escombros (m3)	2.00	viajes	4,310.00	8,620.00	
8.04	Limpieza (Continua y final)	1.00	p.a.	6,760.00	6,760.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>69,550.00</b>

### B ÁREAS EXTERIORES

#### 9.00 TECHO METÁLICO

9.01	Suministro e instalación de placa metálica 7"x7" de 3/8" de espesor	12.00	ud	3,073.33	36,879.96	
9.02	Suministro e instalación de columna de hierro redonda, diámetro 15 cms espesor 1/4"	6.00	ud	9,490.00	56,940.00	
9.03	Suministro e instalación de viga tipo H de hierro, espesor 1/4", ancho 5", alto 8"	25.00	ml	2,735.56	68,389.00	
9.04	Suministro e instalación de perfil de hierro 2"x1"	80.00	ml	192.50	15,400.00	
9.05	Suministro e instalación de aluzinc calibre 22	70.00	m2	990.00	69,300.00	
9.06	Suministro e instalación de canaleta de aluzinc calibre 22	14.00	ml	495.00	6,930.00	
9.07	Suministro e instalación de lona asfáltica granulada 4kg/cm2, poliéster	60.00	m2	568.75	34,125.00	
9.08	Suministro e instalación de techo de Densglass	50.00	m2	3,117.84	155,892.00	
9.09	Suministro e instalación de división de Densglass (incluye antepecho)	26.00	m2	3,132.11	81,434.86	
9.10	Confección de zabaleta de hormigón en muro de bloques (incluye ranurado de muro)	14.00	ml	291.26	4,077.64	
9.11	Suministro e instalación de toldos en aluminio y tela (ver detalles en planos)	5.00	ud	11,269.05	56,345.25	
9.12	Suministro y aplicación de pintura industrial en columna	18.00	ml	173.34	3,120.12	
9.13	Suministro e instalación de tubería de drenaje de 4"SDR 41, incluye anclajes	57.00	pl	134.53	7,668.21	
9.14	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	250.00	m2	173.34	43,335.00	
9.15	Suministro e instalación de lámparas de plafón 2"x4" parabólicas con tubos led con difusor matte	6.00	ud	3,137.00	18,822.00	
9.16	Suministro e instalación de salidas cenitales	6.00	ud	1,610.35	9,662.10	
9.17	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	1.00	ud	1,589.73	1,589.73	
9.18	Traslado y bote de escombros (m3)	2.00	viajes	4,310.00	8,620.00	
9.19	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	6,760.00	6,760.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>685,290.87</b>

## PRESUPUESTO RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

### INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.

FECHA: 28 de febrero de 2025

### PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

#### C CENTRO DE MEDIACIÓN

##### 10.00 ÁREA 1

10.01	Desmante de plafón existente	20.00	m2	109.25	2,185.00	
10.02	Desmante de luminarias existentes	8.00	ud	291.33	2,330.64	
10.03	Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost)	45.00	p2	810.80	36,486.00	
10.04	Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante	1.00	ud	18,340.00	18,340.00	
10.05	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	20.00	m2	1,918.07	38,361.40	
10.06	Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos LED	8.00	ud	3,137.00	25,096.00	
10.07	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	25.00	m2	173.34	4,333.50	
10.08	Suministro e instalación de salidas cenitales	4.00	ud	1,610.35	6,441.40	
10.09	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	2.00	ud	1,589.73	3,179.46	
10.10	Suministro e instalación de tomacorrientes	4.00	ud	1,863.03	7,452.12	
10.11	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	10.00	ud	1,766.27	17,662.70	
10.12	Traslado y bote de escombros (m3)	1.00	viajes	4,310.00	4,310.00	
10.13	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	6,760.00	6,760.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>172,938.22</b>

##### 11.00 ÁREA 2

11.01	Desmante de plafón existente	18.00	m2	109.25	1,966.50	
11.02	Desmante de luminarias existentes	8.00	ud	291.33	2,330.64	
11.03	Desmante de puerta existente	1.00	ud	540.00	540.00	
11.04	Resane y terminación de hueco de puerta existente	1.00	ud	2,219.49	2,219.49	
11.05	Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frost)	60.00	p2	810.80	48,648.00	
11.06	Suministro e instalación de puertas de vidrio flotante	2.00	ud	810.80	1,621.60	
11.07	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled micro perforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	18.00	m2	1,918.07	34,525.26	
11.08	Suministro e instalación de Lámparas de plafón 2" x 2" parabólicas con tubos LED	8.00	ud	3,137.00	25,096.00	
11.09	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	45.00	m2	173.34	7,800.30	
11.10	Suministro e instalación de salidas cenitales	8.00	ud	1,610.35	12,882.80	
11.11	Suministro e instalación de interruptores dobles 110V	4.00	ud	1,589.73	6,358.92	
11.12	Suministro e instalación de tomacorrientes	4.00	ud	1,863.03	7,452.12	
11.13	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	6.00	ud	1,766.27	10,597.62	

**PRESUPUESTO RUFINO SÁNCHEZ MORILLO**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

PROCESO: CP-CPJ-07-2025.	
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís. <span style="float: right;">FECHA: 28 de febrero de 2025</span>

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.14	Traslado y bote de escombros (m3)	2.00	viajes	4,310.00	8,620.00	
11.15	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	6,760.00	6,760.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 177,419.25</b>

<b>SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>RD\$ 1,384,909.80</b>
----------------------------------	--------------------------

10.00 GASTOS INDIRECTOS				
No.	Descripción	%		Valor
10.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		138,490.98
10.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		41,547.29
10.03	Transporte	2.50%		34,622.75
<b>Sub-total</b>				<b>RD\$ 214,661.02</b>

<b>Sub-total Gravado</b>	<b>RD\$ 1,599,570.82</b>
--------------------------	--------------------------

<b>Base Imponible de ITBIS</b>	<b>10.00%</b>	<b>RD\$ 159,957.08</b>
--------------------------------	---------------	------------------------

10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%		28,792.27
10.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%		62,320.94
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%		13,849.10
10.07	CODIA	0.10%		1,384.91
10.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%		13,849.10
10.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%		27,698.20
<b>Sub-total</b>				<b>RD\$ 147,894.52</b>

<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>RD\$ 362,555.54</b>
------------------------------------	------------------------

10.10	Imprevistos	5.00%		69,245.49
-------	-------------	-------	--	-----------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>RD\$ 1,816,710.83</b>
----------------------	--------------------------

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$1,816,711.05	1,816,710.83	\$0.22	Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Rafael Y. Pichardo  
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estévez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía  
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:  
Ing. Carlos V. Minyety  
Director de Infraestructura Física