

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN NAVE DE ARCHIVOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-07-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>12/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluación Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Artiex, S.R.L.		Planta Fisica Pinera, S.R.L.		Metro Electrica , S.R.L.		Rufino Sanchez Morillo	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	347	Und	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo voltaje de operación 120/277 voltios ac, potencia de trabajo 39 vatios, temperatura color 6000k, 4500 Lúmenes, carcasa duradera de policarbonato gris con bandeja de metal integrada, sellada, lente óptico de policarbonato de alto impacto, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos.	Cumple	Página 73 y 74 de oferta técnica	no cumple	no envía información técnica de los bienes a adquirir	No cumple	No envía oferta técnica de los bienes a adquirir	No cumple	No envía oferta técnica de los bienes a adquirir
2	19	Und	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 3 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	El requerimiento es 50,000 horas y oferta 40,000 según ficha técnica pag. 167 oferta técnica	no cumple	no envía información técnica de los bienes a adquirir	No cumple	No envía oferta técnica de los bienes a adquirir	No cumple	No envía oferta técnica de los bienes a adquirir y ficha técnica que envía no cumple con los lúmenes requeridos pag. 33 oferta técnica
3	1100	Und	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, couplin, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.	Cumple	Página 73 y 74 de oferta técnica	Cumple	Páginas 57 y 58 de oferta técnica	No cumple	No envía oferta técnica de los bienes a adquirir	No cumple	No envía la oferta técnica de los bienes a adquirir
4	1	Und	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	Cumple	Página 73 y 74 de oferta técnica	Cumple	Páginas 57 y 58 de oferta técnica	No cumple	No envía oferta técnica de los bienes a adquirir	No cumple	No envía la oferta técnica de los bienes a adquirir
5	20	Pies Lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes couplin, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushin de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	Cumple	Página 73 y 74 de oferta técnica	Cumple	Páginas 57 y 58 de oferta técnica	No cumple	No envía oferta técnica de los bienes a adquirir	No cumple	No envía la oferta técnica de los bienes a adquirir
6	135	Pies Lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" EMT con sus componentes: couplin, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	Página 73 y 74 de oferta técnica	Cumple	Páginas 57 y 58 de oferta técnica	No cumple	No envía oferta técnica de los bienes a adquirir	No cumple	No envía la oferta técnica de los bienes a adquirir
7	135	Pies Lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: couplin, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	Página 73 y 74 de oferta técnica	Cumple	Páginas 57 y 58 de oferta técnica	No cumple	No envía oferta técnica de los bienes a adquirir	No cumple	No envía la oferta técnica de los bienes a adquirir
8	5800	Pies Lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; couplin, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o channel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	Cumple	Página 73 y 74 de oferta técnica	Cumple	Páginas 57 y 58 de oferta técnica	No cumple	No envía oferta técnica de los bienes a adquirir	No cumple	No envía la oferta técnica de los bienes a adquirir
9	1	Und	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF,12 contactores 50 amp.25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	Cumple	Página 73 y 74 de oferta técnica	Cumple	Páginas 57 y 58 de oferta técnica	No cumple	No envía oferta técnica de los bienes a adquirir	No cumple	No envía la oferta técnica de los bienes a adquirir
10	450	Und	Suministro e instalación de channel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario	Cumple	Página 73 y 74 de oferta técnica	Cumple	Páginas 57 y 58 de oferta técnica	No cumple	No envía oferta técnica de los bienes a adquirir	No cumple	No envía la oferta técnica de los bienes a adquirir

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN NAVE DE ARCHIVOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-07-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>12/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluación Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Inversiones Sevilla, E.I.R.L.		Caecom, S.R.L.		Tradenergy, S.R.L.		Dos Garcia, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	347	Und	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo voltaje de operación 120/277 voltios ac, potencia de trabajo 39 vatios, temperatura color 6000k, 4500 Lúmenes, carcasa duradera de policarbonato gris con bandeja de metal integrada, sellada, lente óptico de policarbonato de alto impacto, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos.	Cumple	pagina 7 a 11 de oferta técnica	No cumple	La ficha tecnica presentada no cumple con las especificaciones requeridas pagina 133 oferta tecnica	No cumple	No envia información técnica de los bienes a adquirir	Cumple	Paginas 5 y 6 de oferta tecnica
2	19	Und	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 3 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	Cumple	pagina 7 a 11 de oferta técnica	No cumple	La ficha tecnica presentada no cumple con las especificaciones requeridas pagina 133 oferta tecnica	No cumple	No envia información técnica de los bienes a adquirir	No cumple	El requerimiento es 50,000 horas y oferta 40,000 según ficha tecnica pag. 151 oferta técnica
3	1100	Und	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, couplin, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.	Cumple	pagina 7 a 11 de oferta técnica	Cumple	paginas 127y128	Cumple	Pagina 9	Cumple	Paginas 5 y 6 de oferta tecnica
4	1	Und	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	Cumple	pagina 7 a 11 de oferta técnica	Cumple	paginas 127y128	Cumple	Pagina 10	Cumple	Paginas 5 y 6 de oferta tecnica
5	20	Pies Lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes couplin, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushin de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	Cumple	pagina 7 a 11 de oferta técnica	Cumple	paginas 127y128	Cumple	Pagina 11	Cumple	Paginas 5 y 6 de oferta tecnica
6	135	Pies Lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" EMT con sus componentes: couplin, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	pagina 7 a 11 de oferta técnica	Cumple	paginas 127y128	Cumple	Pagina 12	Cumple	Paginas 5 y 6 de oferta tecnica
7	135	Pies Lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: couplin, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	pagina 7 a 11 de oferta técnica	Cumple	paginas 127y128	Cumple	Pagina 13	Cumple	Paginas 5 y 6 de oferta tecnica
8	5,800	Pies Lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; couplin, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2" x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o channel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	Cumple	pagina 7 a 11 de oferta técnica	Cumple	paginas 127y128	Cumple	Pagina 14	Cumple	Paginas 5 y 6 de oferta tecnica
9	1	Und	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	Cumple	pagina 7 a 11 de oferta técnica	Cumple	paginas 127y128	Cumple	Pagina 15	Cumple	Paginas 5 y 6 de oferta tecnica
10	450	Und	Suministro e instalación de channel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario	Cumple	pagina 7 a 11 de oferta técnica	Cumple	paginas 127y128	Cumple	Pagina 16	Cumple	Paginas 5 y 6 de oferta tecnica

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN NAVE DE ARCHIVOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-07-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>12/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluación Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				H&C Engineering Constructors, S.R.L.		Constructora Retro, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	347	Und	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo voltaje de operación 120/277 voltios ac, potencia de trabajo 39 vatios, temperatura color 6000k, 4500 Lúmenes, carcasa duradera de policarbonato gris con bandeja de metal integrada, sellada, lente óptico de policarbonato de alto impacto, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos.	Cumple	pagina 28 y 29 de oferta tecnica	No Cumple	No envia información técnica de los bienes a adquirir
2	19	Und	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 3 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	Cumple	pagina 28 y 29 de oferta tecnica	No Cumple	No envia información técnica de los bienes a adquirir
3	1100	Und	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, couplin, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.	Cumple	pagina 2 de oferta tecnica	Cumple	paginas 6 y 7 de oferta tecnica
4	1	Und	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	Cumple	pagina 2 de oferta tecnica	Cumple	paginas 6 y 7 de oferta tecnica
5	20	Pies Lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes couplin, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushin de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	Cumple	pagina 2 de oferta tecnica	Cumple	paginas 6 y 7 de oferta tecnica
6	135	Pies Lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" EMT con sus componentes: couplin, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	pagina 2 de oferta tecnica	Cumple	paginas 6 y 7 de oferta tecnica
7	135	Pies Lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: couplin, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	pagina 2 de oferta tecnica	Cumple	paginas 6 y 7 de oferta tecnica
8	5800	Pies Lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; couplin, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o channel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	Cumple	pagina 2 de oferta tecnica	Cumple	paginas 6 y 7 de oferta tecnica
9	1	Unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF,12 contactores 50 amp.25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	Cumple	pagina 2 de oferta tecnica	Cumple	paginas 6 y 7 de oferta tecnica
10	450	Unidades	Suministro e instalación de channel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario	Cumple	pagina 2 de oferta tecnica	Cumple	paginas 6 y 7 de oferta tecnica

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN NAVE DE ARCHIVOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-07-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>12/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluación Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Artiex, S.R.L.		Planta Fisica Pinera, S.R.L.		Metro Electrica, S.R.L.		Rufino Sanchez Morillo	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
			Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	Pagina 88 de oferta técnica	Cumple	pagina 59 de oferta técnica	cumple	paginas 121 y 122 de oferta técnica	Cumple	Paginas 36 y 37 de oferta técnica
			Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en servicios.	Cumple	Pagina 161 de oferta técnica	Cumple	Pagina 75 de oferta tecnica	Cumple	paginas 124 de oferta técnica	No cumple	Las evidencias suministradas de trabajos realizados no son afines a lo solicitado en este proceso , pag. 39,40,41,42,43 y 44 oferta técnica
			Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en instalaciones similares con montos similares o mayores al presupuestado	No cumple	Las evidencias suministradas de trabajos realizados no son afines a lo solicitado en este proceso , pag. oferta técnica	No cumple	Las cifras en las evidencias presentadas no son similares al monto presupuestado para este proceso paginas 62, 71 y 75 oferta técnica.	No cumple	Las cifras en las evidencias presentadas no son similares al monto presupuestado para este proceso Paginas 134,145,157 y 166 oferta tecnica.	No cumple	Las cifras en las evidencias presentadas no son similares al monto presupuestado para este proceso paginas 39,40,42 y 60 oferta tecnica .

<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN NAVE DE ARCHIVOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE</b>
<b>Referencia del Proceso:</b>	<b>LPN-07-2023</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>12/6/2023</b>
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	<b>Evaluación Individual</b>

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Inversiones Sevilla, E.I.R.L.		Caecom, S.R.L.		Tradenergy, S.R.L.		Dos Garcia, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
			Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	Paginas 81 y 82 de oferta técnica	Cumple	paginas 138 y 139 oferta técnica	Cumple	pagina .142 de oferta tecnica	Cumple	pagina .159
			Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en servicios.	No cumple	Los documentos presentados no son afines a este tipo de trabajos paginas 93 y 94 oferta técnica.	No cumple	Las evidencias suministradas no son afines a lo solicitado en este proceso, ni cumplen con los 5 años de experiencia requeridos pag.140 a 218 oferta técnica	Cumple	pagina 185 de ofedrta técnica	No cumple	En las evidencias suministradas no cumple con los 5 años requeridos p. 161-187 de oferta técnica
			Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en instalaciones similares con montos similares o mayores al presupuestado	No cumple	Algunos de los documentos presentados no son afines con los trabajos solicitados pag. 84 a 87, 88 y 89 a 92 oferta técnica	No cumple	Las cifras en las evidencias presentadas no son similares al monto presupuestado para este proceso paginas 140 a 218 oferta técnica.	Cumple	paginas .144-187 oferta técnica	No cumple	No cumple con los montos requeridos p. 161-187

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				H&C Engineering Constructors, S.R.L.		Constructora Retro, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
			Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	pagina .138-139 de oferta técnica	Cumple	pagina .78 oferta tecnica
			Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en servicios.	No cumple	No cumple con los 5 años requeridos p. 31-40 oferta tecnica	No cumple	No cumple con los 5 años requeridos p. 83-90
			Cinco (5) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en instalaciones similares con montos similares o mayores al presupuestado	No cumple	No cumple con los montos requeridos. Pag,31-40 oferta tecnica	No cumple	no cumple con los montos requeridos p. 83-90

<b>Nombre del Proceso:</b>	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN NAVE DE ARCHIVOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE
<b>Referencia del Proceso:</b>	LPN-07-2023
<b>Fecha de Evaluación:</b>	12/6/2023
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Evaluacion Individual
FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN	

**Ramon Anibal Vargas - Supervisor de Mantenimiento.**

**Julio Liriano Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento**

**Rocio A. Altigracia- Gerente de Diseño y Planificacion de la Direccion de Infraestructura Fisica**