

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL

LOTE 5: ADECUACIONES DE BAÑOS PÚBLICOS Y DE CENTRO DE SERVICIO PRESENCIAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE NAGUA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Empresas Evaluadas

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	CONSORCIO	/IASAN-GA, S.R.L.	ARTIEX, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1.00	Baño para personas con condiciones especiales								
1.01	Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo)	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Retiro de puertas de cubículos de baños	2.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03		2.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) Desmonte de tope de lavamanos existente (incluye 2 lavamanos y base de tope								
1.04	de 2.20 m x 0.60m) Ampliación de hueco de puerta de 0.79m de ancho @ 1.00m de ancho (Incluye	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	terminación)	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Demolición de pisos existentes (Incluye torta de mortero e< 0.10m)	10.09	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Retiro de cerámicas en muros existentes	46.13	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.08	Demolición de muros de bloques divisores existentes revestidos de cerámicas	1.32	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.09	Retiro de plafón de techo (Incluye estructuras)	10.09	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.10	Suministro y colocación de muros en denglas en vertedero)	3.08	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.11	Suministro y colocación de interruptores sencillo color blanco	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.12	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2' x 2' (Incluye estructuras)	10.09	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.13	Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2'x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.14	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros antideslizantes	10.09	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.15	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la preparación de superficie.	54.40	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.16	Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye botella hidráulica	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.17	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.18	Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con colo metáfaca con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.19	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles.	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.20	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.21	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.22	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared con cerradura	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.23	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.24	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 24" de longitud y 1 ½" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.25	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 36 " de longitud y 1% " diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.26	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.27	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones, sellado de salidas existentes y modificaciones)	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.28	Traslado interno y bote de material producto de intervenciones	4.43	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.29	Limpieza continua y final	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

Empresas Evaluadas

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

ARTIEX. S.R.L.



NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL

LOTE 5: ADECUACIONES DE BAÑOS PÚBLICOS Y DE CENTRO DE SERVICIO PRESENCIAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE NAGUA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

2.00 CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL Y CENTRO DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES

2.01	Demolición de muros de sheetrock existente	15.14	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.02	Desmonte de puertas existentes de 1.00m x 2.10m	2.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.03	Cierres de hueco de puertas de 1.00m x 2.10m en sheetrock	2.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.04	Retiro de plafón existente (Incluye estructuras)	34.31	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.05	Retiro de lámparas de plafón existentes	4.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.06	Retiro de protectores de ventana en barras de hierro	27.70	p2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.07	Retiro de ventanas existentes	27.70	p2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.08	Apertura de puerta de 1.00m x 2.10m en muro de sheetrock (Incluye reestructura, esquineros, refuerzos y terminación	1.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.09	Demolición en muro de bloques bajo nivel de ventana para apertura de hueco de 1.80m (Incluye terminación)	0.55	m3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.10	Reconexión de salidas data afectadas con la demolición de muro)	1.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.11	Reconexión de salidas eléctricas afectadas con la demolición de muro)	1.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.12	Reposición de piso (espacio de muro demolido)	1.00	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.13	Suministro e instalación de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre22)	12.42	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.14	Fascia en sheetrock sobre counter de ancho 0.25m y altura de 1.00m, ancladas a losa de techo	5.82	ml	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.15	Suministro e instalación counter en muros en sheetrock (Incluye estructura calibre22, refuerzos y tope de madera caoba según lo indicado en plano)	5.30	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.16	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco en tuberías de 3/4"	5.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.17	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)	75.77	p2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.18	Suministro e Instalación Salida de Data en tuberías de 3/4" (incluye mensajero)	5.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.19	Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes	25.00	m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.20	Alimentador eléctrico en tuberías de PCV 3/4 (incluye registro 6x6 en muro de sheetrock	1.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.21	Alimentador de servicios de data en tuberías de PCV 1 1/2" (incluye registro en muro de sheetrock	1.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.22	Canalización sobre plafón en tuberías PVC1 1/2" para salidas de data ancladas en muros y losa	14.00	m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.23	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	34.31	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.24	Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2'x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	12.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.25	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	150.00	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.26	Reubicación de interruptor de luces (Incluye ranurado en muro, nuevo alambrado, terminación)	2.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.27	Suministro y colocación de puerta de caoba de 0.90m x 2.10m (Incluye marcos, llavín tipo palanca y botella hidráulica)	1.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.28	Suministro y colocación de puerta de cristal en perfilería P-40 de dos hojas (Incluye tiradores, llavín y botellas hidráulicas	1.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.29	Traslado de material demolido y/o retirado a lugar de acopio	1.00	p,a	CUMPLE	 CUMPLE	 CUMPLE	
2.30	Bote y limpieza final	1.00	p,a	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

3.00 SALA DE AUDIENCIAS

	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	150.00	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3.02	Mantenimiento en estrado existentes (Incluye plataforma)	1.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3.03	Mantenimiento en puertas existentes A<1.00m, H<2.55	2.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3.04	Mantenimiento en puertas dobles existentes A<1.80m, H<2.55	1.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3.05	Limpieza continua y final	1.00	p,a	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	



NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL

LOTE 5: ADECUACIONES DE BAÑOS PÚBLICOS Y DE CENTRO DE SERVICIO PRESENCIAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE NAGUA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

4.00	MISCE	LANEO	S

4.01	Retiro de puerta de una hoja metálica en caseta existente	150.00	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.02	Retiro de puerta de dos hoja metálica en caseta existente	1.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.03	Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3" con llavín de buena calidad, pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4")	1.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.04	Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3", pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4")	1.00	und	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.05	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	50.00	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.06	Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes	130.00	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.07	Limpieza continua y final	1.00	p,a	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Wilka L. Quiroz

Ing. Melvin Hernández Ingeniero Supervisor

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia Gerente de Diseño y Planificación







NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-21-2023

READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL

LOTE 5: ADECUACIONES DE BAÑOS PÚBLICOS Y DE CENTRO DE SERVICIO PRESENCIAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE NAGUA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución		CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.			ARTIEX, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	
LOTES	Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el Palacio de Justicia de Nagua (LOTE 5)	\$1,175,169.05	\$1,175,170.19	\$1.14	\$1,096,284.03	\$1,096,284.03	\$0.00	\$1,197,314.22	\$1,197,314.40	\$0.18	

NOTA: EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE LA MULTIPLICACIÓN LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN LOS PRESUPUESTOS ANEXOS.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Wilka L. Quiroz Ingeniero Supervisor Evaluación realizada por:

Ing. Melvin Hernández Ingeniero Supervisor

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío AltagraciaGerente de Diseño y Planificación



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Wilka L. Quiroz Florencio
Melvin Hernandez Mendez
Rocio A. Altagracia Aquino

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace: https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/2085120b-a831-42fd-9240-e657d1f56890



CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

Fecha: 25/10/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el Palacio de Justicia de Nagua	NUMERO DE CARPETA	2023-003
DIRECCIÓN DEL PROYECTO F	alacio de Justicia Nagua		

	PRESUPUE	STO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	Baño para personas con condiciones especiales					
1.01	Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo)	1.00	und	374.25	374.25	
1.02	Retiro de puertas de cubículos de baños	2.00	und	374.25	748.50	
1.03	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales)	2.00	und	523.94	1,047.88	
1.04	Desmonte de tope de lavamanos existente (incluye 2 lavamanos y base de tope de 2.20 m x 0.60m)	1.00	und	2,619.72	2,619.72	
1.05	Ampliación de hueco de puerta de 0.79m de ancho @ 1.00m de ancho (Incluye terminación)	1.00	und	5,239.45	5,239.45	
1.06	Demolición de pisos existentes (Incluye torta de mortero e< 0.10m)	10.09	m2	130.99	1,321.69	
1.07	Retiro de cerámicas en muros existentes	46.13	m2	130.99	6,042.57	
1.08	Demolición de muros de bloques divisores existentes revestidos de cerámicas	1.32	m3	1,309.86	1,729.02	
1.09	Retiro de plafón de techo (Incluye estructuras)	10.09	m2	52.39	528.62	
1.10	Suministro y colocación de muros en denglas en vertedero)	3.08	m2	2,713.21	8,356.69	
1.11	Suministro y colocación de interruptores sencillo color blanco	1.00	und	1,757.37	1,757.37	
1.12	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2' x 2' (Incluye estructuras)	10.09	m2	988.54	9,974.37	
1.13	Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2'x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	1.00	und	2,493.48	2,493.48	
1.14	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros antideslizantes	10.09	m2	2,270.57	22,910.05	
1.15	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la preparación de superficie.	54.40	m2	1,735.27	94,398.69	
1.16	Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye botella hidráulica	1.00	und	33,655.43	33,655.43	
1.17	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	und	14,656.16	14,656.16	
1.18	Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	und	11,482.57	11,482.57	
1.19	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles.	1.00	und	3,717.28	3,717.28	
1.20	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	und	5,665.42	5,665.42	

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

Fecha:	25/10/2023
--------	------------

NOMBRE DEL PROYECTO Adecuaciones de baños públicos y de centro de servi Palacio de Justicia de Nagua	oresencial en el NUMERO DE CARPETA 2023-003
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia Nagua	

	PRESUPUE	STO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.21	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".	1.00	und	1,949.63	1,949.63	
1.22	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared con cerradura	1.00	ud	4,184.93	4,184.93	
1.23	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	1.00	und	7,725.01	7,725.01	
1.24	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 24" de longitud y 1 ½" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	1.00	ud	4,235.67	4,235.67	
1.25	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 36" de longitud y 1 $\frac{1}{2}$ " diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	1.00	ud	5,074.62	5,074.62	
1.26	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	1.00	ud	4,037.46	4,037.46	
1.27	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones, sellado de salidas existentes y modificaciones)	1.00	p.a.	10,000.00	10,000.00	
1.28	Traslado interno y bote de material producto de intervenciones	4.43	m3	726.89	3,220.12	
1.29	Limpieza continua y final	1.00	und	4,106.56	4,106.56	
	Sub-total=					273,253.
2.00	CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL Y CENTRO DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES					
2.01	Demolición de muros de sheetrock existente	15.14	m2	130.99	1,983.19	
2.02	Desmonte de puertas existentes de 1.00m x 2.10m	2.00	und	374.25	748.50	
2.03	Cierres de hueco de puertas de 1.00m x 2.10m en sheetrock	2.00	und	5,092.40	10,184.80	
2.04	Retiro de plafón existente (Incluye estructuras)	34.31	m2	52.39	1,797.50	
2.05	Retiro de lámparas de plafón existentes	4.00	und	261.97	1,047.88	

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

Fecha: 25/10/2023

NOMBRE DEL PROYECTO Adecuaciones de baños públicos y de c Palacio de Justicia de Nagua	entro de servicio presencial en el NUMERO DE CARPETA	2023-003
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia Nagua		

PRESUPUESTO PRESUPUESTO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
2.06	Retiro de protectores de ventana en barras de hierro	27.70	p2	26.20	725.74		
2.07	Retiro de ventanas existentes	27.70	p2	26.20	725.74		
2.08	Apertura de puerta de 1.00m x 2.10m en muro de sheetrock (Incluye reestructura, esquineros, refuerzos y terminación	1.00	und	5,092.40	5,092.40		
2.09	Demolición en muro de bloques bajo nivel de ventana para apertura de hueco de 1.80m (Incluye terminación)	0.55	m3	1,309.86	720.42		
2.10	Reconexión de salidas data afectadas con la demolición de muro)	1.00	und	1,309.86	1,309.86		
2.11	Reconexión de salidas eléctricas afectadas con la demolición de muro)	1.00	und	1,309.86	1,309.86		
2.12	Reposición de piso (espacio de muro demolido)	1.00	m2	2,352.89	2,352.89		
2.13	Suministro e instalación de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre22)	12.42	m2	1,838.49	22,834.05		
2.14	Fascia en sheetrock sobre counter de ancho 0.25m y altura de 1.00m, ancladas a losa de techo	5.82	ml	3,429.71	19,960.91		
2.15	Suministro e instalación counter en muros en sheetrock (Incluye estructura calibre22, refuerzos y tope de madera caoba según lo indicado en plano)	5.30	m2	1,838.49	9,744.00		
2.16	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco en tuberías de 3/4"	5.00	und	2,104.78	10,523.90		
2.17	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)	75.77	p2	1,052.01	79,710.80		
2.18	Suministro e Instalación Salida de Data en tuberías de 3/4" (incluye mensajero)	5.00	und	1,545.99	7,729.95		
2.19	Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes	25.00	m	406.70	10,167.50		
2.20	Alimentador eléctrico en tuberías de PCV 3/4 (incluye registro 6x6 en muro de sheetrock	1.00	und	17,700.00	17,700.00		
2.21	Alimentador de servicios de data en tuberías de PCV 1 1/2" (incluye registro en muro de sheetrock	1.00	und	19,470.00	19,470.00		
2.22	Canalización sobre plafón en tuberías PVC1 1/2" para salidas de data ancladas en muros y losa	14.00	m	1,390.71	19,469.94		
2.23	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	34.31	m2	988.54	33,916.81		
2.24	Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2'x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	12.00	und	2,493.48	29,921.76		
2.25	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	150.00	m2	228.42	34,263.00		
2.26	Reubicación de interruptor de luces (Incluye ranurado en muro, nuevo alambrado, terminación)	2.00	und	1,757.37	3,514.74		
2.27	Suministro y colocación de puerta de caoba de 0.90m x 2.10m (Incluye marcos, llavín tipo palanca y botella hidráulica)	1.00	und	33,655.43	33,655.43		
2.28	Suministro y colocación de puerta de cristal en perfilería P-40 de dos hojas (Incluye tiradores, llavín y botellas hidráulicas	1.00	und	20,285.93	20,285.93		
2.29	Traslado de material demolido y/o retirado a lugar de acopio	1.00	p,a	4,361.31	4,361.31		
2.30	Bote y limpieza final	1.00	p,a	8,213.12	8,213.12		

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

NOMBRE DEL PROYECTO Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el Palacio de Justicia de Nagua PRESUPUESTO	25/10/2023	Fecha:					
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR	2023-003		TA	NUMERO DE CARPE	ncial en el		NOMB
SALA DE AUDIENCIAS						ÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia Nagua	RECCI
Suministry of policación de puerta de una hoja metálica en caseta existente 1.00 und 22.450.00 32.450.00					STO	PRESUPUE	
3.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye platafórina de superficie (masillado, ligiado, rapliado, entre otros). 3.02 Mantenimiento en estrado existentes (Incluye platafórma) 1.00 und 29,500.00 29,500.00 3.03 Mantenimiento en puertas existentes A<1.00m, H<2.55 2.00 und 6,532.10 13,064.20 13,064.20 3.05 Limpieza continua y final 1.00 p.a 4,106.56 4,106.56 4.10	SUB-TOTAL	VALOR		UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ITEM
Internation de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 190,000 m2 228,42 29,500,000 29,500,000 29,500,000 29,500,000 29,500,000 29,500,000 29,500,000 20,500,000						SALA DE AUDIENCIAS	3.00
3.03 Mantenimiento en puertas existentes A<1.00m, H<2.55		34,263.00	228.42	m2	150.00	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye	3.01
3.04 Mantenimiento en puertas dobles existentes A<1.80m, H<2.55		29,500.00	29,500.00	und	1.00	Mantenimiento en estrado existentes (Incluye plataforma)	3.02
1.00 p,a 4,106.56 4,106.56 4,106.56		13,064.20	6,532.10	und	2.00	Mantenimiento en puertas existentes A<1.00m, H<2.55	3.03
4.00 MISCELANEOS 4.01 Retiro de puerta de una hoja metálica en caseta existente 4.02 Retiro de puerta de dos hoja metálica en caseta existente 4.03 Retiro de puerta de dos hoja metálica en caseta existente 4.04 Retiro de puerta de dos hoja metálica en caseta existente 4.05 Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 4.06 Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 4.07 Ex2" con marcos de perfiles 2"x3" con llavín de buena calidad, pintadas con 4.08 pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 48 3/4") 4.09 Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 4.04 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3", pintadas con pintura antióxido industrial 4.05 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos, incluye 4.06 preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.07 Limpieza continua y final 4.08 Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes 4.09 Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes 4.00 p.a 4,106.56 4,106.56 4.10 Dirección técnica y responsabilidad 5.00 GASTOS INDIRECTOS 5.01 Dirección técnica y responsabilidad 5.02 Gastos administrativos y de obra 5.03 Transporte 5.04 SUB-TOTAL 5.05 SUB-TOTAL 5.06 BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 5.07 BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 5.08 BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS		13,064.20	13,064.20	und	1.00	Mantenimiento en puertas dobles existentes A<1.80m, H<2.55	3.04
4.00 MISCELANEOS 4.01 Retiro de puerta de una hoja metálica en caseta existente 150.00 m2 52.39 7,858.50 4.02 Retiro de puerta de dos hoja metálica en caseta existente 1.00 und 873.24 873.24 4.03 Ever de puerta de dos hoja metálica en caseta existente 1.00 und 873.24 873.24 4.03 Ever con marcos de perfiles 2°x3" con llavin de buena calidad, pintadas con pintura amtióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 48 3/4") 4.04 Ever con marcos de perfiles 2°x3", pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4") 4.05 Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2°x2" con marcos de perfiles 2°x3", pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4") 4.06 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.07 Limpieza continua y final 1.00 p.a 4,106.56 4,106.56 5.08 Sub-total= Sub-total= SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) 5.00 GASTOS INDIRECTOS 5.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 5.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 5.03 Transporte 2.50% SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRAVADO		4.106.56	4.106.56	p.a	1.00	Limpieza continua v final	3.05
4.01 Retiro de puerta de una hoja metálica en caseta existente 150.00 m2 52.39 7,858.50 4.02 Retiro de puerta de dos hoja metálica en caseta existente 1.00 und 873.24 873.24 Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3" con llavín de buena calidad, pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4") Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 1.00 und 32,450.00 32,450.00 Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3", pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4") 4.05 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 5.00 m2 228.42 11,421.00 4.06 Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes 130.00 m2 200.00 26,000.00 4.07 Limpieza continua y final 1.00 p,a 4,106.56 4,106.56 Sub-total= SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) 5.00 GASTOS INDIRECTOS 5.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 5.02 Gastos administrativos y de obra 2.50% SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRAVADO BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00%	93,997.9	,	, , , , , , ,	1.7		•	
4.01 Retiro de puerta de una hoja metálica en caseta existente 150.00 m2 52.39 7,858.50 4.02 Retiro de puerta de dos hoja metálica en caseta existente 1.00 und 873.24 873.24 Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3" con llavín de buena calidad, pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4") Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 1.00 und 32,450.00 32,450.00 Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3", pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4") 4.05 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 5.00 m2 228.42 11,421.00 4.06 Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes 130.00 m2 200.00 26,000.00 4.07 Limpieza continua y final 1.00 p,a 4,106.56 4,106.56 Sub-total= SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) 5.00 GASTOS INDIRECTOS 5.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 5.02 Gastos administrativos y de obra 2.50% SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRAVADO BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00%						MISCEL ANEOS	4 00
Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3" con llavín de buena calidad, pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4") Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3", pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4") 4.04 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3", pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4") 4.05 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.06 Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes 130.00 m2 228.42 11.421.00 4.07 Limpieza continua y final 1.00 p,a 4,106.56 4,106.56 Sub-total= SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) 5.00 GASTOS INDIRECTOS 5.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 5.02 Gastos administrativos y de obra 5.03 Transporte SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRAVADO		7,858.50	52.39	m2	150.00		
Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3" con llavín de buena calidad, pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4") Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3", pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4") 4.04 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3", pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4") 4.05 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.06 Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes 130.00 m2 228.42 11.421.00 4.07 Limpieza continua y final 1.00 p,a 4,106.56 4,106.56 Sub-total= SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) 5.00 GASTOS INDIRECTOS 5.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 5.02 Gastos administrativos y de obra 5.03 Transporte SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRAVADO		873.24	873.24	und	1.00	Retiro de puerta de dos hoia metálica en caseta existente	4.02
4.04 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3", pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4") 4.05 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.06 Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes 50.00 m2 228.42 11,421.00 4.07 Limpieza continua y final 1.00 p,a 4,106.56 4,106.56 Sub-total= SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) 5.00 GASTOS INDIRECTOS 5.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 5.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 5.03 Transporte 2.50% SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRAVADO						Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3" con llavín de buena calidad, pintadas con	
4.05 preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.06 Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes 4.07 Limpieza continua y final 5.00 p,a 4,106.56 4,106.56 Sub-total= SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) 5.00 GASTOS INDIRECTOS 5.01 Dirección técnica y responsabilidad 5.02 Gastos administrativos y de obra 5.03 Transporte SUB-TOTAL		32,450.00	32,450.00	und	1.00	2"x2" con marcos de perfiles 2"x3", pintadas con pintura antióxido industrial	4.04
4.07 Limpieza continua y final 1.00 p,a 4,106.56 4,106.56 Sub-total= SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) 5.00 GASTOS INDIRECTOS 5.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 5.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 5.03 Transporte 2.50% SUB-TOTAL SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRAVADO BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00%		11,421.00	228.42	m2	50.00		4.05
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) 5.00 GASTOS INDIRECTOS 5.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 5.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 5.03 Transporte 2.50% SUB-TOTAL SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRAVADO BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00%		26,000.00	200.00	m2	130.00	Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes	4.06
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) 5.00 GASTOS INDIRECTOS 5.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 5.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 5.03 Transporte 2.50% SUB-TOTAL SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRAVADO BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00%		4,106.56	4,106.56	p,a	1.00	Limpieza continua y final	4.07
5.00 GASTOS INDIRECTOS 5.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 5.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 5.03 Transporte 2.50% SUB-TOTAL SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRAVADO BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00%	115,159.					Sub-total=	
5.00 GASTOS INDIRECTOS 5.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 5.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 5.03 Transporte 2.50% SUB-TOTAL SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRAVADO BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00%	895,852.	_				SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)	
5.01 Dirección técnica y responsabilidad 5.02 Gastos administrativos y de obra 5.03 Transporte SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRAVADO BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00%						,,	5.00
5.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 5.03 Transporte 2.50% SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRAVADO BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00%	89,585		10.00%				
Transporte 2.50% SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRAVADO BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00%	26,875		+ +				
SUB-TOTAL SUB-TOTAL GRAVADO BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00%	22,396		+				
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00%	138,857.		2.0070				0.00
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00%							
	1,034,709.					SUB-TOTAL GRAVADO	
5.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	103,470.		10.00%			BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS	
U,UT 1.5.5 (1575 45.1576 461 (614) 114 (114) 1	18,624		18.00%			ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	5.04
5.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50%	40,313		1			,	
5.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00%	8,958		1 1				
5.07 CODIA 0.10%	895						
5.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00%	8,958.						
5.09 Equipos de Seguridad y Protección Personal 2.00%	17,917.					Equipos de Seguridad y Protección Personal	

SUB-TOTAL (RD\$)

95,668.07

CONSORCIO VIASAN-GA, S.R.L.

Fecha: 25/10/2023

NOMBRE DEL PROYECTO Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el Palacio de Justicia de Nagua	CARPETA 2023-003				
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia Nagua					
PRESUPUESTO					

VALOR SUB-TOTA	SUB-TOTAL
234,52	234,525.19
44,79	44,792.6
	VALOR S

TOTAL GENERAL (RD\$) 1,175,170.19

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
\$1,175,169.05	RD\$ 1,175,170.19	(\$1.14)	Diferencia de decimales en multiplicación

Revisado por los peritos:

Ing. Wilka Quiroz Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Hernández Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia Gerente de Diseño y Planificación





NOMBRE DEL PROYECTO A	decuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el Palacio de Justicia de Nagua	NUMERO DE CARPETA	2023-003
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Pala	acio de Justicia Nagua		

PRESUPUESTO PRESUPUESTO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
1.00	Baño para personas con condiciones especiales						
1.01	Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo)	1.00	und	250.00	250.00		
1.02	Retiro de puertas de cubículos de baños	2.00	und	400.00	800.00		
1.03	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales)	2.00	und	400.00	800.00		
1.04	Desmonte de tope de lavamanos existente (incluye 2 lavamanos y base de tope de 2.20 m x 0.60m)	1.00	und	1,000.00	1,000.00		
1.05	Ampliación de hueco de puerta de 0.79m de ancho @ 1.00m de ancho (Incluye terminación)	1.00	und	1,500.00	1,500.00		
1.06	Demolición de pisos existentes (Incluye torta de mortero e< 0.10m)	10.09	m2	200.00	2,018.00		
1.07	Retiro de cerámicas en muros existentes	46.13	m2	250.00	11,532.50		
1.08	Demolición de muros de bloques divisores existentes revestidos de cerámicas	1.32	m3	350.00	462.00		
1.09	Retiro de plafón de techo (Incluye estructuras)	10.09	m2	265.00	2,673.85		
1.10	Suministro y colocación de muros en denglas en vertedero)	3.08	m2	1,975.00	6,083.00		
1.11	Suministro y colocación de interruptores sencillo color blanco	1.00	und	1,675.00	1,675.00		
1.12	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2' x 2' (Incluye estructuras)	10.09	m2	1,050.00	10,594.50		
1.13	Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2'x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	1.00	und	450.00	450.00		
1.14	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros antideslizantes	10.09	m2	1,675.00	16,900.75		
1.15	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la preparación de superficie.	54.40	m2	1,675.00	91,120.00		
1.16	Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye botella hidráulica	1.00	und	35,655.00	35,655.00		
1.17	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	und	11,000.00	11,000.00		
1.18	Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	und	11,000.00	11,000.00		
1.19	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles.	1.00	und	4,500.00	4,500.00		
1.20	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	und	2,500.00	2,500.00		

NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el Palacio de Justicia de Nagua	NUMERO DE CARPETA	2023-003
DIRECCIÓN DEL PROYECTO F	alacio de Justicia Nagua		

	PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
1.21	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".	1.00	und	2,250.00	2,250.00		
1.22	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared con cerradura	1.00	ud	4,500.00	4,500.00		
1.23	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	1.00	und	4,500.00	4,500.00		
1.24	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 24" de longitud y 1 ½" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00		
1.25	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 36" de longitud y 1 ½" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00		
1.26	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00		
1.27	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones, sellado de salidas existentes y modificaciones)	1.00	p.a.	14,533.00	14,533.00		
1.28	Traslado interno y bote de material producto de intervenciones	4.43	m3	450.00	1,993.50		
1.29	Limpieza continua y final	1.00	und	5,000.00	5,000.00		
	Sub-total=					258,791.10	
CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL Y CENTRO DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES							
2.01	Demolición de muros de sheetrock existente	15.14	m2	125.00	1,892.50		
2.02	Desmonte de puertas existentes de 1.00m x 2.10m	2.00	und	350.00	700.00		
2.03	Cierres de hueco de puertas de 1.00m x 2.10m en sheetrock	2.00	und	3,000.00	6,000.00		
2.04	Retiro de plafón existente (Incluye estructuras)	34.31	m2	75.00	2,573.25		
2.05	Retiro de lámparas de plafón existentes	4.00	und	200.00	800.00		

NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el Palacio de Justicia de Nagua	NUMERO DE CARPETA	2023-003
DIRECCIÓN DEL PROYECTO F	alacio de Justicia Nagua		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.06	Retiro de protectores de ventana en barras de hierro	27.70	p2	265.00	7,340.50	
2.07	Retiro de ventanas existentes	27.70	p2	200.00	5,540.00	
2.08	Apertura de puerta de 1.00m x 2.10m en muro de sheetrock (Incluye reestructura, esquineros, refuerzos y terminación	1.00	und	2,000.00	2,000.00	
2.09	Demolición en muro de bloques bajo nivel de ventana para apertura de hueco de 1.80m (Incluye terminación)	0.55	m3	450.00	247.50	
2.10	Reconexión de salidas data afectadas con la demolición de muro)	1.00	und	2,000.00	2,000.00	
2.11	Reconexión de salidas eléctricas afectadas con la demolición de muro)	1.00	und	2,000.00	2,000.00	
2.12	Reposición de piso (espacio de muro demolido)	1.00	m2	350.00	350.00	
2.13	Suministro e instalación de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre22)	12.42	m2	1,975.00	24,529.50	
2.14	Fascia en sheetrock sobre counter de ancho 0.25m y altura de 1.00m, ancladas a losa de techo	5.82	ml	2,700.00	15,714.00	
2.15	Suministro e instalación counter en muros en sheetrock (Incluye estructura calibre22, refuerzos y tope de madera caoba según lo indicado en plano)	5.30	m2	8,700.00	46,110.00	
2.16	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco en tuberías de 3/4"	5.00	und	1,750.00	8,750.00	
2.17	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)	75.77	p2	425.00	32,202.25	
2.18	Suministro e Instalación Salida de Data en tuberías de 3/4" (incluye mensajero)	5.00	und	3,500.00	17,500.00	
2.19	Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes	25.00	m	400.00	10,000.00	
2.20	Alimentador eléctrico en tuberías de PCV 3/4 (incluye registro 6x6 en muro de sheetrock	1.00	und	2,500.00	2,500.00	
2.21	Alimentador de servicios de data en tuberías de PCV 1 1/2" (incluye registro en muro de sheetrock	1.00	und	2,500.00	2,500.00	
2.22	Canalización sobre plafón en tuberías PVC1 1/2" para salidas de data ancladas en muros y losa	14.00	m	2,200.00	30,800.00	
2.23	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	34.31	m2	1,050.00	36,025.50	
2.24	Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2'x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	12.00	und	4,500.00	54,000.00	
2.25	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	150.00	m2	200.00	30,000.00	
2.26	Reubicación de interruptor de luces (Incluye ranurado en muro, nuevo alambrado, terminación)	2.00	und	1,975.00	3,950.00	
2.27	Suministro y colocación de puerta de caoba de 0.90m x 2.10m (Incluye marcos, llavín tipo palanca y botella hidráulica)	1.00	und	35,000.00	35,000.00	
2.28	Suministro y colocación de puerta de cristal en perfilería P-40 de dos hojas (Incluye tiradores, llavín y botellas hidráulicas	1.00	und	22,000.00	22,000.00	
2.29	Traslado de material demolido y/o retirado a lugar de acopio	1.00	p,a	15,500.00	15,500.00	
2.30	Bote y limpieza final	1.00	p,a	5,000.00	5,000.00	
	Sub-total=	•				423,525.0

NOMB	RE DEL PROYECTO Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio prese Palacio de Justicia de Nagua	encial en el	NUMERO DE CAF	RPETA		2023-003
RECCI	ÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia Nagua					
	PRESUPUES	то				
TEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.00	SALA DE AUDIENCIAS					
3.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	150.00	m2	200.00	30,000.00	
3.02	Mantenimiento en estrado existentes (Incluye plataforma)	1.00	und	4,500.00	4,500.00	
3.03	Mantenimiento en puertas existentes A<1.00m, H<2.55	2.00	und	3,500.00	7,000.00	
3.04	Mantenimiento en puertas dobles existentes A<1.80m, H<2.55	1.00	und	3,500.00	3,500.00	
3.05	Limpieza continua y final	1.00	p,a	5,000.00	5,000.00	
	Sub-total=	1.00	Pia	0,000.00	5,555.55	50,000
.00	MISCELANEOS					00,000
.01	Retiro de puerta de una hoja metálica en caseta existente	150.00	m2	100.00	15,000.00	
1.02	Retiro de puerta de dos hoja metálica en caseta existente	1.00	und	100.00	100.00	
4.03	Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3" con llavín de buena calidad, pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 88 1/2" x alto 84 3/4")	1.00	und	25,400.00	25,400.00	
4.04	Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3", pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4")	1.00	und	15,400.00	15,400.00	
4.05	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	50.00	m2	200.00	10,000.00	
4.06	Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes	130.00	m2	250.00	32,500.00	
4.07	Limpieza continua y final	1.00	p,a	5,000.00	5,000.00	102 100
	Sub-total=					103,400
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					835,716
5.00	GASTOS INDIRECTOS					
5.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		83,57
5.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		25,07
5.03	Transporte			2.50%		20,892
	SUB-TOTAL SUB-TOTAL					129,536
	SUB-TOTAL GRAVADO					965,252
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		96,525
5.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		17,37
5.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	+	37,60
.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1 1	+	8,35
5.07	CODIA			1.00%	+	835
5.07	Equipos de Salud e Higiene			0.10%	+	
5.08	Equipos de Salud e Figierie Equipos de Seguridad y Protección Personal			1.00%	+	8,35 ⁷
ງ.ບອ				2.00%		<u>, </u>
	SUB-TOTAL (RD\$)					89,246

ARTIEX, S.R.L.

FECHA: 25/10/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el Palacio de Justicia de Nagua	INUMERO DE CARPETA	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO F	alacio de Justicia Nagua		

	PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					218,782.12	
5.10	Imprevistos			5.00%		41,785.81	
	TOTAL GENERAL (RD\$)					1,096,284.03	

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$1,096,284.03	RD\$1,096,284.03	(\$0.00)	Diferencia de decimales en multiplicación

Revisado por los peritos:

Ing. Wilka Quiroz Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Hernández Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia Gerente de Diseño y Planificación





RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el Palacio de Justicia de Nagua	NUMERO DE CARPETA	2023-003
DIRECCIÓN DEL PROYECTO F	alacio de Justicia Nagua		

PRESUPUESTO PRESUPUESTO								
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL		
1.00	Baño para personas con condiciones especiales							
1.01	Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo)	1.00	und	500.00	500.00			
1.02	Retiro de puertas de cubículos de baños	2.00	und	500.00	1,000.00			
1.03	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales)	2.00	und	500.00	1,000.00			
1.04	Desmonte de tope de lavamanos existente (incluye 2 lavamanos y base de tope de 2.20 m x 0.60m)	1.00	und	500.00	500.00			
1.05	Ampliación de hueco de puerta de 0.79m de ancho @ 1.00m de ancho (Incluye terminación)	1.00	und	5,500.00	5,500.00			
1.06	Demolición de pisos existentes (Incluye torta de mortero e< 0.10m)	10.09	m2	87.50	882.88			
1.07	Retiro de cerámicas en muros existentes	46.13	m2	81.32	3,751.29			
1.08	Demolición de muros de bloques divisores existentes revestidos de cerámicas	1.32	m3	7,070.00	9,332.40			
1.09	Retiro de plafón de techo (Incluye estructuras)	10.09	m2	72.51	731.63			
1.10	Suministro y colocación de muros en denglas en vertedero)	3.08	m2	2,847.23	8,769.47			
1.11	Suministro y colocación de interruptores sencillo color blanco	1.00	und	990.00	990.00			
1.12	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2' x 2' (Incluye estructuras)	10.09	m2	1,402.47	14,150.92			
1.13	Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2'x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	1.00	und	3,391.00	3,391.00			
1.14	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros antideslizantes	10.09	m2	2,192.22	22,119.50			
1.15	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la preparación de superficie.	54.40	m2	2,263.02	123,108.29			
1.16	Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye botella hidráulica	1.00	und	35,000.00	35,000.00			
1.17	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	und	11,778.00	11,778.00			
1.18	Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	und	5,579.00	5,579.00			
1.19	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles.	1.00	und	6,118.03	6,118.03			
1.20	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8°, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	und	3,867.00	3,867.00			

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el Palacio de Justicia de Nagua	NUMERO DE CARPETA	2023-003
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia Nagua		

PRESUPUESTO PRESUPUESTO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
1.21	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".	1.00	und	1,862.50	1,862.50		
1.22	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared con cerradura	1.00	ud	3,350.00	3,350.00		
1.23	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	1.00	und	6,400.00	6,400.00		
1.24	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 24" de longitud y 1 ½" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	1.00	ud	6,956.00	6,956.00		
1.25	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 36" de longitud y 1 ½" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	1.00	ud	9,021.00	9,021.00		
1.26	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	1.00	ud	2,270.00	2,270.00		
1.27	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones, sellado de salidas existentes y modificaciones)	1.00	p.a.	15,233.10	15,233.10		
1.28	Traslado interno y bote de material producto de intervenciones	4.43	m3	923.33	4,090.35		
1.29	Limpieza continua y final	1.00	und	3,000.00	3,000.00		
	Sub-total=					310,252.35	
2.00	CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL Y CENTRO DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES						
2.01	Demolición de muros de sheetrock existente	15.14	m2	78.03	1,181.37		
2.02	Desmonte de puertas existentes de 1.00m x 2.10m	2.00	und	500.00	1,000.00		
2.03	Cierres de hueco de puertas de 1.00m x 2.10m en sheetrock	2.00	und	5,000.00	10,000.00		
2.04	Retiro de plafón existente (Incluye estructuras)	34.31	m2	56.28	1,930.97		
2.05	Retiro de lámparas de plafón existentes	4.00	und	400.00	1,600.00		

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en el Palacio de Justicia de Nagua	NUMERO DE CARPETA	2023-003
DIRECCIÓN DEL PROYECTO F	^a alacio de Justicia Nagua		

	PRESUPUESTO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL		
2.06	Retiro de protectores de ventana en barras de hierro	27.70	p2	89.35	2,475.00			
2.07	Retiro de ventanas existentes	27.70	p2	70.18	1,943.99			
2.08	Apertura de puerta de 1.00m x 2.10m en muro de sheetrock (Incluye reestructura, esquineros, refuerzos y terminación	1.00	und	5,500.00	5,500.00			
2.09	Demolición en muro de bloques bajo nivel de ventana para apertura de hueco de 1.80m (Incluye terminación)	0.55	m3	1,982.16	1,090.19			
2.10	Reconexión de salidas data afectadas con la demolición de muro)	1.00	und	3,500.00	3,500.00			
2.11	Reconexión de salidas eléctricas afectadas con la demolición de muro)	1.00	und	3,500.00	3,500.00			
2.12	Reposición de piso (espacio de muro demolido)	1.00	m2	2,500.00	2,500.00			
2.13	Suministro e instalación de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre22)	12.42	m2	1,452.93	18,045.39			
2.14	Fascia en sheetrock sobre counter de ancho 0.25m y altura de 1.00m, ancladas a losa de techo	5.82	ml	1,569.35	9,133.62			
2.15	Suministro e instalación counter en muros en sheetrock (Incluye estructura calibre22, refuerzos y tope de madera caoba según lo indicado en plano)	5.30	m2	1,945.42	10,310.73			
2.16	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco en tuberías de 3/4"	5.00	und	1,900.00	9,500.00			
2.17	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)	75.77	p2	997.32	75,566.94			
2.18	Suministro e Instalación Salida de Data en tuberías de 3/4" (incluye mensajero)	5.00	und	1,500.00	7,500.00			
2.19	Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes	25.00	m	450.00	11,250.00			
2.20	Alimentador eléctrico en tuberías de PCV 3/4 (incluye registro 6x6 en muro de sheetrock	1.00	und	3,500.00	3,500.00			
2.21	Alimentador de servicios de data en tuberías de PCV 1 1/2" (incluye registro en muro de sheetrock	1.00	und	3,500.00	3,500.00			
2.22	Canalización sobre plafón en tuberías PVC1 1/2" para salidas de data ancladas en muros y losa	14.00	m	300.00	4,200.00			
2.23	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	34.31	m2	1,537.67	52,757.46			
2.24	Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2'x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	12.00	und	3,391.00	40,692.00			
2.25	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	150.00	m2	190.00	28,500.00			
2.26	Reubicación de interruptor de luces (Incluye ranurado en muro, nuevo alambrado, terminación)	2.00	und	3,500.00	7,000.00			
2.27	Suministro y colocación de puerta de caoba de 0.90m x 2.10m (Incluye marcos, llavín tipo palanca y botella hidráulica)	1.00	und	35,000.00	35,000.00			
2.28	Suministro y colocación de puerta de cristal en perfilería P-40 de dos hojas (Incluye tiradores, llavín y botellas hidráulicas	1.00	und	26,000.00	26,000.00			
2.29	Traslado de material demolido y/o retirado a lugar de acopio	1.00	p,a	3,500.00	3,500.00			
2.30	Bote y limpieza final	1.00	p,a	3,000.00	3,000.00			
	Sub-total=					385,177.64		

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

FECHA:	25/10/2023
--------	------------

NOMB	RE DEL PROYECTO Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio pres Palacio de Justicia de Nagua	encial en el	NUMERO DE CAR	RPETA		2023-003
RECCI	ÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia Nagua					
	PRESUPUES	то				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.00	SALA DE AUDIENCIAS					
3.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	150.00	m2	190.00	28,500.00	
3.02	Mantenimiento en estrado existentes (Incluye plataforma)	1.00	und	45,000.00	45,000.00	
3.03	Mantenimiento en puertas existentes A<1.00m, H<2.55	2.00	und	5,500.00	11,000.00	
3.04	Mantenimiento en puertas dobles existentes A<1.80m, H<2.55	1.00	und	10,500.00	10,500.00	
3.05	Limpieza continua y final	1.00	p,a	3,000.00	3,000.00	
	Sub-total=					98,000.00
4.00	MISCELANEOS					
4.01	Retiro de puerta de una hoja metálica en caseta existente	150.00	m2	119.00	17,850.00	
4.02	Retiro de puerta de dos hoja metálica en caseta existente	1.00	und	2,500.00	2,500.00	
4.03	Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3" con llavín de buena calidad, pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4")	1.00	und	25,000.00	25,000.00	
4.04	Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3", pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4")	1.00	und	25,000.00	25,000.00	
4.05	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	50.00	m2	190.00	9,500.00	
4.06	Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes	130.00	m2	280.41	36,453.30	
4.07	Limpieza continua y final	1.00	p,a	3,000.00	3,000.00	
	Sub-total=					119,303.30
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					912,733.29
F 00	CACTOC INDIDECTOR					
5.00 5.01	GASTOS INDIRECTOS Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		91,273.3
5.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		27,382.0
5.03	Transporte			2.50%		22,818.3
	SUB-TOTAL					141,473.66
	SUB-TOTAL GRAVADO					1,054,206.95
	DAGE IMPONIENT DE IMPUESTOS			40.000/		405 400 70
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		105,420.70
5.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			19.009/		18,975.7
5.05	Seguro Social y Contra accidentes			18.00% 4.50%		41,073.0
5.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		9,127.3
5.07	CODIA			0.10%		912.7
5.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		9,127.3
5.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		18,254.6
	SUB-TOTAL (RD\$)					97,470.79

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

FECHA: 25/10/2023

NOMBE	RE DEL PROYECTO Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio pri Palacio de Justicia de Nagua	INTIMERO DE CARPETA			2023-003		
DIRECCIO	DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia Nagua						
PRESUPUESTO PRESUPUESTO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	

	FRESUFUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					238,944.45	
5.10	Imprevistos			5.00%		45,636.66	
•	TOTAL GENERAL (RD\$)					1,197,314.40	

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
\$1,197,314.22	RD\$1,197,314.40	(\$0.18)	Diferencia de decimales en multiplicación

Revisado por los peritos:

Ing. Wilka Quiroz Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Hernández Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia Gerente de Diseño y Planificación



