



**Consejo del Poder Judicial
Republica Dominicana**

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo
Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA) 003950		Número : OC00031579
Contribuyente: 130487456		Fecha Orden : 01/17/2024
Teléfono : 809-563-2703	Fax :	Condición de Pago : 20% Avance
Dirección : DETALLE: CALLE DOCTORES MALLÉN NÚM. 24, SECTOR VIEJO ARROYO HONDO DE ESTA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE		Fecha Entrega :
Dirección de envío :		

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
14-00404	EXTRACTOR DE AIRE CON INTALACION INCLUIDA, VER MAS DETALLES EN ESPECIFICACIONES TECNICAS, OFERTA Y CONTRATO	UND	11.00	187,869.3500	2,066,562.8500
14-04405	INYECTORES DE AIRE INDUSTRIALES DE 1,000 RPM O MAS 10,000 CFM O MAS TRIFÁSICO 208/220/380 VOLTIOS AC POTENCIA 1 HP CON INSTALACION INCLUIDA VER MAS DETALLES EN ESPECIFICACIONES TECNICAS, OFERTA Y CONTRATO	UND	9.00	187,869.3500	1,690,824.1500
00-00000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOAD CENTER (PANEL DE DISTRIBUCIÓN PARA EXTRACTORES DE AIRE) 225A, 3PH, 208/120 V, 42 ESPACIOS INCLUYE 11 BREAKER GRUESO 3 POLOS DE 15 AMPERES	UND	1.00	80,215.5300	80,215.5300
00-00000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOAD CENTER (PANEL DE DISTRIBUCIÓN PARA INYECTORES DE AIRE) 200 A, 3PH, 208/120 V, 30 ESPACIOS. INCLUYE 9 BREAKER GRUESO 3 POLOS DE 15 AMPERES	UND	1.00	67,761.0100	67,761.0100
00-00000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA PANEL DE EXTRACTORES DE AIRE, EN TUBERÍA EMT DE 2" INCLUYE TUBERÍAS Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES COUPLING, CONECTORES, CURVAS, ABRAZADERAS UNISTRUT, SOPORTES, TUERCAS BUSHING DE METAL, REGISTROS DE METAL EN NEMA 3-R, (INCLUYE 3 LÍNEAS AWG # 3/0, 1 LÍNEA AWG # 1/0 NEUTRO, Y 1 LÍNEA AWG #2 PARA TIERRA).	UND	25.00	1,680.7500	42,018.7500
00-00000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA PANEL DE INYECTORES DE AIRE EN TUBERÍA EMT DE 2" INCLUYE TUBERÍAS Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES COUPLING, CONECTORES, CURVAS, ABRAZADERAS UNISTRUT, SOPORTES, TUERCAS BUSHING PLÁSTICAS, REGISTROS DE METAL EN NEMA 3-R, (INCLUYE 3 LÍNEAS AWG # 2/0, 1 LÍNEA AWG #2 NEUTRO Y 1 LÍNEA AWG #2 PARA TIERRA)	UND	230.00	1,518.8300	349,330.9000
00-00000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CONDUCTORES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SEIS (6) EXTRACTORES DE AIRE COMPUESTA POR TUBERÍAS EMT DE 2" Y LT DE 3/4", CON SUS COMPONENTES: COUPLING, CONECTORES, CURVAS, ABRAZADERAS UNISTRUT, SOPORTES, TUERCAS BUSHING, REGISTROS DE METAL EN NEMA 3-R, (INCLUYE 33 LÍNEAS COLOR NEGRO AWG #8, 1 LÍNEAS AWG # 6 COLOR VERDE PARA TIERRA).	UND	250.00	1,301.3000	325,325.0000



Consejo del Poder Judicial

Republica Dominicana

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.

Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA) 003950	Número : OC00031579
Contribuyente: 130487456	Fecha Orden : 01/17/2024
Teléfono : 809-563-2703 Fax :	Condición de Pago : 20% Avance
Dirección : DETALLE: CALLE DOCTORES MALLEN NÚM. 24, SECTOR VIEJO ARROYO HONDO DE ESTA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

00-00000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CONDUCTORES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE CINCO (5) EXTRACTORES DE AIRE COMPUESTA POR TUBERÍAS DE 1 1/2" Y LT DE 3/4" CON SUS COMPONENTES: COUPLING, CONECTORES, CURVAS, ABRAZADERAS UNISTRUT, SOPORTES, TUERCAS BUSHING PLÁSTICAS, REGISTROS DE METAL EN NEMA 3-R, (INCLUYE 15 LÍNEA COLOR NEGRO AWG #8, 1 LÍNEAS AWG # 6 COLOR VERDE PARA TIERRA).	UND	175.00	1,092.6100	191,206.7500
00-00000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CONDUCTORES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SEIS (6) INYECTORES DE AIRE COMPUESTA POR TUBERÍAS EMT DE 1 1/2" Y LT DE 3/4" CON SUS COMPONENTES: COUPLING, CONECTORES, CURVAS, ABRAZADERAS UNISTRUT, SOPORTES, TUERCAS BUSHING PLÁSTICAS, REGISTROS DE METAL EN NEMA 3-R, (INCLUYE 18 LÍNEAS AWG #8, 1 LÍNEA COLOR NEGRO AWG # 6 COLOR VERDE PARA TIERRA).	UND	230.00	1,245.3700	286,435.1000
00-00000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CONDUCTORES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TRES (3) INYECTORES DE AIRE COMPUESTA POR TUBERÍAS EMT DE 1" Y LT DE 3/4" CON SUS COMPONENTES: COUPLING, CONECTORES, CURVAS, ABRAZADERAS UNISTRUT, SOPORTES, TUERCAS BUSHING PLÁSTICAS, REGISTROS DE METAL EN NEMA 3-R, (INCLUYE 9 LÍNEAS COLOR NEGRO AWG #8, 1 LÍNEA AWG # 8 VERDE PARA TIERRA).	UND	90.00	797.8500	71,806.5000
00-00000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE EXTRACTORES DE AIRE PARA ONCE (11) EQUIPOS A 220 VOLTIOS (INCLUYE 11 BOTONERAS MARCHA- PARO, 11 CONTACTORES 30 AMP. CON PROTECCIÓN TÉRMICA, 20 PIES DE CANALIZACIÓN CON SUS COMPONENTES Y CABLES DE ALIMENTACIÓN).	UND	1.00	373,520.3500	373,520.3500
00-00000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE INYECTORES DE AIRE PARA NUEVE (9) EQUIPOS A 220 VOLTIOS (INCLUYE 9 BOTONERAS MARCHA-PARO, 9 CONTACTORES 30 AMP. CON PROTECTOR TÉRMICA, 20 PIES DE CANALIZACIÓN CON SUS COMPONENTES Y CABLES DE ALIMENTACIÓN).	UND	1.00	336,350.2900	336,350.2900



Consejo del Poder Judicial

Republica Dominicana

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.

Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL, (PROCELCA) 003950	Número : OC00031579
Contribuyente: 130487456	Fecha Orden : 01/17/2024
Teléfono : 809-563-2703 Fax :	Condición de Pago : 20% Avance
Dirección : DETALLE: CALLE DOCTORES MALLÉN NÚM. 24, SECTOR VIEJO ARROYO HONDO DE ESTA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Cotización: P/ NAVE ARCHIVO CENTRAL PJ SOL. CENTRO GESTION DOCUMENTAL VER OFERTA D/F 19/09/2023 Comentario Pago: E: 60 DIAS CALENDARIOS Observaciones : FORM. D/F 30/05/2023 DE CENTRO GESTION DOCUMENTAL, PROC. LPN-CPI-23-2023_MP	Total Mercadería: 5,881,357.18 Descuento: 0. % 0.00 ITBIS: 1,058,644.29
	Total :RD\$ 6,940,001.47

Revisado Por

Autorizado Por